



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Autógrafo de Lei Complementar nº 77 de 10 de Julho de 2025.

Dispõe sobre o zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano de São José de Ribamar e dá outras providências.

A Presidente da Câmara Municipal de São José de Ribamar, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte Lei:

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei Complementar regulamenta o parcelamento, o uso e a ocupação do solo, em conformidade com o zoneamento, os parâmetros urbanos e as disposições contidas na Lei Complementar nº 57, de 08 de outubro de 2020 (Plano Diretor do Município de São José de Ribamar).

Art. 2º. A presente Lei dispõe sobre a divisão do Município de São José de Ribamar em zonas e sobre assuntos relativos à organização institucional desse Município, define normas e índices de parcelamento, uso e ocupação do solo e apresenta conceitos, diretrizes, políticas e instrumentos de desenvolvimento social, econômico, urbano e de transporte, tendo em vista os seguintes objetivos:

- I - orientar e estimular o desenvolvimento sustentável;
- II - aprimorar o desenvolvimento econômico, ambiental, social e urbano do Município de São José de Ribamar;
- III - harmonizar a coexistência de usos conflitantes, sobretudo em áreas residenciais, com outras atividades de interesses sociais e econômicos;
- IV - promover o desenvolvimento racional e integrado;
- V - assegurar o equilíbrio da concentração urbana, mediante o controle do uso e do aproveitamento do solo;
- VI - assegurar a reserva dos espaços necessários à expansão disciplinada da cidade, de forma a valorizar as potencialidades econômicas e ambientais do Município.

Art. 3º. Para efeito desta Lei, além das definições constantes de artigos posteriores, são adotadas as constantes no Anexo 1 - Glossário.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

TÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS

**CAPÍTULO I
DO ZONEAMENTO**

Art. 4º. As zonas correspondem a porções do território nas quais incidem parâmetros próprios de parcelamento, uso e ocupação do solo estabelecidos nos quadros desta Lei.

Art. 5º. O perímetro da região urbana e rural da Cidade de São José de Ribamar está estabelecido, conforme Anexo II – Mapa 1.

Art. 6º. Para efeito de aplicação da presente Lei, fica estabelecida a divisão da cidade em zonas, seus perímetros e suas respectivas sub-divisões, estão definidas conforme Anexo II – Mapa 3 e descritas no Anexo III - Tabela I, parte integrante desta Lei.

Art. 7º. Ficam definidas as seguintes Zonas Urbanas:

- I - Zona da Sede (ZS);
- II - Zona de Expansão Urbana (ZEU);
- III - Zona de Desenvolvimento Urbano – Araçagi (ZDU – A);
- IV - Zona de Desenvolvimento Urbano – Boa Viagem (ZDU - BV);
- V- Zona de Desenvolvimento Urbano – Panaquatira (ZDU - P);
- VI - Zona Central (ZC);

§1º A Zona da Sede é composta pelos bairros: J. Câmara, Vila Sarnambi, Outeiro, São Raimundo, São Benedito, Olho D'água, Mojó e Cruzeiro.

§2º Na Zona da Sede encontra-se faixa de praia correspondente às praias de Ribamar e Jararaí.

§3º A Zona de Expansão Urbana é composta pelos bairros: Parque Vitória, Altos do Turu, Parque das Palmeiras, Parque Jair, Altos do Itapiracó, Cohatrac, Novo Cohatrac, Trizidela da Maioba, Saramanta, Maiobinha, Recanto da Paz, Vila Kiola, Vila Santa Teresinha, Vila Cafeteira, Vila Flamengo, Vila Operária, Vila São Luís, Tijupá Queimado, J. Lima, Vila Sarney Filho I e II, parte do Ubatuba, parte do Laranjal, parte da Matinha, São Brás e Macacos, Nova Terra, Cidade Alta, Jardim Tropical, parte do Jaguarema, Maracajá, parte Piçarreira, Riozinho, parte de São José dos Índios, Vila Dr. Julinho, Gambarrinha, Mirititua, Vila São José, Vila Mestre Antônio, Vila Roseana Sarney, J. Câmara II, Mutirão, Canavieira e parte do Sítio Apicum.

§4º Na de Expansão Urbana encontra-se a faixa de praia correspondente a praia de Jararaí.

§5º A Zona de Desenvolvimento Urbano - Araçagi é composta pelos bairros: Araçagi, Mirititua, Boa Vista e Vila Alonso Costa.

§6º Na Zona de Desenvolvimento Urbano - Araçagi encontra-se faixa de praia correspondente às praias do Meio e do Araçagi.

§7º A Zona de Desenvolvimento Urbano - Boa Viagem é composta pelos bairros: Boa Viagem, parte do Jararaí e parte do São José dos Índios.

§8º Na Zona de Desenvolvimento Urbano - Boa Viagem encontra-se uma faixa de praia correspondente às praias de Boa Viagem e Jaraúna.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

§9º A Zona de Desenvolvimento Urbano - Panaquatira é composta pelos bairros Panaquatira, parte do Itapari, Caúra e parte do Sítio do Apicum.

§10º Na Zona de Desenvolvimento Urbano - Panaquatira encontra-se uma faixa de praia correspondente às praias de Panaquatira, Ponta Verde, Itapari, Ponta Vermelha e Caúra.

§11º A Zona Central é composta pelos bairros: Campina, Centro, Vieira e Barbosa.

§12º Na Zona Central encontra-se uma faixa de praia de Ribamar, Caúra e Jararai;

Art. 8º. Ficam definidas as seguintes Zonas Rurais:

I - Zona Rural Mata/Santana (ZRMS);

II - Zona Rural Itapary (ZRI);

III - Zona Rural Bom Jardim/Juçatuba (ZRBJJ);

IV - Zona Rural Guarapiranga (ZRG).

§1º As Zonas Rurais caracterizam-se pela predominância de atividades econômicas primárias, com potencial agrícola, pecuário, aquícola, pesqueiro, extrativista e agroindustrial, e pela presença de enclaves urbanos e pela descontinuidade espacial da extensão dos serviços e equipamentos públicos.

§2º A Zona Rural Mata/Santana é composta pelos bairros: parte da Mata, parte do São Brás e Macacos, parte da Matinha;

§3º A Zona Rural Itapary é composta por parte do bairro Itapary;

§4º A Zona Rural Bom Jardim/Juçatuba é composta pelos bairros: Juçatuba, parte do Guarapiranga e parte do Bom Jardim;

§5º Na Zona Rural Bom Jardim / Juçatuba encontra-se uma faixa de praia: Unicamping, Juçatuba, Satuba, Leste e Catatiua;

§6º A Zona Rural Guarapiranga é composta pelos bairros: parte de São Paulo, parte de Guarapiranga;

§7º Na Zona Rural Guarapiranga encontra-se uma faixa de praia: Guarapiranga e São Paulo;

Art. 9º. As Zonas de Preservação, rios e praias estão definidas no Anexo II – Mapa 2, e descritas no Anexo III - Tabela I, parte integrante desta Lei.

Art. 10º. Ficam definidas as seguintes Zonas de Preservação Ambiental:

I - Área de Proteção Ambiental São Paulo (APA São Paulo);

II - Área de Proteção Ambiental Jeniparana (APA Jeniparana e Parque Estadual da Quinta)

Parágrafo único. As Zonas de Preservação caracterizam-se pela extensão de área natural, com um certo nível de ocupação humana, que garante a proteção e conservação de atributos bióticos, abióticos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade de vida da população.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**CAPÍTULO II
DO PARCELAMENTO DO SOLO**

Art. 12. O Parcelamento do solo urbano é a subdivisão da terra em unidades juridicamente independentes, dotadas de individualidade própria, para fins de edificação.

Art. 13. Todo parcelamento deve ser obrigatoriamente integrado à estrutura urbana existente, mediante a conexão do sistema viário e das redes dos serviços públicos existentes e projetados, submetido à análise e aprovação pela Prefeitura.

I - Em glebas que não façam frente para vias do Sistema Viário Municipal, ou para vias afetadas ao uso comum do povo reconhecidas pelo Município, será responsabilidade do empreendedor prover a integração à estrutura viária existente, observadas as diretrizes da Prefeitura.

II - As indenizações decorrentes da aquisição de faixas de terrenos necessárias para implementação de conexão do sistema viário proposto ao existente ou projetado serão de responsabilidade do empreendedor.

Art. 14. Todo loteamento ou desmembramento do solo, efetuado por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, deverá sofrer prévio licenciamento da Prefeitura Municipal.

Art. 15. Nos parcelamentos requeridos posteriormente a publicação desta Lei, a denominação dos logradouros públicos e a enumeração de quadras e lotes devem atender a Lei nº1.379, de 09 de maio de 2023, que dispõe sobre instalação de placas de denominação de vias e logradouros públicos e de numeração de residências e dá outras providências.

Art. 16. O parcelamento do solo poderá ser realizado mediante as seguintes formas:

- I – loteamento;
- II – desmembramento;
- III – condomínio.

Parágrafo único. É permitido parcelar uma gleba em mais de uma das formas de parcelamento do solo, desde que se aplique para cada uma delas os padrões correspondentes.

Art. 17. Fica vedado o parcelamento do solo para fins de edificação em todo o território do Município de São José de Ribamar quando se tratar de:

- I - terrenos alagadiços ou sujeitos às inundações, antes de tomadas as providências para assegurar-lhes o escoamento adequado das águas;
- II - terrenos aterrados com lixo, resíduos ou matérias nocivas à saúde pública sem que sejam previamente saneadas;
- III - terrenos cujas condições geológicas e geotécnicas não aconselham a edificação;
- IV - áreas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção;
- V - terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas as exigências especificadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM);



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

VI - terrenos com declividade igual ou superior a 45° (quarenta e cinco graus), equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VII - áreas e Zonas com proibição de parcelamento do solo, determinadas nesta Lei.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I, III, V, VI poderá haver parcelamento do solo quando corrigidas as distorções citadas, condicionado ao parecer favorável da Comissão Técnica Especial.

Art. 18. Qualquer projeto de loteamento ou reloteamento, mesmo atendendo às exigências legais, poderá ser rejeitado ou modificado, total ou parcialmente, pela Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC em casos de:

I - localização, configuração topográfica e características físicas do solo e subsolo;

II - interesse histórico, artístico e paisagístico;

III - em defesa do meio ambiente, das reservas naturais e turísticas.

Art. 19. Todo parcelamento de solo deve ser constituído de infraestrutura básica composta por sistema de abastecimento de água, sistema de drenagem de águas pluviais, rede de iluminação pública, rede de energia elétrica domiciliar, arborização de vias e áreas verdes, pavimentação adequada às condições de permeabilidade do solo e à função da via, pavimentação e nivelamento das calçadas públicas, pavimentação das vias públicas, no mínimo, em pedra tosca, acessibilidade para as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida e esgotamento sanitário.

Parágrafo Único: As exigências contidas no caput deste arquivo não se aplicam nos casos de desmembramentos;

Art. 20. Em todo parcelamento deve ser observada a proteção dos caminhos naturais das águas constantes dos vales secos e úmidos, admitidas modificações mediante aprovação de projetos, respeitadas as normas pertinentes.

Art. 21. O parcelamento do solo de uma gleba só será permitido quando abranger a totalidade da gleba titulada.

I - Quando na gleba titulada incidir Zona de Preservação Ambiental (ZPA) ou Área de Preservação Ambiental (APP), esta deverá ser excluída dos percentuais de doação de que trata na Tabela II – Tabela de Parcelamento de Solo – Anexo III desta Lei.

II - A área da gleba que for considerada de Área de Preservação Ambiental (APP) poderá compor o percentual de área verde.

Art. 22. No parcelamento do solo de uma gleba que pertença a duas ou mais Zonas, aplicar-se-ão os parâmetros definidos para a Zona na qual estiver inserida a maior porcentagem da gleba.

Parágrafo Único: Nos casos em que a gleba possuir porções iguais em Zonas diferentes, o parcelamento se dará levando em conta a Zona onde se localiza cada porção.

Art. 23. Não são permitidos, em projeto de parcelamento do solo, lotes limitados por rios ou riachos, Zonas de Proteção Ambiental, Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente – APPs, devendo apenas as áreas públicas, verdes, praças,



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

ancoradouros, parques, áreas de circulação, ciclovias e passeios fazer limites com as citadas áreas, garantindo o livre acesso.

Art. 24. Empreendimento instalados em locais não atendidos pela rede pública de esgotamento sanitário, devem dispor de formas de tratamento coletivo dos seus efluentes, atendendo a legislação específica.

Art. 25. Empreendimento instalados em locais não atendidos pela rede pública de abastecimento de água, devem dispor de formas de atendimento, atendendo a legislação específica.

Art. 26. Para localização áreas institucionais e de áreas verdes deverão ser consideradas a centralidade e a integração dessas áreas com o contexto urbano local.

Art. 27. Qualquer projeto de loteamento ou reloteamento, mesmo atendendo às exigências legais, poderá ser rejeitado, total ou parcialmente, pelo órgão competente, nos seguintes casos:

I - localização, configuração topográfica e características físicas do solo e subsolo inadequadas para atender à função a que foi destinada a área;

II - interesse ambiental, social e turístico.

Art. 28. Na preparação do terreno para loteamentos, arruamentos e condomínios, deverão ser preservadas as árvores de portes médio e grande, não sendo permitida a derrubada, salvo quando houver justificativa e reposição da vegetação em outro local da propriedade, na proporção de duas vezes a quantidade extraída ou por compensação ambiental orientada e aprovada por autoridades competentes e por aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM.

Seção I

Do Loteamento

Art. 29. Loteamento é a subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

Parágrafo único. Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos, com acesso direto ao sistema viário.

Art. 30. Ficam classificados os loteamentos da seguinte forma:

I – loteamentos residenciais: destinado à implantação das atividades residenciais e das quais lhe servem de apoio, como as comerciais e de serviços;

II – loteamentos de residenciais de interesse social: destinado à implantação de empreendimentos de habitação de interesse social em que os padrões urbanísticos são fixados especialmente para fomentar a construção de habitação para a população de baixa renda;

III – loteamentos industriais: destinado a atividade industrial;



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Art. 31. Após análise e parecer favorável emitido pela Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC, o projeto de loteamento deve ser submetido à aprovação pelo poder legislativo de acordo com a Lei Orgânica do município de São José de Ribamar.

Art. 32. Poderão ser admitidos loteamentos de acesso controlado, desde que regulamentado por ato do poder público Municipal.

Parágrafo único. Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados.

Art. 33. As faixas de proteção dos cursos d'água, dunas, praias, mangue, ou seja, as áreas de preservação ambiental deverão atender ao código florestal;

Art. 34. A dimensão da faixa de domínio de rodovias, ferrovias, linhas de transmissão, deve atender a legislação aplicável;

Art. 35. As dimensões mínimas dos lotes, dimensões mínimas e máximas das quadras e demais parâmetros para o parcelamento do solo obedecerão ao Anexo III – Tabela 2.

I - Nos lotes de esquina de quadras, a menor testada deverá observar a dimensão mínima de 10,00m (dez metros), exceto para Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social.

II - Parâmetros diferentes dos estabelecidos no caput deste artigo serão enquadrados como Projetos Especiais – conforme Capítulo IV, desta lei e submetidos à análise de viabilidade técnica da Comissão Técnica Especial.

III - Não estão sujeitos aos limites máximos de testada e área, na forma do disposto neste artigo, as quadras ou lotes localizados em áreas do município, onde o sistema viário existente ou projetado tornar desnecessária aquela restrição, ou cuja necessidade de preservação ambiental desaconselhar a abertura de novas vias ou logradouros públicos, bem como o prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes, a critério exclusivo do Município, com parecer autorizativo da Comissão Técnica Especial.

IV - Também não estão sujeitos às dimensões de que trata este artigo os parcelamentos destinados a Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social.

V - A localização de parcelamentos destinados à atividades industriais deverá receber parecer autorizativo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM).

Art. 36. As Áreas Verdes deverão ser localizadas e dimensionadas de modo a:

I - aproveitar ao máximo as plantas de grande porte e a vegetação representativa do sítio natural;

II - complementar Áreas Verdes existentes, contíguas à área a ser parcelada;

III - não ficar contígua a lotes, exceto quando a área total a ser doada for inferior a 2.500,00m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), desde que um dos lados faça frente para a via pública;



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

IV - preferencialmente, não ficar ao longo de vias, exceto quando contiverem massas significativas ou quando o conceito urbanístico recomendar e viabilizar, desde que seja possível inscrever um círculo com raio mínimo de 10,00m (dez metros);

V - estar contidas em um só perímetro, podendo ser divididas somente quando cada parcela resultante possuir área mínima de 2.500,00m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), exceto quando complementar Áreas Verdes na conformidade do inciso II deste parágrafo;

VI - em seu traçado, comportar no mínimo um círculo de 10,00m (dez metros) de raio, quando se localizar em confluências não sendo contabilizados os espaços que não atendam esta condição.

Art. 37. É obrigatória a arborização de calçadas e a execução dos projetos paisagísticos, garantindo a implantação de mobiliário urbano, arborização e pavimentação adequada às condições de permeabilidade do solo das áreas verdes, de acordo com as diretrizes da Prefeitura.

Art. 38. As Áreas Institucionais deverão ser localizadas e dimensionadas de modo a:

I - não serem atravessadas por cursos d'água, valas, córregos e riachos;

II - terem testada igual ou superior a 20,00m (vinte metros) e profundidade igual ou superior às determinadas para os lotes;

III - estarem contidas em um só perímetro, podendo ser divididas somente quando cada parcela resultante possuir área mínima de 1.000,00m² (mil metros quadrados);

IV - não terem divisão superior a 03 (três) áreas, quando a área das glebas for inferior ou igual a 20ha (vinte hectares).

Art. 39. Os loteamentos deverão respeitar as seguintes dimensões, cumulativamente:

I - o comprimento das quadras não poderá ser superior a 250m (duzentos e cinquenta metros);

II - a largura das quadras não poderá ultrapassar 250m (duzentos e cinquenta metros);

III – as quadras devem possuir vias ao longo de todo o seu perímetro.

Art. 40. A Prefeitura poderá, em glebas inferiores a 2ha (dois hectares), verificar a necessidade de unificação das áreas destinadas às Áreas Verde e Institucional, com o fim de atender apenas uma das finalidades a que se destinam, desde que:

I - seja mantida a soma dos percentuais das áreas previamente calculadas;

II - sejam áreas diminutas e uma delas seja inaproveitável às finalidades públicas a que se destinam.

Parágrafo único. A área unificada será descrita e caracterizada no projeto e memorial descritivo do loteamento como Área Verde ou como Área Institucional.

Art. 41. As áreas destinadas ao sistema viário serão projetadas obedecendo ao disposto no Capítulo V, as diretrizes do planejamento e às seguintes disposições:

I – as novas vias deverão ser hierarquizadas de acordo com a classificação das vias constante no Art. 183 desta Lei.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

II - as vias deverão, em regra, se articular com as vias adjacentes oficiais, existentes, aprovadas ou projetadas;

III - as vias deverão, em regra, ligar duas outras vias, podendo, entretanto, ser aceito projeto de ruas terminando em praça de reversão que permita inscrever um círculo de raio igual ou superior a 12,00m (doze metros), conforme Anexo IV – Desenho 1 – Retorno Circular.

IV- As características técnicas, declividades, dimensões máximas e mínimas exigidas para as vias de circulação são as constantes no Capítulo V.

Seção II

Do Desmembramento

Art. 42. Desmembramento é a subdivisão de uma gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem prolongamento, modificação, ou ampliação dos já existentes.

Art. 43. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições relativas ao loteamento, em especial as disposições da Seção I desta Lei, e as que se referem à:

I - áreas a serem doadas ao Município e as destinadas à implantação de equipamentos urbanos;

II - dimensões de lotes.

§ 1º As áreas a serem doadas ao Município serão apenas as destinadas a Áreas Verde e Institucional, de acordo com os percentuais estabelecidos no Anexo III – Tabela 2, desta Lei.

§ 2º As áreas com destinação pública, de que trata o parágrafo anterior, quando do desmembramento, serão lindeiras aos lotes e com frente (s) voltada (s) para vias públicas.

§ 3º Nos desmembramentos também será exigível a reserva de faixa não edificável, nos termos do Capítulo V, desta Lei.

Seção III

Do Condomínio

Art. 44. A instituição de condomínio consiste na divisão de imóvel em unidades autônomas horizontais ou verticais destinadas à edificação, as quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada as de logradouros públicos internamente ao perímetro do condomínio, compreendendo:

I - condomínio residencial por unidades autônomas, com características de habitação unifamiliar, com implantação isolada;

II - condomínio residencial por unidades autônomas com características de habitação multifamiliar;



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

III - condomínio de lotes quando sobre um mesmo terreno existam partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são de propriedade comum dos condôminos, podendo a fração ideal de cada condômino ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato da instituição;

IV - condomínio não residencial: divisão de uma área em unidades autônomas destinadas à edificação de áreas comerciais, lojas, e entre outros.

§ 1º Os condomínios por unidades autônomas deverão ser implantados em áreas parceladas.

§ 2º Em áreas não parceladas, a aprovação do projeto deverá ser implantado em glebas de até 62.500m² (sessenta e dois mil e quinhentos metros quadrados) de área de terreno e ter conectividade com o sistema viário existente.

§ 3º Em áreas não parceladas, glebas superiores a 62.500m² (sessenta e dois mil e quinhentos metros quadrados), a aprovação do projeto será precedida ou realizar-se-á concomitante ao parcelamento do solo exigível e enquadra-se em Projeto Especial.

§ 4º As dimensões mínimas dos lotes, dimensões mínimas e máximas das quadras e demais parâmetros para o parcelamento do solo obedecerão ao disposto no Anexo III – Tabela 2, anexa a esta Lei.

Art. 45. Nos condomínios por unidades autônomas deverão ser previstas percentuais de áreas institucionais contíguas ao empreendimento com acesso por via pública, quando se tratar de:

I - condomínios em áreas já parceladas, não será exigido percentual mínimo;

II - condomínios em glebas de até 62.500m² (sessenta e dois mil e quinhentos metros quadrados), 8% (oito por cento) da área do terreno;

III - condomínios em glebas não parceladas superior a 62.500m² (sessenta e dois mil e quinhentos metros quadrados), de acordo com Carta de Viabilidade Técnica.

§ 1º A área de terra a ser destinada ao Município (percentual de área institucional) poderá ser destacada do terreno em que será implantado o condomínio, em local definido pelo Município, ou em terreno diverso, desde que aceito pelo Município e com valor venal equivalente àquela situada no terreno em que será implantado o condomínio.

§ 2º A área de terra a ser destinada ao Município (percentual de área institucional) deverá ser desmembrada e registrada em nome do Município até a emissão do Habite-se.

Art. 46. Nos condomínios formados por unidades autônomas deverão ser previstas percentuais de áreas verde dentro dos limites do condomínio, quando se tratar de:

I - condomínios em áreas já parceladas – 5% (cinco por cento) da área do terreno;

II - condomínios em glebas de até 62.500m² - 8% (oito por cento) da área do terreno;

III - condomínios em glebas não parceladas superior a 62.500m² (sessenta e dois mil e quinhentos metros quadrados), de acordo com Carta de Viabilidade Técnica.

Art. 47. Nas áreas verdes serão permitidas apenas a colocação de bancos, pergolados, *playground*, pista de caminhada e ciclovias, desde que estes mobiliários ocupem no máximo 10% (dez por cento) da área original destinada.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Art. 48. As áreas verdes poderão ser substituídas por pisos drenantes, desde que estes não ultrapassem 30% (trinta por cento) da área original destinada à Área Verde.

Art. 49. As áreas verdes deverão ter no mínimo 50% de sua área prevista contígua.

Art. 50. As Áreas Verdes de canteiro central e faixas de serviços dos passeios, desde que sejam permeáveis, poderão compor a área permeável total do empreendimento.

Art. 51. As Áreas Verdes ou Áreas de Proteção Ambiental, quando existirem, deverão fazer limite com vias.

Art. 52. Nos casos de existirem Áreas de Preservação Ambiental dentro do condomínio, estas poderão ser contabilizadas como Área Verde.

Parágrafo único. Serão permitidas apenas a colocação de bancos, pergolados, *playground*, pista de caminhada e ciclovias, desde que estes mobiliários ocupem no máximo 10% (dez por cento) da área original destinada.

Art. 53. Nos condomínios por unidades autônomas fica facultativo percentuais de áreas de lazer de uso comum dentro dos limites do condomínio.

Art. 54. Na implantação de todos os tipos de condomínios por unidades autônomas é obrigatória a instalação dos seguintes elementos de infraestrutura urbana:

- I - redes e equipamentos para o abastecimento de água potável;
- II - redes e equipamentos para o fornecimento de energia elétrica e iluminação das vias condominiais;
- III - redes e equipamentos para coleta e escoamento adequado de águas pluviais;
- IV - redes e equipamentos para coleta, tratamento e disposição adequados de esgotos sanitários;
- V - obras de pavimentação viária com as características geométricas, infraestruturais e paisagísticas das vias adequadas à circulação e acessibilidade;
- VI - tratamento adequado das áreas de uso comum, quando aplicável.

Parágrafo único. É da responsabilidade exclusiva do empreendedor a execução de todas as obras referidas neste artigo, constantes dos projetos aprovados, as quais serão fiscalizadas pelos órgãos técnicos municipais.

Art. 55. Os espaços de uso comum, as calçadas, as áreas de estacionamento e as vias internas de circulação de veículos e pedestres, a iluminação das áreas de uso comum e das vias, a limpeza, a coleta e o acondicionamento de lixo domiciliar, a infraestrutura de pavimentação e drenagem, a distribuição de água, luz, tratamento coletivo de esgotos e destinação final de efluentes e equipamentos de prevenção e combate a incêndios, serão consideradas bens de uso exclusivo do Condomínio, cabendo aos moradores internos ao condomínio a responsabilidade pela sua manutenção.

Art. 56. Para fins de aprovação do projeto do condomínio, o empreendedor deverá apresentar à Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC, concomitantemente:



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

- I - os projetos das edificações e instalações de uso comum;
- II - os projetos de instalações dos elementos de infraestrutura urbana;
- III - os projetos das edificações das unidades autônomas.

§ 1º Os projetos das edificações das unidades autônomas poderão ter aprovação posterior ao projeto das edificações e instalações de uso comum e aos elementos de infraestrutura urbana.

§ 2º Na hipótese de serem apresentados apenas os projetos constantes nos incisos I e II, não se enquadrando no projeto descrito no inciso III, o empreendimento será considerado como condomínio de lote;

§ 3º Nos casos regidos no § 1º, deverão obedecer aos índices urbanísticos da zona em que o condomínio estiver inserido;

§ 4º Além dos documentos exigidos neste artigo poderão ser solicitados outros, quando necessários para a complementação da análise técnica.

Art. 57. Somente será permitida a aprovação de projeto de condomínio que se constitua com, pelo menos, uma testada voltada para a via pública.

Art. 58. É vedada a justaposição de empreendimentos de condomínios que impossibilitem ou comprometam a circulação e segurança dos pedestres e de veículos na malha urbana constituída como pública e coletiva.

Art. 59. Para emissão do alvará de construção é necessário a apresentação da Minuta do Memorial de Incorporação.

Art. 60. Para emissão do habite-se é necessário a apresentação da Incorporação registrada em cartório, para empreendimentos comercializados na planta;

Art. 61. O estabelecimento de regras para a aprovação dos projetos de condomínios no município de São José de Ribamar tem os seguintes objetivos:

- I - garantir a previsão constitucional da função social da propriedade e da cidade;
- II – disciplinar de forma clara as regras para análise e aprovação dos projetos de condomínios na área urbana do Município de São José de Ribamar;
- III – determinar regras que possam garantir condições de segurança e conforto da população e mobilidade urbana e acesso à infraestrutura urbana e serviços públicos;
- IV – instituir regras que visem o equilíbrio dos diversos agentes atuantes no Município, incentivando a cooperação de organizações e cidadãos na promoção da melhoria da paisagem urbana do Município.

Art. 62. A área limítrofe do condomínio deverá ser fechada com muros de alvenaria, placas de concreto armado, pedra ou grade, cerca de madeira, arames lisos ou tela, ou materiais equivalentes com uma altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros).

Art. 63. As unidades multifamiliares deverão obedecer aos índices urbanísticos, bem como altura máxima e afastamentos exigidos pela zona na qual o empreendimento será implantado.

Art. 64. O condomínio deverá apresentar, no mínimo:



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

I - via local condominial de 6,00 (seis) metros de largura, quando não houver local para estacionamento coletivo na via;

II - via local condominial de 9,00 (nove) metros, quando permitido o estacionamento em um dos lados da via;

III - via local condominial de 11,00 (onze) metros, quando permitido o estacionamento dos dois lados da via.

Art. 65. A largura do passeio deverá ser de no mínimo 1,90m (um metro e noventa centímetros) de largura, conforme NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Art. 66. Todas as áreas comuns, sistema viário, acessos de pedestres e de veículos, e demais dependências condominiais, deverão atender às normas técnicas e legislação vigente referente à acessibilidade.

Art. 67. Nas vias sem saída deverá ser previsto o retorno de veículo:

I - As vias inferiores a 45,00 (quarenta e cinco) metros de comprimento *cul't d'sac* de raio igual ou superior a largura da via e/ou atender a legislação específica;

II - As vias de acesso que excedam 45,00 m de comprimento devem possuir retorno circular (Anexo IV – Desenho 1), em formato de “Y” (Anexo IV – Desenho 2) ou em formato de “T” (Anexo IV – Desenho 3), respeitadas as medidas mínimas indicadas;

Seção IV

Do Reparcelamento

Art. 68. Reparcelamento é a modificação total ou parcial do parcelamento que implique ou não em modificação do arruamento aprovado ou existente, com nova distribuição das áreas resultantes, sob a forma de lotes.

Parágrafo único. A aprovação do reparcelamento fica condicionada ao enquadramento em uma das formas de parcelamento estabelecidas nesta Lei.

Art. 69. São formas de reparcelamento do solo:

I - remembramento;

II - reloteamento;

III - desdobro.

Art. 70. Remembramento de lotes é o agrupamento de lotes pertencentes a loteamentos para constituição de novos lotes.

Art. 71. Reloteamento é a modificação total ou parcial do loteamento, que implique em modificação do arruamento aprovado ou existente, e realocização das áreas institucionais e/ou verdes com nova distribuição das áreas resultantes.

I - o sistema de circulação criado no reloteamento deverá articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas e harmonizar-se com a topografia local;



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

II - as áreas institucionais e/ou áreas verdes atingidas pelo loteamento deverão ter seus percentuais mantidos;

III – as dimensões das quadras e lotes deverão atender ao disposto no Anexo III – Tabela 2;

Art. 72. Considera-se desdobro como a divisão de terreno, oriundo de parcelamento aprovado, regularizado, inscrito no Competente Cartório de Registro de Imóveis, com frente para rua oficial já existente, não implicando na abertura de novas vias e nem no prolongamento das vias já existentes.

Parágrafo único. Os lotes resultantes deverão obedecer aos padrões definidos para a Zona, onde estejam localizados.

**CAPÍTULO III
DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO**

Art. 73. O uso e a ocupação de terrenos localizados no Município dependerão de prévia consulta, em relação ao uso pretendido, pelo empreendedor/proprietário, à Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC.

I - O empreendedor deverá solicitar à Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC, a Certidão de Uso e Ocupação do Solo, conforme Capítulo VI, desta Lei.

II – No caso de uso residencial unifamiliar fica excluída a consulta prévia e emissão de Certidão de Uso e Ocupação do Solo;

Art. 74. Os usos no Município são agrupados por grupos e subgrupos de atividades, conforme Anexo III – Tabela 4 – Classificação dos usos.

Art. 75. Ficam estabelecidos para o Município os seguintes grupos de uso:

- I - residencial;
- II - comercial;
- III - serviço;
- IV - comércio e serviços múltiplos;
- V - industrial;
- VI - institucional;
- VII - urbo-agrário.

Art. 76. Os grupos de uso subdividem-se nos seguintes subgrupos:

- I - residencial (R);
- II - comercial:
 - a) comércio varejista (CV);
 - b) comércio atacadista e depósito (CA);
 - c) inflamável (INF).
- III - serviços:
 - a) serviços bancários e afins (SB);
 - b) hospedagem (H);



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

- c) prestação de serviços (PS);
 - d) serviços de alimentação e lazer (SAL);
 - e) serviço pessoal (SP);
 - f) serviços de oficinas e especiais (SOE);
 - g) serviços de educação (SE);
 - h) serviços de saúde (SS);
 - i) serviços de utilidade pública (SUP).
- IV - comércio e serviço múltiplos (CSM);
- V - industrial:
- a) indústria adequada ao meio urbano (IA);
 - b) indústria incômoda ao meio urbano (II) - projeto especial;
 - c) indústria nociva ou perigosa ao meio urbano (IN).
- VI - institucional:
- a) equipamento para atividade administrativa governamental (EAG);
 - b) equipamento para atividades de defesa e segurança (EDS);
 - c) equipamento para atividades cultural e lazer (ECL);
 - d) equipamento para atividade religiosa (EAR);
 - e) equipamento para atividade insalubre (EAI);
 - f) equipamento para venda de artigos diversificados em caráter permanente
- (EVP);
- g) equipamento para atividades de transportes (EAT).
- VII - urbo-agrário:
- a) extração de minerais (EM);
 - b) agropecuária (AGR);
 - c) extração vegetal (EV);
 - d) pesca e aquicultura (PA).

Art. 77. Cada subgrupo é composto por um conjunto de atividades afins, conforme Anexo III – Tabela 5 – Classificação das atividades por grupo e subgrupo, estabelecidas conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.

Art. 78. Cada atividade é classificada pelo porte e natureza, de acordo com o Anexo III – Tabela 5, desta Lei.

Art. 79. A classe de uma atividade é definida em função:

- I - da área construída ou da área do terreno;
- II - da capacidade de acomodação de pessoas;
- III - do grau de incomodidade que o uso possa ocasionar;
- IV - do número de unidades residenciais.

§ 1º Atividades não relacionadas no Anexo III – Tabela 5 serão enquadradas pela Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC, que definirá as suas classes.

§ 2º Mediante estudos específicos, referendados pela Comissão Técnica Especial, a Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC poderá reenquadrar as atividades relacionadas no Anexo III – Tabela 5.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

§ 3º Quando o enquadramento, de que tratam os §§ 2º e 3º deste artigo, implicar na necessidade de inclusão de novas atividades e classes no Anexo III – Tabela 5, esse só poderá ser feito através de Decreto do Poder Executivo.

Art. 80. A adequabilidade das atividades em todo o Município se dará em função do zoneamento em que o terreno está inserido, conforme Anexo III – Tabela 6 – Adequação dos usos às zonas.

Parágrafo único: poderão ser admitidos a implantação de portos públicos ou privados desde que atenda a legislação federal pertinente.

Art. 81. A ocupação da gleba ou lote, situados em duas ou mais Zonas, desde que o uso seja adequado às Zonas nas quais incidir, observará as exigências da legislação em vigor definidas para a Zona de maior percentagem de inserção na sua área.

Art. 82. Nos terrenos lindeiros às vias divisórias das zonas aplicam-se os parâmetros correspondentes a cada Zona em que estejam inseridos.

Art. 83. Todo terreno cruzado por diferentes zonas serão considerados pertencentes a zona de maior influência.

Art. 84. Quando um empreendimento se situar em terreno voltado para mais de uma via, a sua implantação deverá ser adequada a pelo menos uma das vias e deverá observar as seguintes condições:

I - atender ao disposto no Anexo III – Tabela 8 – Tabela de Gabaritos e Afastamentos relativo a recuos e normas para todas as atividades do empreendimento incidente em cada via limítrofe ao terreno;

II - se o empreendimento for inadequado a alguma via da qual o terreno é limítrofe, se aplicam o disposto no Anexo III – Tabela 8 – Tabela de Gabaritos e Afastamentos, relativo a recuos e normas incidentes na via com maiores exigências;

III - os acessos de entradas e saídas de veículos do empreendimento devem localizar-se, preferencialmente, na via de menor classificação funcional.

Parágrafo único. A adequação do inciso III fica condicionada a apresentação de prévio estudo a ser realizado pela Prefeitura de São José de Ribamar, no qual seja dada oportunidade ao particular para se pronunciar, devendo ser demonstrado o efetivo impacto no trânsito da região de modo a prejudicar de forma permanente o regular deslocamento do tráfego.

Art. 85. Quando um empreendimento se destinar a uso misto (atividade residencial com atividade não residencial), sua implantação será admitida se atender às seguintes condições:

I – todas as classes das atividades contidas no empreendimento deverão ser adequadas, conforme estabelecido no Anexo III – Tabela 5;

II - os parâmetros urbanos de ocupação, as normas e restrições que incidirão sobre o empreendimento são os relativos à classe da atividade que maior impacto causar ao meio urbano, quando os usos estiverem contidos na mesma edificação;

III - os parâmetros urbanos de ocupação, as normas e restrições que incidirão sobre o empreendimento são os relativos a cada uma das atividades, quando estiverem contidas



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

em edificações distintas, aplicando-se a todos os casos as normas relativas a recuos dispostas nesta Lei;

IV - a identificação da atividade com maior impacto será feita através das classes das mesmas e suas restrições.

Art. 86. Quando o empreendimento se destinar ao uso misto não residencial, sua implantação será admitida se atender ao que se segue:

I - todas as classes das atividades contidas no empreendimento deverão ser adequadas, conforme estabelecido no Anexo III – Tabela 5;

II - o número de vagas para o empreendimento será calculado para cada atividade isoladamente;

III - quando usos diferentes estiverem contidos na mesma edificação:

a) o enquadramento do empreendimento no grupo e subgrupo de uso será relativo à atividade que maior impacto causar ao meio urbano;

b) para efeito de enquadramento, a classe da atividade será a correspondente ao somatório das áreas das diversas atividades contidas no empreendimento;

c) os parâmetros urbanos de ocupação, normas, incentivos e restrições que incidirão sobre cada edificação do empreendimento são os relativos à classe da atividade que maior impacto causar ao meio urbano.

IV - quando usos diferentes estiverem contidos cada um em edificações distintas:

a) o enquadramento do empreendimento no grupo e subgrupo de uso será relativo à cada uma das atividades;

b) para efeito de enquadramento, a classe das atividades será a correspondente às áreas de cada atividade distintamente;

c) os parâmetros urbanos de ocupação, normas, incentivos e restrições que incidirão sobre o empreendimento, são os relativos a cada uma das atividades.

Art. 87. As Indústrias Nocivas ou Perigosas ao Meio Urbano (IN), conforme o Anexo III – Tabela 5.17, não poderão ser implantadas dentro dos limites do Município.

Parágrafo único. A admissão, prevista no parágrafo anterior, terá prazo de validade de 10 (dez) anos, após o qual não serão mais permitidas as referidas atividades.

Art. 88. Os empreendimentos consolidados com uso incompatível com a atual legislação terão prazo de 10 (dez) anos para sua adequação ao novo regramento.

Art. 89. Todas as atividades a serem desenvolvidas no Município devem ocorrer com o adequado controle dos riscos de poluição sonora e visual, do ar, da água, do solo e do subsolo e de acordo com a legislação ambiental.

Parágrafo único. Considera-se poluição, para os efeitos desta Lei, a presença, o lançamento e a liberação de toda e qualquer forma de matéria ou energia, capaz de tornar ou vir a tornar as águas, o ar, o solo e o subsolo:

I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;

II - inconvenientes ao bem estar público;

III - danosos à fauna e à flora;

IV - prejudiciais à segurança, ao uso e ao gozo da propriedade e, às atividades normais da comunidade.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Art. 90. As áreas destinadas aos estacionamentos ou garagens indicarão o sistema de circulação, numeração e dimensões das vagas.

Art. 91. Somente será permitida a aprovação de projeto de edificações de qualquer natureza que se constitua com, pelo menos, uma testada voltada para a via pública.

Parágrafo único: não será permitida a edificação na faixa de praia.

Art. 92. O sistema de circulação adotado será dimensionado de forma a permitir aos veículos as manobras necessárias e garantir a cada unidade autônoma (apartamentos, salas, lojas e/ou escritórios) acesso exclusivo às vagas a ela vinculadas.

I - Os edifícios que tenham pavimentos de uso exclusivo como garagens, deverão obedecer à altura máxima da edificação;

II - Os pavimentos de uso exclusivo como garagem deverão respeitar aos afastamentos relativos à altura equivalente aos respectivos pavimentos.

Art. 93. A dimensão mínima para cada vaga de estacionamento será de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) por 5,00m (cinco metros).

Parágrafo único. As vagas para estacionamento poderão ser descobertas e em pavimentos sob pilotis, em subsolo e/ou pavimentos superiores, sendo, neste caso, o acesso feito através de rampas, conforme as normas técnicas e legislação pertinentes.

Art. 94. As edificações deverão reservar vagas de estacionamento (2,50m x 5,00m) de acordo com o seu uso:

I - para habitação unifamiliares:

- a) 1 (uma) vaga de estacionamento para unidades de até 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados);
- b) 2 (duas) vagas de estacionamento para unidade de 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) até 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados);
- c) 3 (três) vagas de estacionamento para unidades acima de 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados).

II - para hotéis e outros meios de hospedagem deverá ser reservada 1 (uma) vaga por grupo de 4 (quatro) unidades de hospedagem;

III - para motéis deverá ser reservada 1 (uma) vaga para cada apartamento;

IV - para os edifícios de salas comerciais e lojas deverá ser reservado, no mínimo, 1 (uma) vaga para cada 25,00 m² (vinte metros quadrados) de ATME;

V - os órgãos públicos deverão reservar 1 (uma) vaga para cada 50,00m² (cinquenta metros quadrados) de ATME;

VI - os hospitais, clínicas e similares deverão reservar 1 (uma) vaga para cada 3 (três) leitos;

VII - os estabelecimentos de ensino deverão reservar 1 (uma) vaga para cada 100,00m² (cem metros quadrados) de ATME;

VIII - os ginásios de esportes e estádios deverão reservar 1 (uma) vaga para cada 50 (cinquenta) lugares;

IX - os cinemas, teatros e instituições religiosas deverão reservar 1 (uma) vaga para cada 20 (vinte) lugares.

Parágrafo Único. Deverão ser previstas vagas especiais de acordo com legislação específica.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Art. 95. As normas de ocupação do solo tratam da forma de edificar na quadra ou lote no território do Município, de acordo com o uso, considerando as Zonas e o Sistema Viário em que está inserida a edificação.

Art. 96. Nas Zonas sem rede de esgotamento sanitário, a solução final do esgotamento deverá atender às normas específicas.

Art. 97. Os parâmetros urbanos de ocupação das Zonas são os estabelecidos no Anexo III – Tabela 7 - Tabela de Parâmetros Urbanos de Ocupação das Zonas, e estão definidos em função do meio ambiente, da infraestrutura básica e das densidades existentes e projetadas, compreendendo:

- I - Taxa de Permeabilidade;
- II – ATME – Área total máxima edificada;
- III – ALML – Área livre mínima do lote;
- IV - Altura máxima das edificações;
- V - Dimensões mínimas do lote:
 - a) testada;
 - b) profundidade;
 - c) área.
- VI – Afastamentos.

Art. 98. A Taxa de Permeabilidade deverá ser de 20% (vinte por cento) da área do terreno, em todas as zonas.

Art. 99. No cálculo da Área Permeável deverá ser observado:

I - Para as diferentes formas de pavimentação, ficam estabelecidos os seguintes coeficientes de permeabilidade:

- a) pavimento asfáltico, betuminoso, cimentado e/ou recoberto de ladrilhos, pedras polidas ou cerâmicas: impermeável;
- b) piso industrial de concreto ou em placas de concreto contínuo, apenas com juntas de dilatação: permeabilidade de 5% (cinco por cento);
- c) piso em tijolos cerâmicos: permeabilidade de 15% (quinze por cento);
- d) piso em pedra portuguesa ou similar: permeabilidade de 20% (vinte por cento);
- e) piso em paralelepípedo: permeabilidade de 20% (vinte por cento);
- f) piso intertravado de concreto ou similar: permeabilidade de 25% (vinte e cinco por cento);
- g) piso em pedra tosca irregular: permeabilidade de 35% (trinta e cinco por cento);
- h) piso “verde” em blocos de concreto com vazaduras: permeabilidade de 60% (sessenta por cento);
- i) piso em grama: permeabilidade de 100% (cem por cento);
- j) piso em brita solta, cascalhos ou terra batida: permeabilidade de 100% (cem por cento);

§ 1º Os assentamentos dos pisos sobre lajes de concreto serão considerados impermeáveis;



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

§ 2º Os assentamentos dos pisos em superfície rampada superior a 8% (oito por cento), para acessos de veículos, serão considerados impermeáveis;

§ 3º Pisos cujos coeficientes de permeabilidade não mencionados neste artigo, poderão ser estabelecidos pela Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC após análise e parecer, ouvidos os órgãos técnicos competentes.

§ 4º Nos casos de vagas descobertas para veículos, o espaço ocupado pela vaga será considerado permeável de acordo com a taxa de permeabilidade do material utilizado na vaga correspondente.

Art. 100. Nas edificações que possuam unidades habitacionais ou comerciais no pavimento de cobertura, não serão estes computados na Área Total Máxima de Edificação (ATME) desde que não ultrapasse a altura máxima da edificação estabelecida pela zona e, desde que a área construída não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da laje.

Art. 101. Os pavimentos destinados ao uso exclusivo de garagem não serão computados como Área Total Máxima de Edificação (ATME) desde que não ultrapassem a altura máxima permitida pela zona em que está inserido.

Art. 102. As áreas de circulação vertical e horizontal (escadas, rampas e elevadores) não serão computadas na Área Total Máxima de Edificação (ATME) estabelecida para cada zona.

Art. 103. As áreas de uso comum (recepções, salão de festas, piscina, guarita, e e entre outros) não serão computadas na Área Total Máxima de Edificação (ATME) estabelecida para cada zona.

Art. 104. Os pergolados, jardineiras, jardim de inverno, beirais, *shaft's*, dutos de ventilação e/ou iluminação não serão computadas na Área Total Máxima de Edificação (ATME) estabelecida para cada zona.

Art. 105. Os pilotis não serão computados na Área Total Máxima de Edificação (ATME) estabelecida para cada zona, mas computarão na altura máxima da edificação.

Art. 106. Deverá ser previsto Área Livre Mínima do Lote – ALML para as novas edificações;

Parágrafo Único: é obrigatório que pelo menos 50% da ALML do lote seja de área 100% permeável;

Art. 107. A altura máxima da edificação é a distância vertical tomada no meio da fachada por onde se localiza o acesso principal, medida a partir da cota altimétrica do passeio até o topo da laje do último pavimento utilizado, excluindo as construções auxiliares como caixas d'água, caixas de escadas e compartimentos destinados a equipamentos mecânicos de circulação vertical.

I - Quando um imóvel fizer frente para duas ou mais vias, a altura máxima da edificação será medida a partir da cota altimétrica do passeio correspondente à testada do lote com maior dimensão.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

II - Nos casos de imóveis com desníveis superiores a 2,00m (dois metros), a altura máxima da edificação será medida a partir da cota altimétrica do ponto médio do passeio correspondente à testada do lote que apresenta o referido desnível.

III - Para não serem incluídos no cálculo da altura máxima da edificação, os elementos de composição de fachada, como platibandas, empenas e frontões deverão ter extensão vertical máxima correspondente a 80% (oitenta por cento) da altura dos pavimentos tipo da edificação, em valores nunca superiores a 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros).

Art. 108. O lote que possuir 2 (dois) ou mais limites voltados para diferentes vias, o acesso principal do lote determinará a sua frente.

Art. 109. O pé direito mínimo permitido é de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros), admitindo-se 2,30m (dois metros e trinta centímetros) nos banheiros e circulações.

Art. 110. As edificações de até 5 (cinco) pavimentos ou 12,00m (doze metros) de desnível, não será necessário a instalação de elevador.

I – as edificações com mais de 5 (cinco) pavimentos ou 12,00m (doze metros) de desnível e até 10 (dez) pavimentos é obrigatório a instalação de, no mínimo, 1 (um) elevador;

II – as edificações com mais de 10 (dez) pavimentos é obrigatório a instalação de no mínimo 2 (dois) elevadores;

Parágrafo único. Para cálculo do desnível deverá ser considerado entrada principal da edificação no nível da rua até o piso no último pavimento.

Art. 111. A ocupação dos terrenos deverá respeitar aos seguintes afastamentos:

I - nas edificações que possuam até 5 (cinco) pavimentos, as medidas de todos os afastamentos serão as estabelecidas no Anexo III – Tabela 8 desta Lei;

II - nas edificações que possuam mais de 5 (cinco) pavimentos e até 10 (dez), as medidas de todos os afastamentos estabelecidos no Anexo III – Tabela 8, desta Lei, deverão ser acrescidas de 0,65cm (sessenta e cinco centímetros) por pavimento, devendo o afastamento resultante ser aplicado a todos os pavimentos da edificação, a partir do térreo, portanto: Afastamento resultante = [afastamento estabelecido no Anexo 8 + (número de pavimentos contados a partir do quinto x 65 cm);

III - nas edificações que possuam mais de 11(onze) pavimentos e até 20 (vinte), as medidas de todos os afastamentos estabelecidos no Anexo III – Tabela 8, desta Lei, deverão ser acrescidas de 0,55cm (cinquenta e cinco centímetros) por pavimento, devendo o afastamento resultante ser aplicado a todos os pavimentos da edificação, a partir do térreo, portanto: Afastamento resultante = [afastamento estabelecido no Anexo 8 + (número de pavimentos contados a partir do quinto x 55 cm);

IV - nas edificações que possuam mais de 21 (vinte e um) pavimentos e até 30 (trinta), as medidas de todos os afastamentos estabelecidos no Anexo III – Tabela 8, desta Lei, deverão ser acrescidas de 0,45cm (quarenta e cinco centímetros) por pavimento, devendo o afastamento resultante ser aplicado a todos os pavimentos da edificação, a partir do térreo, portanto: Afastamento resultante = [afastamento estabelecido no Anexo 8 + (número de pavimentos contados a partir do quinto x 45 cm);

V - em todos os pavimentos a distância mínima entre blocos deverá ser igual ou superior a 2 (duas) vezes o afastamento exigido considerando os acréscimos decorrentes da verticalização, para a classe do subgrupo de uso.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

§ 1º Na hipótese de uma edificação térrea possuir o pavimento superior a 6,00m (seis metros) será considerada a cada 3,00m (três metros) um gabarito, para cálculo dos afastamentos.

§ 2º Nas edificações acima de 5 (cinco) pavimentos, serão admitidos afastamentos diferenciados quando os 5 (cinco) primeiros pavimentos sejam de uso comum da edificação os afastamentos deverão seguir o estabelecido pelo Anexo III – Tabela 8 – Tabela de Afastamentos;

§ 3º As unidades habitacionais e áreas construídas de uso comum devem estar distantes no mínimo:

- I- 15,00m de estação elevatória de esgoto;
- II- 250,00m de unidade de tratamento aberto;
- III- 10,00m de unidade de tratamento fechado – empreendimento com menos de 100 unidades habitacionais;
- IV- 0,00m de unidade de tratamento fechado – empreendimentos entre 100 e 500 unidades habitacionais;
- V- 50,00m de unidade de tratamento fechado – acima de 501 unidades habitacionais;

§ 3º os equipamentos necessários para tratamento de água e esgoto e reservação de água deverão seguir o afastamento frontal da zona em que estiver inserido;

Art. 112. Nos lotes que possuam mais de um limite voltado, com ou sem acesso, à via pública possuirão tantos quantos forem os afastamentos frontais.

Art. 113. Nas zonas rurais, não será permitido edificações a menos de 3,00m (três metros) do terreno vizinho.

Art. 114. O número de pavimentos de uma edificação é livre desde que não ultrapasse a altura máxima permitida pela zona na qual o imóvel está inserido.

Art. 115. A edificação poderá ocupar um dos afastamentos laterais desde que não haja aberturas e/ou ventilação de qualquer natureza voltadas para os lotes vizinhos, desde que não ultrapasse 9,00m (nove metros) de altura;

Art. 116. Os afastamentos laterais obrigatórios poderão sofrer uma redução de até 50% (cinquenta por cento), numa extensão máxima de 1/3 (um terço) da profundidade do lote, desde que ocupados por escadas, elevadores, rampas, lixeiras e circulações comunitárias.

Art. 117. Para reformas em lotes oriundos de Regularização Fundiária ficam dispensados o atendimento aos índices urbanísticos, com exceção da taxa de permeabilidade e altura máxima da edificação.

Art. 118. Será permitida a construção de subsolos, respeitada a taxa de permeabilidade e o afastamento mínimo frontal de 5,00m (cinco metros).

I — Elementos construtivos definitivos, como fundações, componentes estruturais, coberturas e as paredes serão completamente independentes das edificações vizinhas, já existentes, e não deverão ultrapassar a linha de divisa do terreno.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

II — Caso seja necessário o uso de terreno de vizinhos, será permitida desde que haja anuência dos confrontantes.

III — Na existência de edificações vizinhas é de responsabilidade do construtor a estabilidade das mesmas durante a execução da obra.

Parágrafo único. A altura do subsolo não será computada para fins de cálculo das alturas máximas das edificações.

Art. 119. Todos os pavimentos de subsolo deverão possuir sistema de ventilação, natural ou mecânico.

Art. 120. O pé direito mínimo para o subsolo é de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros).

Art. 121. Será permitido balanço de 1,00m (um metro), observada a altura mínima de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) do nível do piso do pavimento por onde existe acesso quando o recuo de frente for maior que 3,00m (três metros).

Parágrafo único. No caso do recuo ser igual ou superior a 7,00m (sete metros), o balanço poderá ser de 2,00m (dois metros).

Art. 122. Será permitida a projeção em até 1,05m (um metro e cinco centímetros) de elementos componentes das fachadas, compreendendo: brises, pérgolas, jardineiras, lajes técnicas destinadas à instalação dos aparelhos de ar-condicionado e similares, quando os recuos obrigatórios, laterais e de fundos forem superiores a 5,00m (cinco metros).

Art. 123. Quando a edificação se destinar ao uso misto, esta poderá ter um pavimento de transição com tratamento paisagístico, desde que sua área fechada não ultrapasse 25% (vinte e cinco por cento) do pavimento imediatamente inferior.

Art. 124. Os terrenos ou lotes a serem edificados ou ocupados devem ser resultantes de parcelamento do solo, exceto nos casos previstos nesta Lei.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a ocupação de terreno ou o exercício de atividade, mesmo que licenciados pelo Município, gerarão, por si só, um parcelamento do solo.

Art. 125. A ocupação de glebas ou terrenos não resultantes de parcelamento aprovado ou regularizado nos termos da legislação é admitida quando atender cumulativamente aos seguintes requisitos:

I - correspondam às dimensões especificadas no documento de propriedade, desde que não ultrapasse a dimensão máxima de quadra estabelecida em lei;

II - façam frente para via pública constante de planta do sistema cartográfico municipal, ou aquele reconhecido pelo órgão municipal competente;

III - sejam destinados à construção de uma única unidade imobiliária não integrante de qualquer empreendimento passível de incorporação imobiliária.

Art. 126. Mesmo atendendo às condições fixadas no artigo anterior, não será admitida a ocupação quando se tratarem de:



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

I - áreas não saneadas que tenham resultado de aterros com materiais nocivos à saúde pública;

II - áreas não drenadas, sujeitas a alagamentos e inundações;

III - áreas situadas em áreas de preservação ambiental.

§ 1º O enquadramento dos terrenos ou glebas neste artigo dependerá de análise, pela Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC, de certidão do Cartório de Imóveis, apresentada pelo requerente, que comprove não ter havido parcelamento, a partir de 13 de março de 1979, à revelia da legislação pertinente.

§ 2º Será exigido o parcelamento de terrenos ou glebas inseridas em mais de uma Zona, quando o uso proposto for considerado inadequado para uma das Zonas.

§ 3º No caso de mudança de uso em que a nova atividade não se enquadre no disposto no Anexo III, Tabela 5 – Classificação das atividades por grupo e subgrupo a ocupação do terreno ou gleba deverá ser submetida às normas de parcelamento do solo, na forma da Lei nº 6.766/1979 e das disposições contidas nesta Lei.

**Seção I – Residencial
Subseção 1
Dos Condomínios**

Art. 127. Todas as edificações do condomínio deverão atender aos afastamentos em relação aos limites do lote original do condomínio.

Art. 128. As unidades autônomas residenciais unifamiliares poderão ocupar o afastamento frontal e/ou um dos afastamentos laterais desde que não existam aberturas para vias internas e vizinhos.

Art. 129. Nos condomínios residenciais de unidades autônomas compostos por unidades unifamiliares o afastamento frontal de cada unidade residencial edificação deverá ser de, no mínimo, 3,00m (três metros) a partir do limite do lote interno, e os afastamentos laterais e fundos deverão atender tabela de afastamentos.

Art. 130. A área limítrofe frontal da unidade autônoma poderá ser fechada com muros de alvenaria, placas de concreto armado, pedra ou grade, cerca de madeira, arames lisos ou tela, cerca viva ou materiais equivalentes.

Parágrafo único. É vedado a abertura de vãos de iluminação e ventilação para vias internas do condomínio.

Art. 131. Nos condomínios de unidades autônomas residenciais unifamiliar deverá ser previsto:

I – 1 (uma) vaga de estacionamento para condomínios com unidades autônomas de até 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados);

II - 2 (duas) vagas de estacionamento para condomínios com unidades autônomas de 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) até 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados);



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

III – 3 (três) vagas de estacionamento para condomínios com unidades autônomas acima de 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados).

Art. 132. Nos condomínios de unidades autônomas residenciais multifamiliar deverá ser previsto:

I – não será exigido vaga de estacionamento para condomínios com unidades autônomas de até 30,00m² (trinta metros quadrados);

II - 1 (uma) vaga de estacionamento para condomínios com unidades autônomas de 30,00m² (trinta metros quadrados) até 75,00m² (setenta e cinco metros quadrados)

III - 2 (duas) vagas de estacionamento para condomínios com unidades autônomas de 75,00m² (setenta e cinco metros quadrados) até 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados);

IV - 3 (três) vagas de estacionamento para condomínios com unidades autônomas de 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) até 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados);

V – 4 (quatro) vagas de estacionamento para condomínios com unidades autônomas acima de 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados);

Art. 133. Nos condomínios de unidades autônomas residenciais multifamiliar deverá ser previsto:

I – 1 (uma) vaga de estacionamento para cada 2 (duas) unidades habitacionais de até 30,00 (trinta metros quadrados);

II - 1 (uma) vaga de estacionamento para condomínios com unidades autônomas maiores que 30,00m² (trinta metros quadrados);

Art. 134 Cada unidade autônoma do condomínio não residencial deverá possuir, no mínimo, 1(uma) vaga de estacionamento para cada 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados) de ATME.

Art. 135. É facultativo a previsão de guarita, esta poderá ser posicionada no afastamento frontal.

Art. 136. Deverão ser previstas áreas para acondicionamento de lixo domiciliar, com acesso por via pública que deverá ser dimensionada de acordo com a população da edificação.

- I- A população da edificação deverá ser dimensionada de acordo com a NBR 9077 – Norma de Saída de Emergências;
- II- Para calculo do dimensionamento da lixeira deverá ser considerado a produção de 5 litros por ocupante da edificação;
- III- A lixeira deverá ser dimensionada para a capacidade de 2 dias de armazenamento; e deverá ser revestida com revestimento impermeável no piso, paredes e teto;
- IV- A implantação de lixeiras, dispostas uma ao lado da outra: em locais acessíveis a qualquer pessoa que queira realizar o descarte de material reciclável, e de fácil visualização, para a finalidade de serem acondicionados os diferentes tipos de lixo produzidos em suas dependências, coloridas de acordo com a Resolução nº 275/2001 do



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), ou que atendam as características do material a ser depositado;

Art. 137. Nos condomínios de unidades autônomas unifamiliares a altura mínima dos muros laterais e fundos das unidades autônomas deverão ter, no mínimo, 1,80m (um metro e oitenta centímetros).

Art. 138. São requisitos urbanísticos para a análise e aprovação dos Condomínios por Unidades Autônomas de Unifamiliar de qualquer dimensão e qualquer número de unidades habitacionais:

I - respeito às árvores de porte médio e grande porte, não sendo permitida a sua derrubada, salvo quando se encontrarem nas faixas de rolamento das vias projetadas;

II - arborização de, no mínimo, 01 (uma) árvore a cada 500,00 m² (quinhentos metros quadrados) da área de unidades habitacionais.

Art. 139. Para emissão do alvará de construção é necessário a apresentação da Minuta do Memorial de Incorporação.

Art. 140. Para emissão do habite-se é necessária a apresentação da Convenção de Condomínio.

Art. 141. Após a instituição do condomínio, a sua convenção poderá legislar sobre o uso e ocupação do solo, respeitando os limites e parâmetros mínimos fixados pela legislação municipal, estadual e federal.

**Subseção II
Do Empreendimento de Habitação de Interesse Social**

Art. 142. Consideram-se Empreendimentos de Habitação de Interesse Social os projetos destinados à urbanização de áreas, incluindo a infraestrutura, enquadrados em programas de entidades governamentais federais, estaduais e municipais para atendimento de moradia da população de baixa renda.

I - o Chefe do Poder Executivo poderá definir critérios para enquadramento como Empreendimentos de Interesse Social quando se tratar de empreendimentos da iniciativa privada ou de comunidades através de suas entidades representativas;

II – o empreendedor deverá apresentar documento oficial expedido pela entidade governamental comprometida com o empreendimento o qual certifique que o projeto está de acordo com suas normas e especificações ou atender a programa municipal de habitação de interesse social.

Art. 143. Serão permitidos a execução de empreendimentos de habitação de interesse social em todo o município de São José de Ribamar.

Art. 144. O estímulo a execução de empreendimentos de habitação de interesse social no município de São José de Ribamar tem os seguintes objetivos:

I - Estabelecer padrões especiais de uso e ocupação que possibilitem a regularização jurídica e urbanística de ocupações irregulares consolidadas de baixa renda;



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

- II - Adequar a propriedade do solo urbano à sua função social;
- III - Induzir a ocupação dos vazios urbanos de modo a ampliar a oferta de terra para moradia de população de baixa renda;
- IV - Evitar o processo de expulsão indireta dos moradores de zonas consolidadas, provocado pela valorização do solo decorrente da sua regularização jurídica e urbanística.

Art. 145. O pedido de aprovação dos projetos de construção de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social deverá ser precedido de solicitação de Certidão de Uso e Ocupação do Solo à Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC).

Art. 146. Somente será permitida a aprovação dos projetos de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social de forma conjunta, incluindo o parcelamento do solo, as edificações e a infraestrutura.

Art. 147. A implantação de Empreendimentos de Interesse Social observará os parâmetros urbanos de ocupação específicos, independente das Zona na qual esteja inserido, conforme dispostos no Anexo III – Tabela 8 – Tabela de Parcelamento do Solo.

Art. 148. Nos condomínios de Interesse Social deverão ser previstas percentuais de áreas institucionais contíguas ao empreendimento com acesso por via pública, quando se tratar de:

- I - condomínios em áreas já parceladas, não será exigido percentual mínimo;
- II - condomínios em glebas de até 62.500m² (sessenta e dois mil e quinhentos metros quadrados), 4% (quatro por cento) da área do lote;
- II - condomínios em glebas não parceladas superior a 62.500m² (sessenta e dois mil e quinhentos metros quadrados), de acordo com Carta de Viabilidade Técnica.

§ 1º A área de terra a ser destinada ao Município (percentual de área institucional) poderá ser destacada do terreno em que será implantado o condomínio, em local definido pelo Município, ou em terreno diverso, desde que aceito pelo Município e com valor venal equivalente àquela situada no terreno em que será implantado o condomínio.

§ 2º A área de terra a ser destinada ao Município (percentual de área institucional) deverá ser desmembrada e registrada em nome do Município até a emissão do Habite-se.

Art. 149. Nos condomínios por unidades autônomas deverão ser previstas percentuais de áreas verde dentro dos limites do condomínio, quando se tratar de:

- I - condomínios em áreas já parceladas – 3% (três por cento);
- II - condomínios em glebas de até 62.500m² - 4% (quatro por cento);
- III - condomínios em glebas não parceladas superior a 62.500m² (sessenta e dois mil e quinhentos metros quadrados), de acordo com Carta de Viabilidade Técnica.

Art. 150. Nos condomínios de interesse social deverá ser previsto 1 (uma) vaga de estacionamento para cada unidade autônoma;

- I - poderá ser admitido 1 vaga de estacionamento para cada 2 (duas) unidades autônomas de até 60,00m² cada;



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

II – poderá ser admitido a substituição de até 30% das vagas de estacionamento por vagas de estacionamento de motos;

Art. 151. A dimensão mínima para cada vaga de estacionamento de motos será de 1,00m (um metro) por 2,00m (dois metros).

Parágrafo único. As vagas de estacionamento de motos poderão ser descobertas e em pavimentos sob pilotis, em subsolo e/ou pavimentos superiores, sendo, neste caso, o acesso feito através de rampas, conforme as normas técnicas e legislação pertinentes.

Art. 152. O fornecimento de certificado de conclusão de obra (Habite-se) para as edificações nos Empreendimentos de Interesse Social fica condicionado à execução de todas as obras referentes à implantação do conjunto por parte do requerente.

**CAPÍTULO IV
PROJETOS ESPECIAIS**

Art. 153. São considerados Projetos Especiais (PE) empreendimentos, públicos ou privados, que possam gerar uma sobrecarga na capacidade da infraestrutura urbana, ou que possam provocar danos ao meio ambiente, perturbar o sossego e o bem-estar público e que por sua natureza ou porte demandem análise específica quanto à sua implantação no território do Município.

I - As atividades enquadradas como Projetos Especiais (PE) estão as indicadas no Anexo III – Tabela 5.

II – Serão enquadrados como PE empreendimentos que não estejam previstos no Anexo III – Tabela 5;

Art. 154. Empreendimentos pólos geradores de viagens e estudo de impacto de vizinhança enquadram-se como PE.

Art. 155. O enquadramento como Projetos Especiais das atividades não relacionadas no Anexo III – Tabela 5, e daquelas cuja regulamentação não esteja definida nesta Lei, deverá ser objeto de Análise Prévia pela Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC, submetido à apreciação da Comissão Técnica Especial.

Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica à reforma para mudança de uso de edificações já existentes, para instalação de atividades consideradas Projetos Especiais (PE).

Art. 156. O resultado na Análise Prévia realizado pela Comissão Técnica Especial será a Carta de Viabilidade Técnica, emitida pela Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

I - A Comissão Técnica Especial deverá ser composta pelos titulares das Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística (SEMREC), da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Habitação (SEMOSP), da Secretaria Municipal de Meio Ambiental (SEMMAM), da Secretaria Municipal de Transporte Coletivo, da Trânsito e Defesa Social (SEMTRANS) e da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Patrimônio Público (SEMREF), ou por representante técnico por eles designados.

II - A composição da comissão técnica especial dar-se-á através de ato administrativo do chefe poder executivo;

III - A comissão técnica especial emitirá portaria contendo o rito do processo de análise dos projetos especiais.

Art. 157. Na Carta de Viabilidade Técnica poderá a Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC definir o ônus do empreendedor como contrapartida de eventuais medidas mitigadoras ou compensatórias referentes aos impactos ocasionados pela implantação do empreendimento.

I - As obras realizadas como medidas mitigadoras e compensatórias serão incorporadas ao patrimônio público.

II - O limite financeiro da contrapartida deve ser proporcional ao impacto e à incomodidade gerados pelo empreendimento.

Art. 158. Para solicitar a Análise Prévia, o empreendedor deverá apresentar os seguintes documentos à da Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC:

I – Projeto Urbanístico;

II - Projeto de Arquitetura;

III – Projeto infraestrutura - saneamento básico (drenagem, abastecimento d'água, esgotamento sanitário e destinação final do lixo);

IV – Projeto de energia;

V - Sugestão de medidas mitigadoras ou compensatórias referentes aos impactos ocasionados pela implantação do empreendimento.

VI - Outras, quando julgadas necessárias.

Parágrafo único. Todos os projetos e estudos deverão atender à legislação pertinente e às normas técnicas aplicáveis em vigor, em especial a Lei de nº 13.146, de 6 de julho de 2015 – Lei de Acessibilidade.

Art. 159. Quando o Projeto Especial se enquadrar como Polo Gerador de Viagens (PGV), o requerente deverá apresentar na solicitação de Análise Prévia, além dos documentos exigidos no artigo anterior, os que se seguem:

I - Relatório de Impacto no Sistema de Trânsito (RIST) contendo:

a) análise e recomendações técnicas de implantação do empreendimento, no tocante a reflexos na acessibilidade à área, na circulação viária do entorno e da circunvizinhança, na segurança do trânsito de pedestres e veículos, no nível de serviço das vias de acesso e na infraestrutura existente, principalmente quanto à capacidade de saturação da via e do entorno;

b) potencial de geração de viagens e projeção da demanda atrativa, por modalidade de transporte, do empreendimento.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

II - planta em três vias na escala 1:20.000 ou 1:10.000, com localização do imóvel e principais vias públicas de acesso ao mesmo;

III - planta em três vias de estudo preliminar, em escala 1:500 ou maior, contendo o posicionamento do empreendimento no lote, acesso de veículos e pedestres, localização, dimensionamento e distribuição das vagas de estacionamento por tipo de veículos, embarque/desembarque, pátio para carga/descarga e espaço para acondicionamento de lixo;

IV - memorial descritivo do empreendimento, apresentando as características operacionais de funcionamento de acordo com o uso, o impacto na circunvizinhança e a previsão do número de usuários;

V - proposição de medidas mitigadoras dos impactos urbanos advindos da implantação do projeto, conforme legislação municipal específica.

Art. 160. Quando o Projeto Especial se enquadrar de impacto de vizinhança, o requerente deverá apresentar na solicitação de Análise Prévia, além dos documentos exigidos pelo Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

Parágrafo único. A elaboração do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), decorrente do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), deverá utilizar linguagem acessível e de fácil compreensão, e contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, no sentido de prognosticar os impactos e propor medidas mitigadoras e compensatórias.

Art. 161. A elaboração do Relatório de Impacto no Sistema de Trânsito (RIST) e/ou Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e seu respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) não substituem a elaboração e a necessária aprovação de demais estudos exigidos pela legislação ambiental federal, estadual e municipal.

Art. 162. Nos casos de reforma sem ampliação de área construída ou alteração de uso ficam dispensadas a apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e Relatório de Impacto no Sistema de Trânsito (RIST), respeitando o disposto no art. 93.

Art. 163. A Comissão Técnica Especial apreciará a solicitação de Análise Prévia considerando:

I - preservação ambiental: recursos hídricos, reservas naturais, e controle da poluição;

II - sistema viário;

III - transporte e circulação;

IV - inter-relação com a cidade - aspectos do ambiente construído e paisagem natural;

V - zoneamento de uso e ocupação do solo, parâmetros urbanos de ocupação;

VI - parcelamento do solo;

VII - normas estabelecidas em legislação específica;

VIII - outras, quando julgadas necessárias.

Art. 164. A Comissão Técnica Especial apreciará a alteração dos parâmetros urbanos de ocupação, das condicionantes para o parcelamento do solo e da adequação das atividades definidos nesta Lei, considerando as seguintes circunstâncias:



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

I - estar o imóvel localizado em corredores de tráfego, onde fique demonstrada a interferência com o fluxo determinante da função da via;

II - estar o imóvel localizado em Zonas onde a atividade possa descaracterizá-las ou trazer danos ao meio ambiente;

III - estar o imóvel localizado nas proximidades de cruzamentos de importância viária, ou em pontos onde a atividade possa dificultar funções urbanas existentes ou previstas para o local;

IV - quando do acréscimo em edificações existentes, cujas atividades possam vir comprometer a ocupação circunvizinha ou ocasionar um fluxo de veículos incompatível com a capacidade viária da Zona onde a edificação esteja inserida;

V - estar o imóvel localizado nas áreas de influência de monumentos, edificações, sítios ou parques tombados pelo patrimônio federal, estadual ou municipal.

Parágrafo Único: Nas situações listadas nos incisos deste artigo, a Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC poderá indeferir a solicitação.

Art. 165. Na Análise Prévia dos Projetos Especiais (PE) que se enquadrarem como Pólos Geradores de Viagens (PGV), a Comissão Técnica Especial deverá considerar também:

I - compatibilização do empreendimento com o sistema viário de circulação e acessos;

II - características e dimensionamento do número de vagas de estacionamento de veículos;

III - características e dimensionamento das áreas de embarque e desembarque de passageiros e do pátio de carga e descarga;

IV - características e localização dos dispositivos de acesso de veículos e pedestres e respectiva área de acumulação.

Art. 166. Os pronunciamentos da Comissão Técnica Especial deverão orientar-se no sentido de promover a adequação dos Projetos Especiais (PE) às conveniências do desenvolvimento urbanístico da cidade, a preservação, a proteção e a conservação do meio ambiente, da segurança e do bem-estar da população, respeitadas as disposições da legislação pertinente.

Art. 167. Durante os processos de análise, a Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC poderá convocar o projetista ou responsável para esclarecimentos sobre o projeto, bem como para fornecimento de informações complementares.

Art. 168. O prazo de validade da Carta de Viabilidade Técnica será de 01 (um) ano, a contar da data da sua emissão, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Comissão Técnica Especial, desde que esta considere justificado o período de adiamento da apresentação do projeto definitivo.

Art. 169. Para aprovação final do projeto deverão ser respeitadas as exigências contidas na Carta de Viabilidade Técnica válida, emitida pela Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC.

I - Poderão ser feitas novas exigências, desde que previstas em legislações específicas.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

II - Em havendo solicitação de alteração de projeto já aprovado, deverá ser submetido novo pedido à Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC que analisará a sua adequação à legislação vigente.

III - Todas as licenças necessárias ao projeto, construção e funcionamento do empreendimento ficam condicionadas ao atendimento das medidas exigidas para a sua aprovação.

Art. 170. Serão considerados Projetos Especiais (PE) os condomínios residenciais por unidades autônomas que ultrapassem em área 62.500,00m² (sessenta e dois mil e quinhentos metros quadrados), até o máximo de 90.000,00m² (noventa mil metros quadrados) de área de terreno e/ou 300 (trezentas) unidades residenciais até o limite de 500 (quinhentas) unidades residenciais.

**CAPÍTULO V
DO SISTEMA VIÁRIO**

Art. 171. O sistema viário existente de São José de Ribamar é composto por Vias Primárias e Vias Locais.

Parágrafo único. São consideradas vias primárias, as rodovias estaduais já existentes e as que poderão ser implantadas no Município, MA 201 (Estrada de Ribamar), MA 202 (Estrada da Maioba), MA 203 (Estrada do Araçagi) e MA 204 (Estrada da Maioba).

Art. 172. O sistema viário de São José de Ribamar é composto por pista de rolamento e calçadas.

I – a largura mínima da pista de rolamento é de 7,00m (sete metros), composta por duas faixas de rolamento em sentidos opostos cada uma com 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) de largura;

II - a largura mínima da pista é a medida tomada de meio fio a meio fio da pista, considerando a sarjeta.

Art. 173. As edificações lindeiras às vias Primárias do Sistema Viário de São José de Ribamar devem obedecer às faixas “*non aedificandi*” de 15,00m (quinze metros), para cada lado medida a partir do eixo central da via.

Parágrafo único. As faixas “*non aedificandi*” prevalecerão sobre qualquer outro afastamento específico das zonas.

Art. 174. Para novas edificações e reformas, a altura máxima da edificação fica condicionada à largura da pista de rolamento:

I – as edificações de até 30,00m (trinta metros) de altura poderão ser executadas em pista de rolamento de 7,00m (sete metros) de largura;

II – as edificações acima de 31,00m (trinta e um metros) até 90,00m (noventa metros) de altura, a pista de rolamento deverá ser ampliada em no mínimo uma faixa de rolamento, ou seja 3,50m (três metros e cinquenta centímetros).

§1º a via resultante desta ampliação deverá ser de no mínimo 10,50m (dez metros e cinquenta centímetros);



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

§2º A área deduzida, em cumprimento ao disposto neste artigo, passará a integrar a faixa de domínio público de uso comum do povo, não será objeto de indenização;

§3º A área deduzida em cumprimento ao disposto do parágrafo 1º não será reduzida da área do terreno para efeito do cálculo da ATME;

§4º Deverá ser apresentado projeto de drenagem superficial e/ou profunda devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Habitação (SEMOSP)

§5º A retificação do registro do imóvel deverá ser efetivada até a emissão do habite-se.

Art. 175. A ampliação das vias existentes do Sistema Viário de São José de Ribamar devem garantir a segurança dos usuários, propiciar o melhor fluxo de veículos, pedestres e bens e, ainda, promover o desenvolvimento social e econômico do Município.

Art. 176. A calçada é composta pela faixa de serviço, que serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de iluminação ou sinalização e poderá ser permeável e pela faixa de passeio que deve ser pavimentada.

Parágrafo único. A largura mínima da faixa de serviço deve ser de 0,70m (setenta centímetros).

Art. 177. Para novas edificações e reformas, a largura mínima calçada deverá ser proporcional à altura da edificação:

I – nas edificações de até 30,00m (trinta metros) de altura, a calçada deverá ser de 1,90m (um metro e noventa centímetros), com faixa de passeio pavimentada mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros);

II – nas edificações de 31,00m (trinta e um metros) até 60,00m (sessenta metros) de altura, a calçada deverá ser de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), com faixa de passeio pavimentada mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);

III – nas edificações de 61,00m (sessenta e um metros) a 90,00m (noventa metros) de altura, a calçada deverá ser de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), com faixa de passeio pavimentada mínima de 2,00m (dois metros);

Parágrafo único. A faixa de passeio deve ser contínua de ser de superfície regular, estável, revestida por material não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer condição (seco ou molhado) e com altura livre de 2,10m (dois metros e dez centímetros).

Art. 178. Os lotes que não possuírem calçada mínima de 1,90m (um metro e noventa centímetros) fica obrigatório o alargamento da calçada, para as novas edificações e reforma.

I – A área necessária para atingir a largura mínima da calçada será deduzida dos afastamentos exigidos para via pública.

II – A área deduzida, em cumprimento ao disposto no parágrafo anterior, passará a integrar a faixa de domínio público de uso comum do povo, não será objeto de indenização.

III – A área deduzida em cumprimento ao disposto do inciso I não será reduzida da área do terreno para efeito do cálculo da ATME.

IV – A retificação do registro do imóvel deverá ser efetivada até a emissão do habite-se.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Art. 179. Os lotes de esquina com 2 (duas) ou mais frentes deverão ter chanfro com dimensão igual à largura da calçada e de forma perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelos alinhamentos, conforme ANEXO IV – Desenho 4.

Art. 180. Os empreendimentos com atividades de embarque e desembarque de cargas, bens e mercadorias, bem como os Pólos Gerador de Viagens (PGV), e os de impactos, devem apresentar acesso de serviço, área de manobras de veículos de serviço e plataforma de carga e descarga.

Parágrafo único. Ficam aceitos os entendimentos sobre Pólo Gerador de Viagens (PGV) e de impactos estabelecidos no Art. 160 desta Lei.

Art. 181. Os projetos de novas vias, loteamentos, condomínios e de estacionamentos públicos ou privados deverão apresentar passeio e pista de rolamento com usos compatíveis aos da hierarquia viária e com as dimensões mínimas estabelecidas nesta Lei.

I – Nos projetos que possuírem canteiro central e faixas de rolamento independentes, cada faixa de rolamento deverá ter pelo menos 3,50m (três metros e cinquenta centímetros);

II – a largura mínima do canteiro central deve ser de 1,00m (um metro);

Art. 182. Os acessos para os novos loteamentos, condomínios, Pólo Gerador de Viagens (PGV) e para os Projetos Especiais deverão possuir pistas de aceleração e desaceleração compatíveis com o porte do empreendimento e com a via de sua localização, conforme ANEXO IV – DESENHO 5 - de Acesso aos pólos geradores de tráfego.

Art. 183. Para novos parcelamentos de solo, o Sistema Viário projetado deverá ser organizado de forma hierarquizada, classificados de acordo com sua largura em Vias Estruturais, Vias Coletoras e Vias Locais, conforme Anexo IIII-Tabela 3 – Hierarquia de Vias e Calçadas.

I – Via Estrutural: possuem 12,00m (doze metros) de largura, considerando a distância de meio fio a meio fio;

II - Via Coletora: possuem 10,00m (dez metros) de largura, considerando a distância de meio fio a meio fio;

III - Via local: possuem 7,00m (sete metros) de largura, considerando a distância de meio fio a meio fio.

Art. 184. Para novos parcelamentos de solo, a largura mínima das calçadas deverá ser proporcional à via em que esta inserida, conforme Anexo IV-Desenho 6 – Hierarquia de Vias e Calçadas:

I – Nas Vias Estruturais a largura das calçadas deve ter no mínimo 3,50m (três metros e cinquenta centímetros);

II – Nas Vias Coletoras a largura das calçadas deve ter no mínimo 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros);

III – Nas Vias Locais: a largura das calçadas deve ter no mínimo 1,90m (um metro e noventa centímetros);



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Art. 185. Para novos parcelamentos de solo deverá ser considerado a legislação federal referente a criação de ciclovias e ciclofaixas;

**CAPÍTULO VI
CONTROLE AMBIENTAL DO ESPAÇO URBANO**

Art. 186. Toda ocupação do solo no Município de São José de Ribamar -MA deve atender à legislação ambiental aplicável, em especial a Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal Brasileiro, ou a que se suceda.

Art. 187. A ocupação do solo deve ser precedida da Certidão de Uso e Ocupação do Solo, e posterior, ao licenciamento ambiental, dentro de suas atribuições, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM.

I – os licenciamentos e autorizações que extrapolem a competência municipal deverão ser licenciados ou autorizados nas esferas superiores;

II – o licenciamento ambiental é condicionado pela emissão da Certidão de Uso e Ocupação do Solo, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC, conforme Art. 75.

Art. 188. São consideradas Áreas de Preservação Permanente no Município de São José de Ribamar (MA).

I – Rios naturais perenes e intermitentes e suas margens;

II – Manguezais, apicuns, salgados;

III – Entorno de lagoas e reservatórios d'águas naturais e artificiais;

IV – Nascentes e olho d'água;

V – Dunas e restingas fixadoras de dunas;

VI – Faixas de areia;

VII – Encostas ou bordas de tabuleiro com declividade superior a 45° (quarenta e cinco graus).

§1º São consideradas Áreas de Preservação Permanente, além das descritas nos itens I ao VII deste artigo, todas as previstas nos termos do Código de Proteção do Meio Ambiente do Maranhão (Lei nº 5.405/1992) e Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012).

§2º Os projetos de intervenção, construção, uso e ocupação, de interesse público ou privado, de qualquer natureza e escala, em terrenos que possuam quaisquer das características supracitadas, ou que façam limites com tais áreas, deverão ser licenciados pelos órgãos ambientais competentes, obedecendo aos critérios estabelecidos no Código de Proteção do Meio Ambiente do Maranhão e no Código Florestal Brasileiro.

§3º A conservação e limpeza dos trechos localizados parcial ou totalmente nestas áreas é de responsabilidade dos seus proprietários.

§4º Os desvios ou tomadas d'água, modificação de seção de vazão, construção ou reconstrução de muralhas ou muros nas margens, no leito ou sobre os cursos d'água, córregos ou riachos, canalizados ou não, só poderão ser executados com aprovação do órgão ambiental competente, sendo proibidas obras ou serviços que possam impedir o livre escoamento das águas, bem como o acesso público às suas margens.

§5º A não figuração de cursos d'água, rios perenes, rios intermitentes, valas, córregos, riachos e outros acidentes geográficos encontrados nas condições definidas (no §1º



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

deste artigo), constitui falta grave, invalidando a aceitação de qualquer projeto, mesmo já licenciado e em execução, devendo a obra ser embargada, imediatamente, após a constatação dos fatos.

Art. 189. Ficam proibidas quaisquer formas de ocupação ou construção nas Áreas de Preservação Permanente – APP, salvo por utilidade pública e interesse social.

Parágrafo único. Em obras de utilidade pública e interesse social, que venham promover alteração da formação natural das Áreas de Preservação Permanente - APP deverão obedecer aos critérios de licenciamento ambiental estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes.

Art. 190. As áreas de Recarga de Aquíferos, Drenagem Pluvial, Canais de Escoamento Superficial, Áreas Vulneráveis à Deslizamento de Terra, Erosão e Enchentes, deverão ser respeitadas como áreas de especial interesse de preservação ambiental.

Parágrafo único. As fontes minerais instaladas no município de São José de Ribamar (MA) terão seus perímetros de proteção das fontes protegidos, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei nº 7.841/1945 e suas alterações (Código de Águas Minerais).

Art. 191. Integram as Unidades de Conservação no Município de São José de Ribamar - MA, em consonância com os Sistemas Nacional e Estadual de Unidades de Conservação – UC, as seguintes áreas:

I – Área de Proteção Ambiental - APA de São Paulo: Unidade de conservação de Uso Sustentável (instituída pela Lei nº 645/2006);

II - Área de Proteção Ambiental – APA do Jeniparana - Unidade de conservação de Uso Sustentável (instituída pela Lei nº 645/2006);

III – Parque Natural Municipal da Quinta – Proteção Integral (instituída pela Lei nº 1.206/2018);

§1º Deverão ser incluídos no regime especial de Proteção Integral, as áreas de sítios arqueológicos cadastrado no Município de São José de Ribamar pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, conforme Lei nº. 3.924/1961 e Lei 13.653/18.

§2º O licenciamento Ambiental no Município de São José de Ribamar - MA deverá obedecer às diretrizes da Portaria nº 01/2015/ IPHAN.

Art. 192. Arbóreos ou grupos de arbóreos em área pública ou particular, em razão da sua localização geográfica, beleza cênica, raridade, porte, diversidade, patrimônio genético, importância ecológica, bem como as espécies classificadas por lei, como espécies protegidas, serão proibidas de corte, no Município.

I – Serão passíveis de autorização de supressão, os indivíduos ou grupos de indivíduos isolados, mediante às condições de Análise de Risco e Fitossanidade, comprovados por laudo técnico (acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica).

II – Cometerá infração, punida mediante multa, o agente que destruir ou mutilar, desnecessariamente, a vegetação a que se refere este artigo, nos termos da legislação vigente.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**CAPÍTULO VII
PROCEDIMENTOS, LICENCIAMENTOS E FISCALIZAÇÃO**

Art. 193. - Toda e qualquer construção, reforma e ampliação de edifícios, efetuada por particulares ou entidade pública, no Município de São José de Ribamar, é regulada pela presente Lei, obedecidas as normas Federais e Estaduais relativas à matéria.

Art. 194. – As obras de novas edificações, reformas e/ou ampliações devem ser previamente autorizadas, através do alvará de construção, pelo município antes do seu início.

Parágrafo Único: Só serão licenciadas obras de novas edificações, reformas e/ou ampliação quando seus lotes tiverem testadas e/ou frente do lote voltadas para o sistema viário público e existente;

Art. 195. - Dependerá de Alvará de Construção emitido pela Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC:

I – A execução de toda obra de construção, reconstrução total e parcial, modificação, acréscimo, reforma e conserto de edificações em geral, marquises e muros, contenção de solo e drenagem;

II – A abertura, regularização, desvio, canalização de valas ou cursos d'água, perenes ou não;

III – As canalizações e lançamentos de águas pluviais;

IV – O parcelamento de terras, aberturas de logradouros e remembramento;

V – A demolição;

VI – A movimentação de terra;

VII – As obras de engenharia em geral.

Parágrafo único: O disposto neste *caput* aplicar-se-á a obras públicas e privadas.

Art. 196. Dependerão de licença o uso e a modificação de uso das edificações, a pintura e os pequenos consertos em prédios tombados, preservados ou localizados em unidades de preservação ambiental, as obras públicas executadas direta ou indiretamente, a exploração mineral do solo ou do subsolo e o assentamento de máquinas, motores e equipamentos.

Parágrafo único. A execução de obras pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal também está sujeita à aprovação, licença e fiscalização.

Art. 197. Não dependerão de Licença as obras e atividades não relacionadas no artigo anterior, as que a Lei discriminar e que não interfiram na segurança de terceiros, nem se projetem sobre área de logradouro público, bem como as seguintes:

I – A pintura e os pequenos consertos de prédios;

II – A construção de caramanchões, jardins e as pavimentações a céu aberto;

III – As instalações de antenas;

IV – As obras de reformas e de modificações internas ou pintura de fachada, sem acréscimo de área e que não impliquem alterações das áreas comuns das edificações.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Art. 198. – O Alvará de construção terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período;

Art. 199. – Após a emissão do alvará de construção as obras deverão ser iniciadas no prazo máximo de 06 (seis) meses contados da data de expedição do Alvará de Construção.

Art. 200. – Para efeito desta Lei, considera-se iniciada, para efeito de prescrição do Alvará, a conclusão das fundações e baldrame nas construções novas, a demolição de paredes, nas reformas com acréscimos ou não de área, ou a demolição da metade das paredes, nas construções.

Art. 201. – A licença, referente às obras não iniciadas no prazo de 12 (doze) meses, contados de sua expedição, será considerada prescrita, ainda que a mesma conste anotações relativas a modificações do projeto aprovado.

Art. 202. Previamente ao alvará de construção o empreendedor deverá solicitar à Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC, a Certidão de Uso e Ocupação do Solo, a qual deverá conter as diretrizes urbanísticas para elaboração do projeto.

I – As edificações residenciais unifamiliares ficam dispensadas da emissão da Certidão de Uso e Ocupação do Solo.

II – A certidão de uso e ocupação do solo não terão prazo de validade, desde que não haja alteração do uso proposto e da legislação de uso e ocupação do solo do Município.

III – A certidão de uso e ocupação do solo não autoriza, sob qualquer hipótese, o início da obra, o que somente será permitido quando as emissões do alvará de construção e demais licenças necessárias.

Art. 203. Para esclarecimento da aplicação desta Lei, mediante solicitação administrativa formalizada pelo requerente, a Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC, poderá emitir a Carta de Viabilidade Técnica do terreno objeto da consulta, na qual constarão informações relativas ao uso e ocupação do solo, indicando:

- I - o enquadramento da atividade no grupo, subgrupo e classe correspondente;
- II - a incidência e respectivo teor de restrições por Zona;
- III - traçados e respectivas faixas de domínio em vias existentes ou projetadas;
- IV - compatibilização da atividade ao tipo de via;
- V - outras informações julgadas necessárias.

Parágrafo único. As informações contidas na Carta de Viabilidade Técnica terão validade enquanto não houver alteração da legislação municipal, não conferindo ao requerente o direito adquirido ou prerrogativa.

Art 204. – A Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC é responsável pela fiscalização da execução de obras no município.

Parágrafo Único – Os técnicos e fiscais do Município terão acesso a todas as obras mediante a apresentação da prova de identidade funcional e independente de qualquer outra formalidade.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Art 205. - Após a conclusão da obra deverá ser solicitado a SEMREC o certificado de conclusão de obra – Habite-se, no prazo de 20 dias.

I - Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem previa vistoria do Município antes da expedição do Habite-se.

II - Uma obra é considerada concluída quando tiver condições de habilidade ou de utilização, atendidas as especificações do projeto aprovado e deste Código.

III - Caso o proprietário ou construtor responsável não requeira, no prazo estabelecido, o Habite-se ou “visto”, uma vez concluída a obra, ambos serão multados, sem prejuízo da vistoria obrigatória por parte dos técnicos e fiscais do Município.

Art. 206 – Nas construções por etapas, quando uma parteda edificação puder ser utilizada independentemente da outra, o Município, a juízo do órgão competente, pode emitir o Habite-se parcial da obra.

Art. 207. A concessão do certificado do Habite-se para edificações em regime condominial fica condicionada à completa e efetiva execução das obras relativas à infraestrutura, as instalações de uso comum e as respectivas edificações solicitadas, de acordo com o projeto aprovado.

I - No habite-se deverá ser apresentada a incorporação registrada em cartório.

Art 208. Para a aprovação de projetos referentes a quaisquer intervenções, ocupação, uso e obras (reforma e/ou construção) de edificações e conseqüente “Habite- se” e/ou certificado de aceitação e conclusão de projeto e obra, deve ser apresentada pelo responsável uma declaração fornecida pelos órgãos competentes comprovando que foram executadas e cumpridas as determinações do mesmo.

Art 209. Os projetos, intervenções, reformas e/ou construções de qualquer natureza, uso e escala localizados na costa marítima, praias, margens de rios e riachos devem ser submetidos à apreciação da Prefeitura e dos órgãos competentes aos assuntos de navegação.

Parágrafo único. Os projetos, empreendimentos, obras e reformas devem ser submetidos à apreciação da Prefeitura e órgãos competentes aos assuntos de navegação.

Art. 210. Os índices, indicadores e taxas de ocupação e uso dos projetos das instalações, construções e edificações de interesse portuário e náutico deverão respeitar as disposições, tabelas, mapas e desenhos integrantes desta Lei.

Art. 211. As instalações, construções e edificações de interesse portuário e náutico públicas deverão conter terminal de passageiros, terminal de cargas, abastecimento de embarcações, estaleiros de construção e reparos de embarcações e áreas e ambientes de apoio, incluindo acessos de veículos e pedestres, estacionamento, plataformas de pedestres e cargas, controle e comercialização de passagens e *tickets* de transportes de passageiros, bens e mercadorias, segurança de cargas e passageiros, instalações sanitárias, administração e demais instalações necessárias.

Art. 212. Constitui falta grave a não obediência ao disposto nesta Lei, invalidando a aceitação e aprovação de projetos referentes a quaisquer intervenções,



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

ocupações, usos e obras (reforma e/ou construção), devendo a obra ser embargada, *incontinenti*, após a constatação dos fatos.

TÍTULO III – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 213. Integram a presente Lei os seguintes anexos:

I – GLOSSÁRIO;

II – MAPAS;

III – TABELAS;

IV – DESENHOS.

Art. 214. Os casos omissos serão resolvidos pelo Chefe do Executivo Municipal de São José de Ribamar, podendo ser delegado ao Secretário Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC, mediante ato administrativo, devidamente publicado, em que se firmará as normas ou regras omissas, precedido das considerações necessárias à sua justificação.

Art. 215. A Prefeitura de São José de Ribamar baixará ato administrativo sempre que for necessário estabelecer interpretação ou aplicação de quaisquer dispositivos da presente Lei, que servirá de norma, geral ou de aplicação de quaisquer dispositivos da presente Lei, ato esse que servirá de norma geral ou de aplicação particular, em casos semelhantes.

Art. 216. Fica a Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística – SEMREC autorizada a proceder as alterações de limites nos respectivos mapas constantes na presente lei decorrente, nas modificações dos limites do Município de São José de Ribamar por Lei Estadual nº 16.198 e suas complementações.

Art. 217. Os projetos já devidamente protocolados da data anterior à publicação desta Lei, nos órgãos encarregados de sua aprovação, reger-se-ão pela Legislação anterior.

Art. 218. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada a Lei Complementar de nº 09, de 08 de novembro de 2007, Lei Complementar de nº 27, de 24 de agosto de 2012, Lei Complementar de nº 30, de 17 de dezembro de 2013, e demais disposições em contrário.

Os prazos contidos nesta lei serão contados a partir da promulgação desta Lei.

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpra e a façam cumprir tão inteiramente como nela contém.

ANEXOS



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO 1 – GLOSSÁRIO

(LEI Nº _____ / _____)

- I. Acesso: chegada, entrada, aproximação, trânsito, passagem;
- II. Afastamento é a menor distância entre a edificação e a linha divisória do lote, constituindo-se em afastamento frontal, lateral e de fundos. Quando houver mais de uma edificação no mesmo lote, a distância entre as duas será duas vezes o afastamento mínimo previsto na Tabela VII, do Art. 8º desta lei;
- III. Afastamento frontal: é a menor distância entre a edificação e a frente do lote que poderá ser incorporada ao logradouro público;
- IV. Alinhamento: é a linha projetada e locada ou indicada que limita o lote em relação à via pública;
- V. Altura máxima da edificação: é a distância vertical tomada em meio da fachada, e o ponto mais alto da cobertura, incluindo as construções auxiliares, situadas acima do teto do último pavimento;
- VI. Alvará de construção: é o documento fornecido pela Prefeitura autorizando a construção de edificações;
- VII. Alvará de funcionamento: é o documento fornecido pela Prefeitura autorizando o exercício de uma atividade em local determinado;
- VIII. Alvará de pequenos serviços: é o documento fornecido pela Prefeitura autorizando a construção de pequenas reformas e/ou ampliações estabelecidas, no máximo, em até 30% (trinta por cento) da área já construída;
- IX. Andar: é qualquer pavimento acima do rés do chão;
- X. Andar térreo: é o pavimento ao rés do chão;
- XI. Apartamento: é uma unidade habitacional autônoma presente em uma edificação multifamiliar com acesso por uma área comum;
- XII. Área bruta: é a área resultante da soma das áreas úteis com as áreas de seções horizontais das paredes;
- XIII. Área bruta do pavimento: é a soma da área útil do pavimento com as áreas de seções horizontais das paredes;
- XIV. Área bruta da unidade: é a soma da área útil da unidade com as áreas das seções horizontais das paredes que separam os compartimentos;
- XV. Área construída: é a soma de todas as áreas brutas cobertas;
- XVI. Área destinada aos arruamentos: é a área destinada à movimentação de pessoas ou veículos, compreendendo passeios e caixas de rua;
- XVII. ATME: é a Área Total Máxima de Edificação, que é a relação máxima entre a área construída da edificação e a área do terreno;
- XVIII. ALML: área livre mínima do lote: é o espaço descoberto, livre de edificações ou



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

construções, dentro dos limites do lote e que só pode ter 1/3 (um terço) de sua área pavimentada;

XIX. Área “*non aedificandi*”: é a área situada ao longo das águas correntes e dormentes, das faixas de ferrovias, rodovias e dutos bem como ao longo de equipamentos urbanos, definidas em leis federal, estadual ou municipal onde não é permitido qualquer edificação;

XX. Área útil: é a área do piso de um compartimento;

XXI. Área útil do pavimento: é a soma das áreas úteis das unidades com as áreas úteis das partes comuns em um pavimento;

XXII. Área institucional: é o percentual da área objeto de parcelamento destinada, exclusivamente, à implantação de equipamentos comunitários para usufruto da população, como escola, delegacia, posto de saúde, poços, estações de tratamento, pontos de recolhimento de lixo para reciclagem;

XXIII. Área comercial: é a área destinada ao uso comercial;

XXIV. Arruamento: é a área destinada à circulação de veículos e/ou pedestres;

XXV. Área de serviço: é aquela destinada às atividades de lavagem, secagem ou depósito de roupas;

XXVI. Área Verde: espaço específico que predomina a natureza e a vegetação arbórea, sendo considerada 100% permeável;

XXVII. Área permeável:

XXVIII. Bloco residencial: é um dos elementos independentes que integram um conjunto de edifícios residenciais;

XXIX. Caixa viária: é a parte do arruamento destinada à circulação de veículos;

XXX. Calçada: parte do arruamento, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário, sinalização, vegetação, placas de sinalização e outros fins;

XXXI. Casa: é uma unidade habitacional autônoma, com acesso independente;

XXXII. Casa em série: são edificações destinadas à atividade residencial, construídas em sequência, sem interrupção, constituindo no seu aspecto externo, uma unidade arquitetônica homogênea, cada uma das quais dispondo de acessos exclusivos para o logradouro público ou particular;

XXXIII. Casas geminadas: são as que têm paredes comuns e formam um conjunto arquitetônico único;

XXXIV. Ciclovia: é a via destinada, única e exclusivamente, à circulação de bicicletas ou seus equivalentes, não motorizados;

XXXV. Circulação: é a área necessária à movimentação de pessoas ou veículos;

XXXVI. Cobertura: é o teto de uma edificação;

XXXVII. Compartimento: é cada uma das divisões da edificação;

XXXVIII. Conjunto residencial: é um agrupamento de habitações isoladas ou múltiplas, que



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

obedecem a uma planificação urbanística pré-estabelecida;

XXXIX. Conserto de uma edificação: é o conjunto de pequenas obras de manutenção que não modifica nem substitui a compartimentação e os elementos construtivos essenciais da edificação, tais como pisos, paredes, telhados, esquadrias, escadas e entre outros;

XL. Construir: é o modo geral de realizar qualquer obra nova;

XLI. Corredor primário: é a faixa de terreno cortada por vias primárias, com utilização de uso do solo adequado principalmente para serviços e comércio;

XLII. Condomínio: é a divisão de imóvel em unidades autônomas horizontais ou verticais destinadas à edificação, as quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao perímetro do condomínio.

XLIII. Desdobro: é a divisão de terreno, oriundo de parcelamento aprovado, regularizado, inscrito no Competente Cartório de Registro de Imóveis, com frente para rua oficial já existente, não implicando na abertura de novas vias e nem no prolongamento das vias já existentes.

XLIV. Desmembramento: é a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique a abertura de novas vias ou logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes;

XLV. Divisa: é a linha que separa o lote das propriedades confrontantes;

XLVI. Edificações: são as construções destinadas a abrigar qualquer atividade;

XLVII. Edificações contíguas: são aquelas que apresentam uma ou mais paredes contíguas às de outra edificação;

XLVIII. Edificação de uso exclusivo: é aquela destinada a abrigar uma só atividade;

XLIX. Edificação isolada: é aquela não contígua às divisas do lote;

L. Edificação de uso misto: é a edificação que abriga usos diferentes e, quando o uso for residencial, o acesso às unidades residenciais sempre se faz através de circulações independentes dos demais usos;

LI. Edificação residencial multifamiliar: é aquela destinada ao uso residencial multifamiliar, sendo o conjunto de duas ou mais unidades residenciais;

LII. Edificação residencial unifamiliar: é aquela que abriga apenas uma unidade residencial;

LIII. Edifício: é uma edificação de mais de um pavimento;

LIV. Edifícios de apartamentos: é o mesmo que edificação residencial multifamiliar em uma única edificação;

LV. Edifício comercial: é aquele destinado a lojas ou salas comerciais que exijam contato com o público;

LVI. Escritório: é a sala ou grupo de salas destinadas a atividades não diretamente voltadas para o atendimento ao público;

LVII. Estacionamento de veículos: é o local coberto ou descoberto em um lote destinado a estacionar veículos;



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

- LVIII. Estabelecimento de ensino: é a edificação pública ou particular destinada à educação e ao ensino;
- LIX. Fachada: é a face exterior da edificação;
- LX. Frente (do lote ou terreno): é a divisa do lote ou do terreno lindeira com o(s) logradouro(s) público(s) ou via(s) interna(s);
- LXI. Fundo (do lote ou terreno): lado oposto à frente, sendo que os lotes triangulares e os de esquina não têm divisor de fundo;
- LXII. Gabarito: é o número de pavimentos permitidos ou fixados para uma construção ou edificação em determinada zona;
- LXIII. Garagem: é um estacionamento coberto;
- LXIV. Gleba: é o terreno que não foi objeto de parcelamento aprovado ou regularização em cartório;
- LXV. Habitação: é a parte ou o todo de uma edificação que se destina a moradia;
- LXVI. Habitação coletiva: é aquela destinada ao uso residencial de um grupo de pessoas;
- LXVII. Habite-se: é o documento fornecido pela Prefeitura autorizando a utilização da edificação;
- LXVIII. Levantamento do terreno: é a determinação das dimensões e todas as outras características de um terreno, tais como sua posição, orientação e relação com os terrenos vizinhos, logradouros e/ou vias internas;
- LXIX. Logradouro público: é a parte da superfície do Município destinada ao trânsito público, oficialmente reconhecida e identificada por uma denominação;
- LXX. Lote: é a parcela de terreno contida em uma quadra, resultante de loteamento ou de desmembramento, com pelo menos uma das divisas lindeira à via pública;
- LXXI. Loteamento: é a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.
- LXXII. Mezanino: é a laje de piso situada em nível intermediário entre o piso e o teto de um pavimento, cuja projeção ocupa, no máximo, 50% (cinquenta por cento) da área do pavimento onde se situa;
- LXXIII. Parcelamentos do solo: é a divisão de uma área de terreno em porções autônomas, sob a forma de desmembramento ou loteamento;
- LXXIV. Passeio: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso separada por pintura ou elemento físico, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas;
- LXXV. Pátio: é a área confinada e descoberta, adjacente à edificação ou circunscrita pela mesma;
- LXXVI. Pavimento: é o espaço da edificação, fechado ou vazado, compreendido entre dois pisos sucessivos ou entre um piso e o piso da laje de cobertura;



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

- LXXVII. Pé-direito: é a distância vertical entre o piso e o teto de um ambiente;
- LXXVIII. Pista de rolamento: é o mesmo que caixa viária;
- LXXIX. Poços de iluminação e ventilação: são espaços descobertos e fechados nas laterais, existentes no interior das edificações e destinadas à iluminação e/ou ventilação dos ambientes contíguos;
- LXXX. Poços de exaustão: são espaços descobertos e fechados nas laterais, existentes no interior das edificações e destinados exclusivamente à exaustão de banheiros;
- LXXXI. Praia: área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece outro ecossistema.
- LXXXII. Projeto de interesse social: é um projeto desenvolvido para população de baixa renda;
- LXXXIII. Quadra: é a área compreendida entre três ou mais logradouros públicos adjacentes;
- LXXXIV. Recuo: é o mesmo que afastamento;
- LXXXV. Reforma são serviços ou obras que impliquem em modificações na estrutura da construção, nos compartimentos ou no número de pavimentos da edificação, podendo haver ou não alteração da área edificada;
- LXXXVI. Rés do chão: é o nível do logradouro público;
- LXXXVII. Remembramento: é o ato ou efeito de reunir ou proceder a junção de dois ou mais lotes ou glebas.
- LXXXVIII. Sacada é uma área coberta ou não que não segue o alinhamento da edificação;
- LXXXIX. Subsolo: é o espaço, com ou sem divisões, situado abaixo do rés do chão;
- XC. Terreno: é um pedaço de terra;
- XCI. Terraço:
- XCII. Testada do lote: é a distância horizontal medida no alinhamento entre as divisas laterais do lote;
- XCIII. Unidade autônoma: é a parte da edificação vinculada a uma fração ideal de terreno, sujeita às limitações da lei, constituída por dependências e instalações de uso privado, destinada a fins residenciais ou não, assinalada por designação especial, numérica ou alfabética, para efeito de identificação e discriminação;
- XCIV. Unidade residencial: é a unidade destinada à moradia, à atividades essenciais como dormir, cozinhar, estar, tomar refeições, fazer higiene pessoal, lavar, secar e passar roupa;
- XCV. Usos permitidos: são os usos autorizados dentro de uma zona e que não exijam aprovação especial por partido órgão competente;
- XCVI. Usos incentivados: são os que melhor se adequam a uma zona e recebem incentivos em índices de uso do solo;
- XCVII. Usos desestimulados: são usos que não se adequam totalmente a uma zona e recebem desestímulos em índices de uso do solo;



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

XCVIII. Varanda

XCIX. Via primária: denominada como via arterial ou preferencial, destinada à circulação de veículos entre áreas distantes, com acesso a áreas lindeiras, devidamente controladas;

C. Via secundária: é aquela que possibilita a circulação de veículos entre as vias primárias e dá acesso às vias coletoras;

CI. Via local: é aquela destinada ao acesso direto aos lotes lindeiros e à movimentação do trânsito local;

CII. Vão principal: é aquele definido para o acesso, iluminação e/ou ventilação de ambientes de permanência prolongada, tais como dormitórios, lojas e áreas de serviço;


CIII. Vão secundário: é aquele definido para o acesso, iluminação e/ou ventilação de ambientes de permanência transitória, tais como “halls”, cozinhas e banheiros

CIV. Zona de proteção ambiental: é a área em que, pelos seus elementos naturais, necessita de tratamento especial, com a finalidade de preservar, recuperar ou revitalizar o meio ambiente;

CV. Zona de reserva florestal: é a área considerada de preservação permanente, por ser indispensável ao equilíbrio ecológico da região;

CVI. Zona de interesse social: é a área que, pelas suas características de ocupação já consolidadas, necessita de tratamento especial e permite a implantação de cunho social.

ANEXO II - MAPA 1 - PERIMETRO DA REGIÃO URBANA E RURAL



LEGENDA


LIMITES NATURAIS

- LIMITE MUNICIPAL - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
- CORPOS HÍDRICOS
- FAIXA DE ÁREIA ARAÇAGI
- FAIXA DE ÁREIA PANAQUATIRA



ZONAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

- PARQUE DA QUINTA
- APA SP
- ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL JENIPARANA - ZPA JEN
- ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL SÃO PAULO - ZPA SP



ZONAS URBANAS

- ZONAS URBANAS
- ZONAS RURAIS
- ZONAS RURAIS



Dados: IBGE, 2010; SEMURH, 2023.
Elaboração: Roberto Lopes Furtado | Icaro Gustavo Serra Santos




ESCALA - 1:50.000

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM - 23S
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000
FORMATO A1



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

ANEXO II- MAPA 2 - ZONAS DE PRESERVAÇÃO, RIOS E PRAIAS




LEGENDA

LIMITES NATURAIS

- LIMITE MUNICIPAL - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
- CORPOS HÍDRICOS
- FAIXA DE ÁREIA ARAÇAGI
- FAIXA DE ÁREIA PANAQUATIRA
- LIMITE MUNICIPAL - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR copiar

ZONAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

- PARQUE DA QUINTA
- APA SP
- ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL JENIPARANA - ZPA JEN
- ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL SÃO PAULO - ZPA SP




ESCALA - 1:50.000

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM - 23S
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000
FORMATO A1



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

ANEXO II - MAPA 3 - ZONEAMENTO



LEGENDA

LIMITES NATURAIS

- LIMITE MUNICIPAL - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
- CORPOS HÍDRICOS
- FAIXA DE ÁREIA ARAÇAGI
- FAIXA DE ÁREIA PANAQUATIRA

ZONAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

- PARQUE DA QUINTA
- APA SP
- ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL JENIPARANA - ZPA JEN
- ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL SÃO PAULO - ZPA SP


ZONAS URBANAS

- ZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO ARAÇAGI - ZDU-A
- ZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PANAQUATIRA - ZDU-P
- ZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO BOA VIAGEM - ZDU-BV
- ZONA SEDE - ZS
- ZONA CENTRAL - ZC
- ZONA DE EXPANSÃO URBANA - ZEU

ZONAS RURAIS

- ZONA RURAL ITAPARI - ZRI
- ZONA RURAL DO GUARAPIRANGA - ZRG

- ZONA RURAL DO BOM JARDIM - ZRB-J
- ZONA RURAL MATA / SANTANA - ZRMS



ESCALA - 1:50.000

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM - 23S
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000
FORMATO A1



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO III - TABELA 1 – Tabela de Zonas

ZONAS	
ZONA URBANA	
SIGLA	ZONA
ZS	ZONA DA SEDE
ZC	ZONA CENTRAL
ZEU	ZONA DE EXPANSÃO URBANA
ZDU – A	ZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – ARAÇAGI
ZDU - BV	ZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – BOA VIAGEM
ZDU - P	ZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – PANAQUATIRA
ZONA RURAL	
SIGLA	ZONA
ZRMS	ZONA RURAL MATA/SANTANA
ZRI	ZONA RURAL ITAPARÍ
ZRBJJ	ZONA RURAL BOM JARDIM/JUÇATUBA
ZRG	ZONA RURAL GUARAPIRANGA
ZONAS PRESERVAÇÃO	
SIGLA	ZONA
ZPA SÃO PAULO	ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SÃO PAULO
ZPA JENIPARANA	ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JENIPARANA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

ANEXO III – Tabela 1 – Descrição das Zonas

MEMORIAL DESCRITIVO – ZONA RURAL BOM JARDIM						
VÉRTICE	COORDENADAS		LADO	AZIMUTES		DISTÂNCIA (m)
	E	N		PLANO	REAL	
Pt0	598189.83	9712797.27	Pt0-Pt1	101°18'35.76"	101°16'13.73"	226.65
Pt1	598412.08	9712752.82	Pt1-Pt2	105°35'34.12"	105°33'12.09"	566.97
Pt2	598958.18	9712600.42	Pt2-Pt3	72°08'21.68"	72°05'59.65"	341.44
Pt3	599283.16	9712705.14	Pt3-Pt4	125°13'3.33"	125°10'41.31"	165.17
Pt4	599418.10	9712609.89	Pt4-Pt5	155°44'19.35"	155°41'57.33"	309.08
Pt5	599545.10	9712328.11	Pt5-Pt6	212°09'8.26"	212°06'46.24"	164.07
Pt6	599457.78	9712189.20	Pt6-Pt7	169°59'31.27"	169°57'9.25"	548.09
Pt7	599553.03	9711649.45	Pt7-Pt8	252°17'58.46"	252°15'36.43"	195.80
Pt8	599366.50	9711589.92	Pt8-Pt9	198°26'5.82"	198°23'43.79"	112.95
Pt9	599330.78	9711482.76	Pt9-Pt10	171°23'3.67"	171°20'41.64"	397.39
Pt10	599390.32	9711089.86	Pt10-Pt11	227°01'16.91"	226°58'54.89"	238.69
Pt11	599215.69	9710927.14	Pt11-Pt12	169°51'56.44"	169°49'34.42"	682.71
Pt12	599335.82	9710255.08	Pt12-Pt13	168°38'18.47"	168°35'56.44"	860.88
Pt13	599505.41	9709411.07	Pt13-Pt14	191°58'34.08"	191°56'12.05"	133.88
Pt14	599477.63	9709280.10	Pt14-Pt15	261°47'13.99"	261°44'51.96"	388.96
Pt15	599092.66	9709224.54	Pt15-Pt16	245°52'44.46"	245°50'22.43"	291.35
Pt16	598826.75	9709105.48	Pt16-Pt17	210°19'25.00"	210°17'2.98"	243.68
Pt17	598703.72	9708895.13	Pt17-Pt18	196°04'53.94"	196°02'31.91"	458.47
Pt18	598576.72	9708454.60	Pt18-Pt19	235°32'21.06"	235°29'59.03"	245.49
Pt19	598374.31	9708315.69	Pt19-Pt20	186°50'33.98"	186°48'11.96"	399.72
Pt20	598326.69	9707918.82	Pt20-Pt21	236°33'35.12"	236°31'13.10"	306.39



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt21	598071.02	9707749.98	Pt21-Pt22	211°18'21.38"	211°15'59.36"	401.60
Pt22	597862.34	9707406.85	Pt22-Pt23	254°19'13.72"	254°16'51.70"	194.95
Pt23	597674.65	9707354.16	Pt23-Pt24	254°19'13.71"	254°16'51.68"	274.98
Pt24	597409.90	9707279.85	Pt24-Pt25	232°48'55.06"	232°46'33.03"	144.46
Pt25	597294.81	9707192.53	Pt25-Pt26	122°47'3.41"	122°44'41.38"	278.52
Pt26	597528.97	9707041.72	Pt26-Pt27	187°40'44.27"	187°38'22.24"	356.42
Pt27	597481.34	9706688.50	Pt27-Pt28	223°31'52.32"	223°29'30.29"	328.45
Pt28	597255.12	9706450.38	Pt28-Pt29	270°00'0.00"	269°57'37.97"	448.47
Pt29	596806.65	9706450.38	Pt29-Pt30	238°03'18.89"	238°00'56.86"	397.55
Pt30	596469.31	9706240.03	Pt30-Pt31	193°14'57.37"	193°12'35.34"	845.03
Pt31	596275.64	9705417.50	Pt31-Pt32	262°57'53.29"	262°55'31.26"	75.84
Pt32	596200.37	9705408.21	Pt32-Pt33	230°38'25.14"	230°36'3.12"	47.97
Pt33	596163.28	9705377.79	Pt33-Pt34	254°01'0.12"	253°58'38.09"	77.20
Pt34	596089.07	9705356.53	Pt34-Pt35	292°40'14.93"	292°37'52.90"	45.96
Pt35	596046.67	9705374.24	Pt35-Pt36	319°17'6.29"	319°14'44.26"	238.37
Pt36	595891.18	9705554.92	Pt36-Pt37	303°27'51.88"	303°25'29.85"	385.48
Pt37	595569.59	9705767.49	Pt37-Pt38	343°38'57.24"	343°36'35.21"	62.76
Pt38	595551.92	9705827.71	Pt38-Pt39	4°45'6.47"	4°42'44.44"	42.66
Pt39	595555.46	9705870.23	Pt39-Pt40	32°50'23.62"	32°48'1.59"	71.68
Pt40	595594.33	9705930.45	Pt40-Pt41	67°19'45.11"	67°17'23.08"	18.90
Pt41	595611.77	9705937.74	Pt41-Pt42	353°18'24.43"	353°16'2.40"	28.34
Pt42	595608.47	9705965.88	Pt42-Pt43	18°23'31.16"	18°21'9.13"	11.90
Pt43	595612.22	9705977.17	Pt43-Pt44	299°06'55.84"	299°04'33.82"	56.88
Pt44	595562.53	9706004.85	Pt44-Pt45	248°41'44.13"	248°39'22.11"	89.26
Pt45	595479.37	9705972.42	Pt45-Pt46	237°30'13.32"	237°27'51.29"	168.68
Pt46	595337.09	9705881.79	Pt46-Pt47	206°37'46.53"	206°35'24.51"	112.02
Pt47	595286.88	9705781.66	Pt47-Pt48	227°13'8.96"	227°10'46.93"	62.59
Pt48	595240.94	9705739.14	Pt48-Pt49	278°09'0.73"	278°06'38.71"	49.98
Pt49	595191.47	9705746.23	Pt49-Pt50	305°36'19.87"	305°33'57.84"	30.43
Pt50	595166.73	9705763.94	Pt50-Pt51	346°47'29.09"	346°45'7.06"	61.86
Pt51	595152.60	9705824.17	Pt51-Pt52	354°36'5.69"	354°33'43.67"	75.12
Pt52	595145.53	9705898.96	Pt52-Pt53	314°45'5.76"	314°42'43.73"	49.76
Pt53	595110.19	9705933.99	Pt53-Pt54	289°02'26.98"	289°00'4.96"	114.02
Pt54	595002.41	9705971.19	Pt54-Pt55	298°16'43.94"	298°14'21.92"	85.80
Pt55	594926.85	9706011.84	Pt55-Pt56	329°05'58.06"	329°03'36.04"	61.54
Pt56	594895.24	9706064.65	Pt56-Pt57	298°07'55.42"	298°05'33.40"	89.60
Pt57	594816.23	9706106.90	Pt57-Pt58	325°04'31.11"	325°02'9.09"	64.41
Pt58	594779.36	9706159.70	Pt58-Pt59	352°53'33.41"	352°51'11.38"	42.57
Pt59	594774.09	9706201.95	Pt59-Pt60	9°28'40.97"	9°26'18.94"	140.79
Pt60	594797.27	9706340.82	Pt60-Pt61	24°10'23.03"	24°08'1.00"	34.61
Pt61	594811.44	9706372.39	Pt61-Pt62	3°00'27.78"	2°58'5.75"	98.45



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt62	594816.61	9706470.70	Pt62-Pt63	15°11'17.43"	15°08'55.40"	99.07
Pt63	594842.57	9706566.31	Pt63-Pt64	357°47'23.14"	357°45'1.12"	131.53
Pt64	594837.49	9706697.75	Pt64-Pt65	320°24'4.95"	320°21'42.92"	209.28
Pt65	594704.10	9706859.01	Pt65-Pt66	302°00'39.40"	301°58'17.37"	340.38
Pt66	594415.47	9707039.44	Pt66-Pt67	242°20'33.49"	242°18'11.47"	166.03
Pt67	594268.41	9706962.37	Pt67-Pt68	236°42'9.15"	236°39'47.13"	182.76
Pt68	594115.65	9706862.03	Pt68-Pt69	283°41'6.27"	283°38'44.25"	86.10
Pt69	594032.00	9706882.40	Pt69-Pt70	258°39'44.90"	258°37'22.87"	452.22
Pt70	593588.61	9706793.50	Pt70-Pt71	234°56'26.17"	234°54'4.15"	114.04
Pt71	593495.26	9706727.99	Pt71-Pt72	248°34'50.48"	248°32'28.45"	115.31
Pt72	593387.91	9706685.88	Pt72-Pt73	261°42'50.77"	261°40'28.75"	206.76
Pt73	593183.31	9706656.09	Pt73-Pt74	275°55'15.02"	275°52'52.99"	153.58
Pt74	593030.55	9706671.93	Pt74-Pt75	294°10'40.41"	294°08'18.38"	44.68
Pt75	592989.79	9706690.23	Pt75-Pt76	299°39'10.76"	299°36'48.74"	94.54
Pt76	592907.63	9706737.00	Pt76-Pt77	297°53'47.38"	297°51'25.36"	190.63
Pt77	592739.16	9706826.19	Pt77-Pt78	247°19'45.11"	247°17'23.08"	183.40
Pt78	592569.93	9706755.50	Pt78-Pt79	274°57'35.25"	274°55'13.23"	71.66
Pt79	592498.53	9706761.70	Pt79-Pt80	304°43'34.60"	304°41'12.57"	187.66
Pt80	592344.30	9706868.60	Pt80-Pt81	241°38'21.71"	241°35'59.68"	104.17
Pt81	592252.63	9706819.12	Pt81-Pt82	251°45'6.92"	251°42'44.89"	124.28
Pt82	592134.60	9706780.21	Pt82-Pt83	216°29'9.38"	216°26'47.35"	167.51
Pt83	592035.00	9706645.53	Pt83-Pt84	224°55'41.96"	224°53'19.94"	44.75
Pt84	592003.39	9706613.84	Pt84-Pt85	195°54'27.26"	195°52'5.23"	34.28
Pt85	591993.99	9706580.87	Pt85-Pt86	135°29'35.68"	135°27'13.66"	15.85
Pt86	592005.11	9706569.57	Pt86-Pt87	202°45'23.46"	202°43'1.43"	79.99
Pt87	591974.17	9706495.81	Pt87-Pt88	180°00'0.00"	179°57'37.97"	59.63
Pt88	591974.17	9706436.18	Pt88-Pt89	160°26'8.32"	160°23'46.30"	9.70
Pt89	591977.42	9706427.03	Pt89-Pt90	313°10'8.96"	313°07'46.93"	19.36
Pt90	591963.29	9706440.28	Pt90-Pt91	299°51'37.06"	299°49'15.03"	30.33
Pt91	591936.99	9706455.38	Pt91-Pt92	291°40'27.08"	291°38'5.05"	4.25
Pt92	591933.04	9706456.95	Pt92-Pt93	326°40'26.55"	326°38'4.53"	16.40
Pt93	591924.03	9706470.65	Pt93-Pt94	2°49'7.71"	2°46'45.68"	3.28
Pt94	591924.19	9706473.93	Pt94-Pt95	327°16'2.17"	327°13'40.14"	12.64
Pt95	591917.36	9706484.57	Pt95-Pt96	303°33'20.26"	303°30'58.24"	16.24
Pt96	591903.82	9706493.55	Pt96-Pt97	347°35'37.21"	347°33'15.18"	32.94
Pt97	591896.74	9706525.72	Pt97-Pt98	333°12'4.24"	333°09'42.21"	58.27
Pt98	591870.47	9706577.73	Pt98-Pt99	313°42'25.46"	313°40'3.43"	79.15
Pt99	591813.25	9706632.42	Pt99-Pt100	323°30'59.28"	323°28'37.26"	60.48
Pt100	591777.29	9706681.05	Pt100-Pt101	331°06'47.16"	331°04'25.14"	27.52
Pt101	591764.00	9706705.14	Pt101-Pt102	317°24'45.31"	317°22'23.28"	35.68



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt102	591739.85	9706731.42	Pt102-Pt103	294°49'39.18"	294°47'17.15"	30.88
Pt103	591711.83	9706744.38	Pt103-Pt104	342°53'7.40"	342°50'45.38"	49.82
Pt104	591697.17	9706791.99	Pt104-Pt105	348°25'9.36"	348°22'47.33"	13.55
Pt105	591694.45	9706805.26	Pt105-Pt106	300°51'43.82"	300°49'21.80"	16.57
Pt106	591680.23	9706813.76	Pt106-Pt107	326°41'56.35"	326°39'34.32"	20.66
Pt107	591668.88	9706831.03	Pt107-Pt108	277°24'40.85"	277°22'18.83"	5.51
Pt108	591663.42	9706831.74	Pt108-Pt109	335°20'4.20"	335°17'42.17"	32.73
Pt109	591649.76	9706861.49	Pt109-Pt110	331°56'27.28"	331°54'5.26"	8.11
Pt110	591645.94	9706868.64	Pt110-Pt111	347°57'26.25"	347°55'4.22"	9.60
Pt111	591643.94	9706878.03	Pt111-Pt112	0°54'19.99"	0°51'57.97"	21.35
Pt112	591644.28	9706899.37	Pt112-Pt113	35°53'20.65"	35°50'58.63"	47.02
Pt113	591671.84	9706937.46	Pt113-Pt114	7°16'45.33"	7°14'23.30"	44.38
Pt114	591677.46	9706981.48	Pt114-Pt115	322°22'59.20"	322°20'37.17"	46.52
Pt115	591649.07	9707018.33	Pt115-Pt116	290°46'59.69"	290°44'37.67"	47.94
Pt116	591604.25	9707035.34	Pt116-Pt117	287°21'42.51"	287°19'20.48"	91.45
Pt117	591516.97	9707062.63	Pt117-Pt118	298°06'5.18"	298°03'43.16"	47.80
Pt118	591474.80	9707085.14	Pt118-Pt119	311°38'24.25"	311°36'2.23"	34.01
Pt119	591449.39	9707107.74	Pt119-Pt120	326°38'10.56"	326°35'48.53"	13.39
Pt120	591442.02	9707118.93	Pt120-Pt121	344°36'26.90"	344°34'4.88"	28.19
Pt121	591434.54	9707146.11	Pt121-Pt122	331°32'28.44"	331°30'6.42"	9.59
Pt122	591429.97	9707154.54	Pt122-Pt123	355°21'46.79"	355°19'24.77"	40.78
Pt123	591426.67	9707195.19	Pt123-Pt124	348°56'40.06"	348°54'18.03"	42.44
Pt124	591418.53	9707236.84	Pt124-Pt125	332°30'13.12"	332°27'51.09"	41.90
Pt125	591399.19	9707274.01	Pt125-Pt126	3°17'18.68"	3°14'56.66"	7.58



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt126	591399.62	9707281.58	Pt126-Pt127	349°36'9.93"	349°33'47.90"	13.48
Pt127	591397.19	9707294.84	Pt127-Pt128	308°23'50.15"	308°21'28.12"	12.05
Pt128	591387.75	9707302.32	Pt128-Pt129	294°07'41.54"	294°05'19.52"	28.87
Pt129	591361.39	9707314.12	Pt129-Pt130	325°54'53.61"	325°52'31.58"	16.77
Pt130	591351.99	9707328.01	Pt130-Pt131	319°21'11.64"	319°18'49.61"	22.33
Pt131	591337.45	9707344.96	Pt131-Pt132	8°19'45.35"	8°17'23.32"	15.30
Pt132	591339.67	9707360.10	Pt132-Pt133	347°26'0.37"	347°23'38.34"	20.96
Pt133	591335.11	9707380.55	Pt133-Pt134	342°27'2.88"	342°24'40.86"	20.18
Pt134	591329.02	9707399.79	Pt134-Pt135	355°50'36.16"	355°48'14.13"	16.87
Pt135	591327.80	9707416.62	Pt135-Pt136	14°34'7.12"	14°31'45.09"	7.26
Pt136	591329.62	9707423.64	Pt136-Pt137	20°04'2.07"	20°01'40.05"	12.03
Pt137	591333.75	9707434.94	Pt137-Pt138	340°29'4.77"	340°26'42.74"	27.21
Pt138	591324.66	9707460.59	Pt138-Pt139	39°03'8.76"	39°00'46.73"	21.17
Pt139	591338.00	9707477.03	Pt139-Pt140	353°33'46.56"	353°31'24.54"	14.75
Pt140	591336.35	9707491.68	Pt140-Pt141	312°54'35.15"	312°52'13.12"	11.59
Pt141	591327.86	9707499.57	Pt141-Pt142	303°45'30.43"	303°43'8.40"	5.43
Pt142	591323.34	9707502.59	Pt142-Pt143	1°22'32.76"	1°20'10.74"	16.64
Pt143	591323.74	9707519.22	Pt143-Pt144	20°34'5.31"	20°31'43.28"	23.15
Pt144	591331.87	9707540.89	Pt144-Pt145	4°08'27.75"	4°06'5.72"	26.77
Pt145	591333.80	9707567.59	Pt145-Pt146	88°57'43.25"	88°55'21.22"	6.16
Pt146	591339.96	9707567.70	Pt146-Pt147	89°59'59.18"	89°57'37.15"	43.92
Pt147	591383.88	9707567.70	Pt147-Pt148	21°49'37.49"	21°47'15.47"	650.92
Pt148	591625.90	9708171.96	Pt148-Pt149	319°12'23.96"	319°10'1.93"	443.02
Pt149	591336.46	9708507.36	Pt149-Pt150	335°45'16.66"	335°42'54.63"	33.49



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt150	591322.70	9708537.89	Pt150-Pt151	320°12'47.29"	320°10'25.26"	443.17
Pt151	591039.11	9708878.43	Pt151-Pt152	313°19'26.64"	313°17'4.61"	78.24
Pt152	590982.19	9708932.11	Pt152-Pt153	296°01'53.67"	295°59'31.65"	76.28
Pt153	590913.65	9708965.59	Pt153-Pt154	297°19'31.39"	297°17'9.36"	85.07
Pt154	590838.07	9709004.64	Pt154-Pt155	304°21'28.74"	304°19'6.72"	21.72
Pt155	590820.15	9709016.90	Pt155-Pt156	12°49'5.10"	12°46'43.08"	8.07
Pt156	590821.93	9709024.76	Pt156-Pt157	82°08'24.45"	82°06'2.42"	15.49
Pt157	590837.28	9709026.88	Pt157-Pt158	79°06'15.99"	79°03'53.96"	24.17
Pt158	590861.02	9709031.45	Pt158-Pt159	74°51'40.88"	74°49'18.85"	35.71
Pt159	590895.49	9709040.77	Pt159-Pt160	66°34'40.80"	66°32'18.78"	21.55
Pt160	590915.27	9709049.34	Pt160-Pt161	61°57'50.14"	61°55'28.11"	36.11
Pt161	590947.14	9709066.31	Pt161-Pt162	52°02'12.37"	51°59'50.34"	50.70
Pt162	590987.11	9709097.50	Pt162-Pt163	40°00'55.35"	39°58'33.32"	67.52
Pt163	591030.52	9709149.21	Pt163-Pt164	28°57'16.79"	28°54'54.76"	84.27
Pt164	591071.32	9709222.95	Pt164-Pt165	44°09'38.52"	44°07'16.49"	57.87
Pt165	591111.64	9709264.47	Pt165-Pt166	48°04'8.04"	48°01'46.01"	44.24
Pt166	591144.56	9709294.04	Pt166-Pt167	29°50'54.71"	29°48'32.68"	53.12
Pt167	591171.00	9709340.11	Pt167-Pt168	17°43'8.72"	17°40'46.69"	47.58
Pt168	591185.48	9709385.44	Pt168-Pt169	13°15'0.61"	13°12'38.58"	25.34
Pt169	591191.28	9709410.10	Pt169-Pt170	1°49'53.90"	1°47'31.88"	30.16
Pt170	591192.25	9709440.24	Pt170-Pt171	356°51'59.44"	356°49'37.41"	100.75
Pt171	591186.74	9709540.85	Pt171-Pt172	6°43'6.98"	6°40'44.95"	44.51
Pt172	591191.95	9709585.05	Pt172-Pt173	12°52'53.48"	12°50'31.45"	52.45
Pt173	591203.64	9709636.17	Pt173-Pt174	23°02'7.27"	22°59'45.25"	51.28



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt174	591223.71	9709683.36	Pt174-Pt175	40°33'32.93"	40°31'10.91"	89.30
Pt175	591281.77	9709751.20	Pt175-Pt176	345°01'29.95"	344°59'7.92"	15.05
Pt176	591277.88	9709765.74	Pt176-Pt177	1°39'43.45"	1°37'21.42"	23.28
Pt177	591278.55	9709789.01	Pt177-Pt178	10°49'44.11"	10°47'22.08"	14.24
Pt178	591281.23	9709803.00	Pt178-Pt179	9°58'51.40"	9°56'29.37"	4.02
Pt179	591281.93	9709806.96	Pt179-Pt180	32°31'40.14"	32°29'18.12"	27.94
Pt180	591296.95	9709830.51	Pt180-Pt181	356°44'9.93"	356°41'47.90"	30.17
Pt181	591295.23	9709860.64	Pt181-Pt182	358°31'56.65"	358°29'34.62"	36.54
Pt182	591294.30	9709897.17	Pt182-Pt183	55°50'31.03"	55°48'9.00"	44.31
Pt183	591330.96	9709922.04	Pt183-Pt184	69°34'36.29"	69°32'14.26"	23.96
Pt184	591353.41	9709930.40	Pt184-Pt185	4°01'0.17"	3°58'38.14"	24.40
Pt185	591355.12	9709954.74	Pt185-Pt186	22°22'23.27"	22°20'1.24"	34.46
Pt186	591368.23	9709986.60	Pt186-Pt187	52°25'36.50"	52°23'14.48"	23.08
Pt187	591386.52	9710000.67	Pt187-Pt188	73°05'27.43"	73°03'5.41"	6.17
Pt188	591392.43	9710002.47	Pt188-Pt189	83°11'16.90"	83°08'54.88"	21.72
Pt189	591413.99	9710005.04	Pt189-Pt190	81°41'17.16"	81°38'55.14"	33.48
Pt190	591447.12	9710009.88	Pt190-Pt191	89°38'6.61"	89°35'44.59"	21.80
Pt191	591468.91	9710010.02	Pt191-Pt192	80°25'3.81"	80°22'41.78"	30.40
Pt192	591498.89	9710015.08	Pt192-Pt193	69°41'28.30"	69°39'6.27"	19.76
Pt193	591517.42	9710021.94	Pt193-Pt194	54°48'39.88"	54°46'17.86"	110.66
Pt194	591607.86	9710085.72	Pt194-Pt195	76°49'52.80"	76°47'30.77"	36.42
Pt195	591643.32	9710094.01	Pt195-Pt196	76°32'10.02"	76°29'48.00"	105.97
Pt196	591746.37	9710118.68	Pt196-Pt197	67°52'10.71"	67°49'48.69"	169.96
Pt197	591903.82	9710182.71	Pt197-Pt198	50°17'4.30"	50°14'42.27"	70.21



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt198	591957.82	9710227.57	Pt198-Pt199	70°02'11.95"	69°59'49.92"	91.01
Pt199	592043.36	9710258.64	Pt199-Pt200	84°53'42.77"	84°51'20.74"	235.01
Pt200	592277.45	9710279.56	Pt200-Pt201	69°20'6.67"	69°17'44.64"	182.62
Pt201	592448.32	9710344.00	Pt201-Pt202	49°12'58.00"	49°10'35.97"	117.29
Pt202	592537.12	9710420.62	Pt202-Pt203	38°39'9.93"	38°36'47.91"	139.00
Pt203	592623.94	9710529.17	Pt203-Pt204	89°47'39.54"	89°45'17.51"	14.88
Pt204	592638.82	9710529.22	Pt204-Pt205	74°34'6.82"	74°31'44.79"	33.63
Pt205	592671.24	9710538.17	Pt205-Pt206	86°04'57.85"	86°02'35.82"	44.48
Pt206	592715.62	9710541.21	Pt206-Pt207	83°50'32.81"	83°48'10.78"	131.97
Pt207	592846.83	9710555.36	Pt207-Pt208	62°44'59.30"	62°42'37.27"	40.17
Pt208	592882.54	9710573.76	Pt208-Pt209	96°09'4.89"	96°06'42.87"	21.68
Pt209	592904.10	9710571.43	Pt209-Pt210	68°54'44.19"	68°52'22.17"	47.02
Pt210	592947.97	9710588.35	Pt210-Pt211	95°48'2.85"	95°45'40.82"	30.75
Pt211	592978.56	9710585.24	Pt211-Pt212	22°30'50.20"	22°28'28.17"	44.70
Pt212	592995.68	9710626.54	Pt212-Pt213	4°55'2.99"	4°52'40.97"	200.77
Pt213	593012.89	9710826.56	Pt213-Pt214	3°09'38.43"	3°07'16.41"	192.88
Pt214	593023.52	9711019.15	Pt214-Pt215	334°01'27.79"	333°59'5.76"	18.82
Pt215	593015.28	9711036.07	Pt215-Pt216	0°20'14.19"	0°17'52.16"	67.30
Pt216	593015.68	9711103.37	Pt216-Pt217	350°30'47.60"	350°28'25.57"	64.22
Pt217	593005.09	9711166.72	Pt217-Pt218	341°44'47.86"	341°42'25.83"	112.07
Pt218	592969.99	9711273.15	Pt218-Pt219	2°40'26.60"	2°38'4.57"	30.98
Pt219	592971.44	9711304.09	Pt219-Pt220	26°20'2.21"	26°17'40.18"	60.94
Pt220	592998.47	9711358.71	Pt220-Pt221	24°50'57.02"	24°48'34.99"	145.22
Pt221	593059.49	9711490.48	Pt221-Pt222	89°55'40.28"	89°53'18.26"	150.46



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt222	593209.95	9711490.67	Pt222-Pt223	91°07'45.77"	91°05'23.74"	86.18
Pt223	593296.12	9711488.97	Pt223-Pt224	98°20'55.12"	98°18'33.09"	66.05
Pt224	593361.47	9711479.38	Pt224-Pt225	98°55'11.11"	98°52'49.08"	26.36
Pt225	593387.51	9711475.30	Pt225-Pt226	107°12'12.89"	107°09'50.86"	86.48
Pt226	593470.12	9711449.72	Pt226-Pt227	121°52'42.30"	121°50'20.28"	83.16
Pt227	593540.74	9711405.80	Pt227-Pt228	131°05'3.58"	131°02'41.55"	44.39
Pt228	593574.20	9711376.63	Pt228-Pt229	131°05'3.88"	131°02'41.85"	43.22
Pt229	593606.78	9711348.22	Pt229-Pt230	142°35'9.47"	142°32'47.45"	63.21
Pt230	593645.18	9711298.02	Pt230-Pt231	149°57'47.97"	149°55'25.95"	72.07
Pt231	593681.26	9711235.62	Pt231-Pt232	173°02'54.91"	173°00'32.88"	115.72
Pt232	593695.26	9711120.76	Pt232-Pt233	157°20'25.91"	157°18'3.89"	123.46
Pt233	593742.83	9711006.83	Pt233-Pt234	129°32'11.62"	129°29'49.60"	267.42
Pt234	593949.07	9710836.59	Pt234-Pt235	108°41'11.90"	108°38'49.88"	197.32
Pt235	594135.99	9710773.37	Pt235-Pt236	46°43'39.09"	46°41'17.06"	152.76
Pt236	594247.22	9710878.08	Pt236-Pt237	66°12'59.87"	66°10'37.85"	125.10
Pt237	594361.69	9710928.53	Pt237-Pt238	86°36'37.87"	86°34'15.84"	111.47
Pt238	594472.97	9710935.12	Pt238-Pt239	125°03'10.03"	125°00'48.00"	107.30
Pt239	594560.81	9710873.50	Pt239-Pt240	72°46'59.98"	72°44'37.95"	58.08
Pt240	594616.29	9710890.69	Pt240-Pt241	41°44'39.51"	41°42'17.48"	65.41
Pt241	594659.84	9710939.49	Pt241-Pt242	65°35'30.34"	65°33'8.32"	52.27
Pt242	594707.43	9710961.09	Pt242-Pt243	119°35'0.47"	119°32'38.44"	42.15
Pt243	594744.09	9710940.29	Pt243-Pt244	126°41'22.50"	126°39'0.47"	87.90
Pt244	594814.58	9710887.77	Pt244-Pt245	170°28'44.89"	170°26'22.86"	106.50
Pt245	594832.19	9710782.73	Pt245-Pt246	63°35'32.40"	63°33'10.38"	98.38



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt246	594920.31	9710826.49	Pt246-Pt247	45°11'45.78"	45°09'23.76"	161.46
Pt247	595034.87	9710940.27	Pt247-Pt248	3°23'34.20"	3°21'12.18"	149.05
Pt248	595043.69	9711089.06	Pt248-Pt249	8°11'16.01"	8°08'53.98"	123.80
Pt249	595061.32	9711211.59	Pt249-Pt250	111°07'30.64"	111°05'8.62"	170.03
Pt250	595219.92	9711150.32	Pt250-Pt251	119°36'40.26"	119°34'18.24"	41.01
Pt251	595255.58	9711130.05	Pt251-Pt252	94°10'12.29"	94°07'50.26"	84.07
Pt252	595339.42	9711123.94	Pt252-Pt253	84°49'24.02"	84°47'2.00"	60.34
Pt253	595399.52	9711129.38	Pt253-Pt254	62°25'48.87"	62°23'26.84"	9.14
Pt254	595407.62	9711133.61	Pt254-Pt255	15°06'34.08"	15°04'12.05"	67.52
Pt255	595425.22	9711198.80	Pt255-Pt256	347°23'45.66"	347°21'23.64"	78.00
Pt256	595408.20	9711274.92	Pt256-Pt257	330°28'53.95"	330°26'31.93"	206.98
Pt257	595306.22	9711455.03	Pt257-Pt258	286°45'32.63"	286°43'10.61"	63.09
Pt258	595245.81	9711473.22	Pt258-Pt259	277°00'29.91"	276°58'7.89"	85.49
Pt259	595160.96	9711483.66	Pt259-Pt260	296°10'58.93"	296°08'36.90"	98.70
Pt260	595072.39	9711527.21	Pt260-Pt261	313°00'11.10"	312°57'49.07"	71.43
Pt261	595020.15	9711575.92	Pt261-Pt262	328°42'58.56"	328°40'36.53"	25.60
Pt262	595006.86	9711597.80	Pt262-Pt263	21°10'12.23"	21°07'50.21"	102.08
Pt263	595043.73	9711692.99	Pt263-Pt264	75°21'51.95"	75°19'29.92"	288.32
Pt264	595322.70	9711765.84	Pt264-Pt265	113°17'29.54"	113°15'7.51"	65.58
Pt265	595382.93	9711739.91	Pt265-Pt266	96°32'22.20"	96°30'0.17"	412.46
Pt266	595792.70	9711692.94	Pt266-Pt267	21°56'16.76"	21°53'54.73"	188.71
Pt267	595863.21	9711867.99	Pt267-Pt268	353°31'44.29"	353°29'22.27"	525.68
Pt268	595803.96	9712390.32	Pt268-Pt269	19°58'59.26"	19°56'37.23"	94.59
Pt269	595836.29	9712479.21	Pt269-Pt270	54°00'57.76"	53°58'35.73"	237.05



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt270	596028.11	9712618.49	Pt270-Pt271	60°52'44.41"	60°50'22.38"	165.88
Pt271	596173.01	9712699.22	Pt271-Pt272	86°17'57.49"	86°15'35.47"	81.46
Pt272	596254.30	9712704.48	Pt272-Pt273	116°52'4.24"	116°49'42.22"	149.56
Pt273	596387.71	9712636.89	Pt273-Pt274	120°47'53.60"	120°45'31.57"	8.57
Pt274	596395.08	9712632.50	Pt274-Pt275	132°12'36.02"	132°10'13.99"	155.46
Pt275	596510.23	9712528.05	Pt275-Pt276	128°43'23.40"	128°41'1.37"	148.73
Pt276	596626.26	9712435.01	Pt276-Pt277	123°34'58.08"	123°32'36.05"	70.35
Pt277	596684.87	9712396.09	Pt277-Pt278	113°54'50.76"	113°52'28.73"	114.06
Pt278	596789.14	9712349.86	Pt278-Pt279	88°30'35.15"	88°28'13.12"	111.97
Pt279	596901.07	9712352.77	Pt279-Pt280	79°52'24.00"	79°50'1.97"	121.86
Pt280	597021.03	9712374.20	Pt280-Pt281	60°52'48.09"	60°50'26.07"	110.59
Pt281	597117.64	9712428.01	Pt281-Pt282	50°52'4.67"	50°49'42.64"	121.89
Pt282	597212.19	9712504.94	Pt282-Pt283	61°27'24.82"	61°25'2.79"	105.29
Pt283	597304.68	9712555.25	Pt283-Pt284	62°09'28.60"	62°07'6.57"	135.93
Pt284	597424.88	9712618.73	Pt284-Pt285	353°34'39.61"	353°32'17.58"	81.54
Pt285	597415.75	9712699.76	Pt285-Pt0	82°49'14.04"	82°46'52.01"	780.19



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMORIAL DESCRITIVO - ZONA RURAL MATA/SANTANA						
VÉRTICE	COORDENADAS		LADO	AZIMUTES		DISTÂNCIA (m)
	E	N		PLANO	REAL	
Pt0	592839.30	9715176.85	Pt0-Pt1	146°40'28.69"	146°38'11.85"	174.63
Pt1	592935.24	9715030.94	Pt1-Pt2	138°48'49.59"	138°46'32.75"	9.00
Pt2	592941.17	9715024.17	Pt2-Pt3	144°13'2.38"	144°10'45.53"	16.20
Pt3	592950.64	9715011.03	Pt3-Pt4	144°13'2.38"	144°10'45.53"	28.11
Pt4	592967.08	9714988.22	Pt4-Pt5	144°13'2.38"	144°10'45.53"	46.97
Pt5	592994.54	9714950.11	Pt5-Pt6	144°21'8.00"	144°18'51.15"	19.12
Pt6	593005.69	9714934.57	Pt6-Pt7	146°36'1.60"	146°33'44.75"	66.44
Pt7	593042.26	9714879.11	Pt7-Pt8	146°36'1.60"	146°33'44.75"	36.68
Pt8	593062.45	9714848.48	Pt8-Pt9	139°38'7.60"	139°35'50.75"	11.11
Pt9	593069.65	9714840.02	Pt9-Pt10	144°58'41.50"	144°56'24.65"	74.87
Pt10	593112.62	9714778.70	Pt10-Pt11	145°01'43.96"	144°59'27.12"	236.03
Pt11	593247.90	9714585.29	Pt11-Pt12	145°03'59.05"	145°01'42.21"	98.05
Pt12	593304.05	9714504.91	Pt12-Pt13	145°28'37.28"	145°26'20.44"	22.31
Pt13	593316.69	9714486.52	Pt13-Pt14	145°44'27.18"	145°42'10.33"	7.73
Pt14	593321.04	9714480.14	Pt14-Pt15	145°44'27.18"	145°42'10.33"	4.62
Pt15	593323.64	9714476.32	Pt15-Pt16	145°44'27.18"	145°42'10.33"	3.19
Pt16	593325.44	9714473.68	Pt16-Pt17	145°44'27.18"	145°42'10.33"	0.58
Pt17	593325.77	9714473.20	Pt17-Pt18	145°44'27.18"	145°42'10.33"	0.28
Pt18	593325.93	9714472.96	Pt18-Pt19	145°44'27.18"	145°42'10.33"	0.46
Pt19	593326.18	9714472.59	Pt19-Pt20	145°44'27.18"	145°42'10.33"	0.95
Pt20	593326.72	9714471.80	Pt20-Pt21	145°44'27.18"	145°42'10.33"	1.53
Pt21	593327.58	9714470.54	Pt21-Pt22	145°44'27.18"	145°42'10.33"	0.96
Pt22	593328.12	9714469.75	Pt22-Pt23	145°44'27.18"	145°42'10.33"	0.86



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt23	593328.60	9714469.04	Pt23-Pt24	145°44'27.18"	145°42'10.33"	1.73
Pt24	593329.57	9714467.61	Pt24-Pt25	145°44'27.18"	145°42'10.33"	1.01
Pt25	593330.14	9714466.77	Pt25-Pt26	145°44'27.18"	145°42'10.33"	21.87
Pt26	593342.46	9714448.70	Pt26-Pt27	145°44'27.18"	145°42'10.33"	8.69
Pt27	593347.35	9714441.52	Pt27-Pt28	145°44'27.18"	145°42'10.33"	12.42
Pt28	593354.34	9714431.25	Pt28-Pt29	145°44'27.18"	145°42'10.33"	21.00
Pt29	593366.16	9714413.90	Pt29-Pt30	145°44'27.18"	145°42'10.33"	22.78
Pt30	593378.98	9714395.07	Pt30-Pt31	145°44'27.18"	145°42'10.33"	9.10
Pt31	593384.10	9714387.55	Pt31-Pt32	145°44'27.18"	145°42'10.33"	2.47
Pt32	593385.49	9714385.51	Pt32-Pt33	145°44'27.18"	145°42'10.33"	11.97
Pt33	593392.23	9714375.62	Pt33-Pt34	152°14'28.62"	152°12'11.78"	4.54
Pt34	593394.35	9714371.60	Pt34-Pt35	172°36'56.24"	172°34'39.39"	6.64
Pt35	593395.20	9714365.01	Pt35-Pt36	91°04'18.83"	91°02'1.99"	203.75
Pt36	593598.91	9714361.20	Pt36-Pt37	168°57'47.13"	168°55'30.29"	26.98
Pt37	593604.08	9714334.72	Pt37-Pt38	162°15'58.35"	162°13'41.51"	22.81
Pt38	593611.03	9714312.99	Pt38-Pt39	155°20'26.89"	155°18'10.05"	185.01
Pt39	593688.21	9714144.86	Pt39-Pt40	162°59'49.66"	162°57'32.82"	16.74
Pt40	593693.11	9714128.85	Pt40-Pt41	171°52'11.22"	171°49'54.37"	14.03
Pt41	593695.09	9714114.96	Pt41-Pt42	186°34'55.18"	186°32'38.34"	17.31
Pt42	593693.11	9714097.76	Pt42-Pt43	196°55'38.72"	196°53'21.88"	15.90
Pt43	593688.48	9714082.55	Pt43-Pt44	215°32'16.06"	215°29'59.22"	17.07
Pt44	593678.56	9714068.66	Pt44-Pt45	227°33'55.43"	227°31'38.59"	24.04
Pt45	593660.82	9714052.44	Pt45-Pt46	229°30'2.33"	229°27'45.48"	14.07
Pt46	593650.12	9714043.30	Pt46-Pt47	230°54'13.60"	230°51'56.75"	33.81



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt47	593623.88	9714021.98	Pt47-Pt48	230°23'21.74"	230°21'4.90"	2.17
Pt48	593622.20	9714020.59	Pt48-Pt49	218°39'35.31"	218°37'18.47"	10.16
Pt49	593615.85	9714012.65	Pt49-Pt50	205°33'35.63"	205°31'18.79"	10.12
Pt50	593611.48	9714003.52	Pt50-Pt51	188°07'48.11"	188°05'31.26"	11.23
Pt51	593609.90	9713992.41	Pt51-Pt52	182°47'34.35"	182°45'17.50"	16.29
Pt52	593609.10	9713976.14	Pt52-Pt53	172°09'15.44"	172°06'58.60"	66.43
Pt53	593618.17	9713910.33	Pt53-Pt54	173°35'48.01"	173°33'31.16"	46.80
Pt54	593623.39	9713863.82	Pt54-Pt55	195°31'26.81"	195°29'9.96"	140.87
Pt55	593585.69	9713728.09	Pt55-Pt56	200°36'16.99"	200°34'0.15"	83.47
Pt56	593556.31	9713649.97	Pt56-Pt57	201°05'41.23"	201°03'24.38"	34.81
Pt57	593543.78	9713617.48	Pt57-Pt58	202°31'25.32"	202°29'8.48"	110.04
Pt58	593501.63	9713515.84	Pt58-Pt59	202°31'25.32"	202°29'8.48"	44.76
Pt59	593484.48	9713474.49	Pt59-Pt60	205°49'49.75"	205°47'32.90"	26.97
Pt60	593472.73	9713450.21	Pt60-Pt61	205°49'49.75"	205°47'32.90"	42.25
Pt61	593454.32	9713412.18	Pt61-Pt62	191°39'33.69"	191°37'16.85"	25.53
Pt62	593449.16	9713387.18	Pt62-Pt63	186°29'57.75"	186°27'40.91"	31.56
Pt63	593445.59	9713355.82	Pt63-Pt64	174°40'4.45"	174°37'47.60"	29.90
Pt64	593448.37	9713326.06	Pt64-Pt65	165°11'11.26"	165°08'54.42"	44.91
Pt65	593459.85	9713282.64	Pt65-Pt66	165°11'11.26"	165°08'54.42"	4.76
Pt66	593461.07	9713278.04	Pt66-Pt67	159°26'38.59"	159°24'21.75"	47.47
Pt67	593477.74	9713233.59	Pt67-Pt68	154°53'53.96"	154°51'37.12"	48.65
Pt68	593498.38	9713189.53	Pt68-Pt69	147°37'41.56"	147°35'24.72"	52.63
Pt69	593526.55	9713145.08	Pt69-Pt70	142°23'14.46"	142°20'57.62"	67.53
Pt70	593567.77	9713091.59	Pt70-Pt71	142°59'5.60"	142°56'48.76"	17.62



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt71	593578.37	9713077.52	Pt71-Pt72	143°07'31.67"	143°05'14.82"	123.40
Pt72	593652.42	9712978.81	Pt72-Pt73	107°54'56.59"	107°52'39.75"	20.24
Pt73	593671.68	9712972.58	Pt73-Pt74	96°47'20.97"	96°45'4.13"	13.99
Pt74	593685.57	9712970.93	Pt74-Pt75	88°55'9.01"	88°52'52.16"	17.53
Pt75	593703.10	9712971.26	Pt75-Pt76	80°54'34.83"	80°52'17.98"	30.74
Pt76	593733.45	9712976.12	Pt76-Pt77	78°34'22.16"	78°32'5.31"	12.09
Pt77	593745.30	9712978.51	Pt77-Pt78	77°53'2.23"	77°50'45.39"	40.45
Pt78	593784.85	9712987.00	Pt78-Pt79	164°40'0.48"	164°37'43.63"	34.02
Pt79	593793.85	9712954.20	Pt79-Pt80	161°12'0.33"	161°09'43.49"	26.27
Pt80	593802.32	9712929.32	Pt80-Pt81	152°12'34.55"	152°10'17.71"	44.26
Pt81	593822.95	9712890.17	Pt81-Pt82	146°18'35.16"	146°16'18.31"	19.08
Pt82	593833.54	9712874.29	Pt82-Pt83	131°49'13.03"	131°46'56.19"	13.49
Pt83	593843.59	9712865.30	Pt83-Pt84	125°29'33.75"	125°27'16.91"	34.25
Pt84	593871.48	9712845.41	Pt84-Pt85	125°29'33.75"	125°27'16.91"	44.13
Pt85	593907.41	9712819.79	Pt85-Pt86	120°15'25.19"	120°13'8.35"	5.88
Pt86	593912.49	9712816.82	Pt86-Pt87	116°00'10.78"	115°57'53.94"	9.66
Pt87	593921.17	9712812.59	Pt87-Pt88	119°28'34.88"	119°26'18.03"	5.59
Pt88	593926.04	9712809.84	Pt88-Pt89	101°18'35.76"	101°16'18.91"	6.48
Pt89	593932.39	9712808.57	Pt89-Pt90	107°32'56.42"	107°30'39.58"	25.97
Pt90	593957.15	9712800.74	Pt90-Pt91	119°44'40.82"	119°42'23.98"	6.83
Pt91	593963.08	9712797.35	Pt91-Pt92	127°11'4.58"	127°08'47.73"	7.70
Pt92	593969.22	9712792.69	Pt92-Pt93	127°36'50.66"	127°34'33.81"	11.84
Pt93	593978.60	9712785.47	Pt93-Pt94	127°36'50.66"	127°34'33.81"	4.46
Pt94	593982.13	9712782.75	Pt94-Pt95	130°25'33.19"	130°23'16.34"	7.51



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Pt95	593987.84	9712777.88	Pt95-Pt96	116°33'53.04"	116°31'36.19"	8.05
Pt96	593995.04	9712774.28	Pt96-Pt97	124°59'31.44"	124°57'14.59"	10.33
Pt97	594003.51	9712768.35	Pt97-Pt98	138°41'28.71"	138°39'11.87"	12.65
Pt98	594011.85	9712758.85	Pt98-Pt99	138°41'28.71"	138°39'11.87"	5.95
Pt99	594015.78	9712754.38	Pt99-Pt100	146°29'34.11"	146°27'17.26"	36.81
Pt100	594036.10	9712723.69	Pt100-Pt101	155°08'9.74"	155°05'52.89"	9.56
Pt101	594040.12	9712715.01	Pt101-Pt102	137°56'10.09"	137°53'53.24"	11.69
Pt102	594047.96	9712706.33	Pt102-Pt103	125°47'19.70"	125°45'2.85"	22.44
Pt103	594066.16	9712693.21	Pt103-Pt104	115°24'28.13"	115°22'11.29"	28.12
Pt104	594091.56	9712681.14	Pt104-Pt105	111°09'41.24"	111°07'24.40"	7.04
Pt105	594098.12	9712678.60	Pt105-Pt106	116°04'30.18"	116°02'13.33"	11.08
Pt106	594108.07	9712673.74	Pt106-Pt107	120°44'50.02"	120°42'33.18"	48.03
Pt107	594149.34	9712649.18	Pt107-Pt108	117°01'51.35"	116°59'34.51"	11.64
Pt108	594159.72	9712643.89	Pt108-Pt109	129°16'55.27"	129°14'38.42"	115.67
Pt109	594249.25	9712570.65	Pt109-Pt110	120°48'31.70"	120°46'14.86"	26.86
Pt110	594272.32	9712556.90	Pt110-Pt111	116°22'8.02"	116°19'51.18"	27.64
Pt111	594297.09	9712544.62	Pt111-Pt112	110°56'33.89"	110°54'17.05"	18.36
Pt112	594314.23	9712538.06	Pt112-Pt113	114°29'54.71"	114°27'37.87"	18.38
Pt113	594330.95	9712530.44	Pt113-Pt114	117°01'51.35"	116°59'34.51"	23.29
Pt114	594351.70	9712519.85	Pt114-Pt115	120°15'23.68"	120°13'6.83"	11.76
Pt115	594361.86	9712513.93	Pt115-Pt116	132°42'32.56"	132°40'15.71"	11.23
Pt116	594370.11	9712506.31	Pt116-Pt117	143°15'8.97"	143°12'52.12"	39.62
Pt117	594393.82	9712474.56	Pt117-Pt118	147°36'0.86"	147°33'44.01"	26.07
Pt118	594407.79	9712452.54	Pt118-Pt119	159°08'27.40"	159°06'10.55"	43.01



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt119	594423.10	9712412.35	Pt119-Pt120	159°08'27.40"	159°06'10.55"	74.10
Pt120	594449.49	9712343.11	Pt120-Pt121	158°18'2.02"	158°15'45.17"	271.81
Pt121	594549.98	9712090.57	Pt121-Pt122	85°52'58.68"	85°50'41.83"	505.47
Pt122	595054.15	9712126.86	Pt122-Pt123	134°01'7.30"	133°58'50.46"	388.60
Pt123	595333.60	9711856.82	Pt123-Pt124	186°50'6.64"	186°47'49.79"	91.63
Pt124	595322.70	9711765.84	Pt124-Pt125	255°21'51.95"	255°19'35.11"	288.32
Pt125	595043.73	9711692.99	Pt125-Pt126	201°10'12.23"	201°07'55.39"	102.08
Pt126	595006.86	9711597.80	Pt126-Pt127	148°42'58.56"	148°40'41.71"	25.60
Pt127	595020.15	9711575.92	Pt127-Pt128	133°00'11.10"	132°57'54.25"	71.43
Pt128	595072.39	9711527.21	Pt128-Pt129	116°10'58.93"	116°08'42.08"	98.70
Pt129	595160.96	9711483.66	Pt129-Pt130	98°23'3.49"	98°20'46.65"	73.49
Pt130	595233.66	9711472.94	Pt130-Pt131	88°39'30.46"	88°37'13.62"	12.15
Pt131	595245.81	9711473.22	Pt131-Pt132	106°45'32.63"	106°43'15.79"	63.09
Pt132	595306.22	9711455.03	Pt132-Pt133	150°28'53.95"	150°26'37.11"	206.98
Pt133	595408.20	9711274.92	Pt133-Pt134	167°23'45.66"	167°21'28.82"	78.00
Pt134	595425.22	9711198.80	Pt134-Pt135	195°06'34.08"	195°04'17.23"	67.52
Pt135	595407.62	9711133.61	Pt135-Pt136	242°25'48.87"	242°23'32.03"	9.14
Pt136	595399.52	9711129.38	Pt136-Pt137	264°33'4.54"	264°30'47.70"	56.35
Pt137	595343.42	9711124.03	Pt137-Pt138	268°39'29.13"	268°37'12.29"	4.00
Pt138	595339.42	9711123.94	Pt138-Pt139	274°10'12.27"	274°07'55.43"	12.85
Pt139	595326.61	9711124.87	Pt139-Pt140	274°10'12.29"	274°07'55.45"	17.26
Pt140	595309.39	9711126.13	Pt140-Pt141	274°10'12.29"	274°07'55.45"	53.96
Pt141	595255.58	9711130.05	Pt141-Pt142	300°59'42.26"	300°57'25.42"	37.87
Pt142	595223.11	9711149.55	Pt142-Pt143	283°24'44.39"	283°22'27.55"	3.28



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt143	595219.92	9711150.32	Pt143-Pt144	291°07'30.64"	291°05'13.80"	59.57
Pt144	595164.35	9711171.79	Pt144-Pt145	291°07'30.64"	291°05'13.80"	110.46
Pt145	595061.32	9711211.59	Pt145-Pt146	188°11'16.13"	188°08'59.28"	36.40
Pt146	595056.14	9711175.57	Pt146-Pt147	188°11'15.95"	188°08'59.11"	87.40
Pt147	595043.69	9711089.06	Pt147-Pt148	183°23'34.20"	183°21'17.36"	149.05
Pt148	595034.87	9710940.27	Pt148-Pt149	225°11'45.78"	225°09'28.94"	161.46
Pt149	594920.31	9710826.49	Pt149-Pt150	243°35'32.40"	243°33'15.56"	98.38
Pt150	594832.19	9710782.73	Pt150-Pt151	350°28'44.89"	350°26'28.05"	106.50
Pt151	594814.58	9710887.77	Pt151-Pt152	306°41'22.50"	306°39'5.66"	87.90
Pt152	594744.09	9710940.29	Pt152-Pt153	299°35'0.47"	299°32'43.62"	42.15
Pt153	594707.43	9710961.09	Pt153-Pt154	245°35'30.34"	245°33'13.50"	52.27
Pt154	594659.84	9710939.49	Pt154-Pt155	221°44'39.51"	221°42'22.67"	65.41
Pt155	594616.29	9710890.69	Pt155-Pt156	252°46'59.98"	252°44'43.13"	58.08
Pt156	594560.81	9710873.50	Pt156-Pt157	305°03'10.03"	305°00'53.18"	107.30
Pt157	594472.97	9710935.12	Pt157-Pt158	266°36'37.87"	266°34'21.02"	111.47
Pt158	594361.69	9710928.53	Pt158-Pt159	246°12'59.87"	246°10'43.03"	125.10
Pt159	594247.22	9710878.08	Pt159-Pt160	225°55'34.07"	225°53'17.22"	151.68
Pt160	594138.25	9710772.58	Pt160-Pt161	289°19'20.10"	289°17'3.25"	70.09
Pt161	594072.10	9710795.77	Pt161-Pt162	288°21'16.93"	288°19'0.09"	129.63
Pt162	593949.07	9710836.59	Pt162-Pt163	309°32'11.62"	309°29'54.78"	267.42
Pt163	593742.83	9711006.83	Pt163-Pt164	337°20'25.91"	337°18'9.07"	123.46
Pt164	593695.26	9711120.76	Pt164-Pt165	353°02'54.91"	353°00'38.06"	115.72
Pt165	593681.26	9711235.62	Pt165-Pt166	329°57'47.97"	329°55'31.13"	72.07
Pt166	593645.18	9711298.02	Pt166-Pt167	322°35'9.47"	322°32'52.63"	63.21



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Pt167	593606.78	9711348.22	Pt167-Pt168	311°05'3.73"	311°02'46.88"	87.61
Pt168	593540.74	9711405.80	Pt168-Pt169	301°52'42.30"	301°50'25.46"	83.16
Pt169	593470.12	9711449.72	Pt169-Pt170	287°12'12.89"	287°09'56.04"	86.48
Pt170	593387.51	9711475.30	Pt170-Pt171	278°55'11.40"	278°52'54.55"	88.13
Pt171	593300.45	9711488.96	Pt171-Pt172	270°09'58.85"	270°07'42.01"	60.86
Pt172	593239.59	9711489.14	Pt172-Pt173	272°57'52.13"	272°55'35.28"	29.67
Pt173	593209.95	9711490.67	Pt173-Pt174	270°39'23.89"	270°37'7.04"	86.72
Pt174	593123.24	9711491.66	Pt174-Pt175	269°01'34.61"	268°59'17.77"	41.46
Pt175	593081.79	9711490.96	Pt175-Pt176	268°46'12.53"	268°43'55.68"	0.10
Pt176	593081.69	9711490.96	Pt176-Pt177	268°46'12.52"	268°43'55.68"	0.12
Pt177	593081.57	9711490.96	Pt177-Pt178	268°46'12.53"	268°43'55.68"	0.18
Pt178	593081.39	9711490.95	Pt178-Pt179	268°46'12.53"	268°43'55.68"	0.85
Pt179	593080.54	9711490.93	Pt179-Pt180	268°46'12.53"	268°43'55.68"	1.80
Pt180	593078.75	9711490.89	Pt180-Pt181	268°46'12.53"	268°43'55.68"	4.97
Pt181	593073.78	9711490.79	Pt181-Pt182	268°46'12.53"	268°43'55.68"	14.29
Pt182	593059.49	9711490.48	Pt182-Pt183	25°38'56.45"	25°36'39.60"	114.92
Pt183	593109.24	9711594.08	Pt183-Pt184	64°58'45.50"	64°56'28.66"	19.96
Pt184	593127.32	9711602.52	Pt184-Pt185	48°12'39.57"	48°10'22.73"	36.24
Pt185	593154.34	9711626.67	Pt185-Pt186	39°04'18.76"	39°02'1.91"	43.17
Pt186	593181.55	9711660.18	Pt186-Pt187	15°53'46.62"	15°51'29.77"	28.47
Pt187	593189.35	9711687.56	Pt187-Pt188	6°32'2.09"	6°29'45.24"	33.09
Pt188	593193.11	9711720.44	Pt188-Pt189	323°58'7.93"	323°55'51.08"	22.24
Pt189	593180.03	9711738.43	Pt189-Pt190	323°58'7.93"	323°55'51.08"	5.17
Pt190	593176.99	9711742.61	Pt190-Pt191	326°04'50.40"	326°02'33.56"	0.37



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt191	593176.78	9711742.92	Pt191-Pt192	326°13'19.02"	326°11'2.18"	1.79
Pt192	593175.78	9711744.41	Pt192-Pt193	326°13'19.02"	326°11'2.18"	4.70
Pt193	593173.17	9711748.32	Pt193-Pt194	326°13'19.02"	326°11'2.18"	93.32
Pt194	593121.28	9711825.89	Pt194-Pt195	347°23'39.40"	347°21'22.56"	122.14
Pt195	593094.63	9711945.08	Pt195-Pt196	330°23'56.97"	330°21'40.12"	50.81
Pt196	593069.53	9711989.26	Pt196-Pt197	339°10'47.41"	339°08'30.56"	38.17
Pt197	593055.96	9712024.94	Pt197-Pt198	344°30'35.80"	344°28'18.96"	110.70
Pt198	593026.40	9712131.62	Pt198-Pt199	330°38'33.85"	330°36'17.01"	46.25
Pt199	593003.72	9712171.93	Pt199-Pt200	343°15'1.77"	343°12'44.92"	257.74
Pt200	592929.45	9712418.73	Pt200-Pt201	317°36'40.52"	317°34'23.67"	133.46
Pt201	592839.47	9712517.31	Pt201-Pt202	297°56'44.80"	297°54'27.96"	260.96
Pt202	592608.95	9712639.60	Pt202-Pt203	318°10'47.54"	318°08'30.69"	49.72
Pt203	592575.79	9712676.65	Pt203-Pt204	338°24'18.27"	338°22'1.43"	64.90
Pt204	592551.91	9712736.99	Pt204-Pt205	319°59'14.87"	319°56'58.02"	73.46
Pt205	592504.68	9712793.26	Pt205-Pt206	351°05'39.80"	351°03'22.96"	28.10
Pt206	592500.33	9712821.02	Pt206-Pt207	334°33'59.74"	334°31'42.89"	59.86
Pt207	592474.62	9712875.07	Pt207-Pt208	350°37'4.17"	350°34'47.32"	15.56
Pt208	592472.08	9712890.42	Pt208-Pt209	329°44'32.86"	329°42'16.02"	124.89
Pt209	592409.16	9712998.30	Pt209-Pt210	326°59'17.64"	326°57'0.79"	582.08
Pt210	592092.03	9713486.41	Pt210-Pt211	320°32'1.32"	320°29'44.47"	45.74
Pt211	592062.96	9713521.72	Pt211-Pt212	316°43'45.27"	316°41'28.43"	120.57
Pt212	591980.31	9713609.51	Pt212-Pt213	299°31'32.38"	299°29'15.53"	126.89
Pt213	591869.91	9713672.04	Pt213-Pt214	295°16'34.36"	295°14'17.52"	166.87
Pt214	591719.01	9713743.29	Pt214-Pt215	292°39'3.61"	292°36'46.77"	239.18



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt215	591498.28	9713835.40	Pt215-Pt216	287°18'33.06"	287°16'16.22"	48.28
Pt216	591452.18	9713849.77	Pt216-Pt217	331°35'5.39"	331°32'48.54"	98.67
Pt217	591405.23	9713936.55	Pt217-Pt218	329°09'45.66"	329°07'28.82"	168.96
Pt218	591318.62	9714081.62	Pt218-Pt219	323°29'31.45"	323°27'14.61"	207.03
Pt219	591195.46	9714248.02	Pt219-Pt220	310°58'50.47"	310°56'33.62"	65.16
Pt220	591146.26	9714290.76	Pt220-Pt221	304°23'45.44"	304°21'28.59"	130.24
Pt221	591038.79	9714364.33	Pt221-Pt222	298°26'38.24"	298°24'21.39"	14.61
Pt222	591025.95	9714371.29	Pt222-Pt223	322°13'31.31"	322°11'14.46"	29.63
Pt223	591007.79	9714394.71	Pt223-Pt224	305°07'59.90"	305°05'43.06"	146.54
Pt224	590887.95	9714479.04	Pt224-Pt225	312°10'18.20"	312°08'1.36"	86.64
Pt225	590823.74	9714537.21	Pt225-Pt226	316°20'5.34"	316°17'48.50"	125.01
Pt226	590737.43	9714627.64	Pt226-Pt227	313°31'2.29"	313°28'45.44"	52.48
Pt227	590699.38	9714663.77	Pt227-Pt228	334°11'3.72"	334°08'46.88"	19.25
Pt228	590691.00	9714681.10	Pt228-Pt229	340°39'14.01"	340°36'57.16"	19.70
Pt229	590684.47	9714699.68	Pt229-Pt230	349°57'2.86"	349°54'46.01"	39.88
Pt230	590677.51	9714738.95	Pt230-Pt231	348°45'45.86"	348°43'29.02"	96.05
Pt231	590658.79	9714833.16	Pt231-Pt232	168°43'9.98"	168°40'53.13"	58.88
Pt232	590670.31	9714775.41	Pt232-Pt233	107°57'22.34"	107°55'5.50"	58.24
Pt233	590725.71	9714757.46	Pt233-Pt234	113°32'45.11"	113°30'28.27"	31.68
Pt234	590754.75	9714744.81	Pt234-Pt235	98°40'36.43"	98°38'19.59"	11.52
Pt235	590766.14	9714743.07	Pt235-Pt236	82°52'30.50"	82°50'13.66"	13.65
Pt236	590779.69	9714744.76	Pt236-Pt237	76°08'20.10"	76°06'3.26"	16.79
Pt237	590795.99	9714748.78	Pt237-Pt238	69°20'28.57"	69°18'11.72"	11.44
Pt238	590806.69	9714752.82	Pt238-Pt239	69°20'28.57"	69°18'11.72"	2.35



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt239	590808.90	9714753.65	Pt239-Pt240	79°56'20.41"	79°54'3.57"	13.33
Pt240	590822.02	9714755.98	Pt240-Pt241	87°39'46.39"	87°37'29.54"	10.38
Pt241	590832.39	9714756.40	Pt241-Pt242	100°47'2.73"	100°44'45.88"	9.05
Pt242	590841.28	9714754.71	Pt242-Pt243	109°49'55.97"	109°47'39.12"	13.73
Pt243	590854.19	9714750.05	Pt243-Pt244	114°15'40.49"	114°13'23.65"	32.97
Pt244	590884.25	9714736.51	Pt244-Pt245	119°27'13.06"	119°24'56.21"	20.66
Pt245	590902.24	9714726.35	Pt245-Pt246	102°59'40.89"	102°57'24.05"	5.65
Pt246	590907.75	9714725.08	Pt246-Pt247	86°38'0.74"	86°35'43.90"	10.81
Pt247	590918.54	9714725.71	Pt247-Pt248	93°41'29.44"	93°39'12.60"	13.15
Pt248	590931.66	9714724.86	Pt248-Pt249	120°57'49.52"	120°55'32.68"	18.51
Pt249	590947.54	9714715.34	Pt249-Pt250	112°06'34.18"	112°04'17.33"	7.31
Pt250	590954.31	9714712.59	Pt250-Pt251	92°51'41.50"	92°49'24.66"	4.24
Pt251	590958.55	9714712.38	Pt251-Pt252	84°17'23.79"	84°15'6.95"	4.25
Pt252	590962.78	9714712.80	Pt252-Pt253	67°09'59.07"	67°07'42.23"	4.36
Pt253	590966.80	9714714.49	Pt253-Pt254	55°44'25.91"	55°42'9.06"	10.34
Pt254	590975.35	9714720.31	Pt254-Pt255	43°31'52.81"	43°29'35.96"	9.12
Pt255	590981.63	9714726.93	Pt255-Pt256	14°37'13.05"	14°34'56.20"	7.86
Pt256	590983.61	9714734.54	Pt256-Pt257	348°59'47.16"	348°57'30.32"	12.13
Pt257	590981.30	9714746.44	Pt257-Pt258	0°00'0.00"	-0°02'16.84"	6.95
Pt258	590981.30	9714753.39	Pt258-Pt259	39°48'21.59"	39°46'4.75"	5.17
Pt259	590984.61	9714757.36	Pt259-Pt260	66°02'14.08"	65°59'57.23"	6.51
Pt260	590990.56	9714760.00	Pt260-Pt261	79°12'56.94"	79°10'40.09"	7.07
Pt261	590997.51	9714761.32	Pt261-Pt262	111°15'1.99"	111°12'45.14"	6.39
Pt262	591003.46	9714759.01	Pt262-Pt263	126°59'43.21"	126°57'26.36"	30.23



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt263	591027.60	9714740.82	Pt263-Pt264	139°59'37.10"	139°57'20.26"	24.18
Pt264	591043.15	9714722.30	Pt264-Pt265	116°33'54.18"	116°31'37.34"	11.83
Pt265	591053.73	9714717.01	Pt265-Pt266	78°18'37.56"	78°16'20.72"	9.79
Pt266	591063.32	9714718.99	Pt266-Pt267	76°43'45.99"	76°41'29.14"	36.02
Pt267	591098.38	9714727.26	Pt267-Pt268	144°09'44.54"	144°07'27.70"	18.50
Pt268	591109.21	9714712.26	Pt268-Pt269	144°09'44.54"	144°07'27.70"	8.17
Pt269	591113.99	9714705.64	Pt269-Pt270	149°29'33.51"	149°27'16.67"	31.93
Pt270	591130.20	9714678.13	Pt270-Pt271	149°19'6.52"	149°16'49.67"	30.68
Pt271	591145.85	9714651.75	Pt271-Pt272	149°16'50.81"	149°14'33.97"	10.65
Pt272	591151.30	9714642.59	Pt272-Pt273	154°37'4.53"	154°34'47.69"	26.16
Pt273	591162.51	9714618.96	Pt273-Pt274	154°56'29.13"	154°54'12.28"	9.56
Pt274	591166.56	9714610.30	Pt274-Pt275	153°17'4.03"	153°14'47.19"	19.75
Pt275	591175.44	9714592.65	Pt275-Pt276	129°28'22.78"	129°26'5.94"	7.28
Pt276	591181.06	9714588.02	Pt276-Pt277	92°17'25.40"	92°15'8.55"	8.27
Pt277	591189.33	9714587.69	Pt277-Pt278	72°04'19.88"	72°02'3.04"	11.82
Pt278	591200.57	9714591.33	Pt278-Pt279	66°48'4.00"	66°45'47.15"	5.04
Pt279	591205.20	9714593.31	Pt279-Pt280	138°52'28.80"	138°50'11.96"	24.12
Pt280	591221.07	9714575.14	Pt280-Pt281	138°52'28.80"	138°50'11.96"	35.54
Pt281	591244.45	9714548.37	Pt281-Pt282	138°49'23.24"	138°47'6.40"	20.74
Pt282	591258.10	9714532.76	Pt282-Pt283	138°54'12.09"	138°51'55.25"	37.26
Pt283	591282.59	9714504.68	Pt283-Pt284	122°13'42.73"	122°11'25.88"	17.98
Pt284	591297.81	9714495.09	Pt284-Pt285	98°07'50.24"	98°05'33.40"	9.35
Pt285	591307.07	9714493.76	Pt285-Pt286	116°06'49.74"	116°04'32.89"	18.78
Pt286	591323.94	9714485.50	Pt286-Pt287	171°07'8.79"	171°04'51.95"	10.71



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Pt287	591325.59	9714474.91	Pt287-Pt288	156°02'15.68"	155°59'58.84"	6.51
Pt288	591328.24	9714468.96	Pt288-Pt289	137°29'21.57"	137°27'4.72"	10.77
Pt289	591335.51	9714461.02	Pt289-Pt290	114°56'38.00"	114°54'21.16"	15.68
Pt290	591349.73	9714454.41	Pt290-Pt291	108°38'58.51"	108°36'41.66"	27.92
Pt291	591376.19	9714445.48	Pt291-Pt292	99°27'43.52"	99°25'26.67"	8.05
Pt292	591384.13	9714444.15	Pt292-Pt293	70°42'36.11"	70°40'19.27"	7.01
Pt293	591390.74	9714446.47	Pt293-Pt294	56°18'35.76"	56°16'18.91"	13.12
Pt294	591401.66	9714453.75	Pt294-Pt295	71°33'53.40"	71°31'36.56"	8.37
Pt295	591409.60	9714456.39	Pt295-Pt296	109°26'24.89"	109°24'8.05"	5.96
Pt296	591415.22	9714454.41	Pt296-Pt297	160°12'5.19"	160°09'48.35"	8.79
Pt297	591418.19	9714446.14	Pt297-Pt298	145°37'10.99"	145°34'54.15"	7.61
Pt298	591422.49	9714439.86	Pt298-Pt299	106°41'57.85"	106°39'41.01"	10.36
Pt299	591432.42	9714436.88	Pt299-Pt300	73°44'23.36"	73°42'6.52"	8.27
Pt300	591440.35	9714439.19	Pt300-Pt301	76°36'26.07"	76°34'9.23"	7.14
Pt301	591447.30	9714440.85	Pt301-Pt302	51°57'10.14"	51°54'53.29"	9.66
Pt302	591454.90	9714446.80	Pt302-Pt303	41°59'15.00"	41°56'58.15"	8.90
Pt303	591460.86	9714453.41	Pt303-Pt304	34°22'49.01"	34°20'32.16"	7.61
Pt304	591465.16	9714459.70	Pt304-Pt305	52°21'8.25"	52°18'51.40"	14.62
Pt305	591476.73	9714468.63	Pt305-Pt306	54°49'9.27"	54°46'52.43"	24.68
Pt306	591496.91	9714482.85	Pt306-Pt307	62°32'56.37"	62°30'39.53"	28.70
Pt307	591522.37	9714496.08	Pt307-Pt308	84°07'49.61"	84°05'32.76"	23.42
Pt308	591545.67	9714498.47	Pt308-Pt309	84°07'49.61"	84°05'32.76"	12.16
Pt309	591557.76	9714499.72	Pt309-Pt310	80°44'23.58"	80°42'6.73"	30.83
Pt310	591588.19	9714504.68	Pt310-Pt311	62°14'28.31"	62°12'11.46"	7.10



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt311	591594.47	9714507.99	Pt311-Pt312	100°05'51.08"	100°03'34.24"	24.52
Pt312	591618.62	9714503.69	Pt312-Pt313	92°39'45.93"	92°37'29.08"	14.24
Pt313	591632.84	9714503.02	Pt313-Pt314	79°52'32.11"	79°50'15.26"	9.41
Pt314	591642.10	9714504.68	Pt314-Pt315	66°26'4.20"	66°23'47.35"	9.04
Pt315	591650.39	9714508.29	Pt315-Pt316	50°23'22.09"	50°21'5.25"	12.45
Pt316	591659.98	9714516.23	Pt316-Pt317	34°05'9.17"	34°02'52.33"	53.11
Pt317	591689.75	9714560.22	Pt317-Pt318	40°48'54.15"	40°46'37.31"	28.84
Pt318	591708.60	9714582.05	Pt318-Pt319	51°27'9.40"	51°24'52.56"	15.82
Pt319	591720.97	9714591.90	Pt319-Pt320	83°25'5.38"	83°22'48.53"	10.39
Pt320	591731.28	9714593.09	Pt320-Pt321	94°05'7.87"	94°02'51.02"	16.71
Pt321	591747.95	9714591.90	Pt321-Pt322	105°25'19.67"	105°23'2.82"	11.94
Pt322	591759.46	9714588.73	Pt322-Pt323	94°14'9.96"	94°11'53.11"	10.75
Pt323	591770.18	9714587.93	Pt323-Pt324	67°37'12.44"	67°34'55.59"	7.30
Pt324	591776.93	9714590.71	Pt324-Pt325	49°38'7.29"	49°35'50.45"	10.42
Pt325	591784.86	9714597.46	Pt325-Pt326	42°34'49.59"	42°32'32.75"	39.89
Pt326	591811.85	9714626.83	Pt326-Pt327	56°18'36.42"	56°16'19.58"	17.17
Pt327	591826.14	9714636.35	Pt327-Pt328	82°52'28.34"	82°50'11.50"	6.40
Pt328	591832.49	9714637.15	Pt328-Pt329	68°11'56.12"	68°09'39.28"	6.41
Pt329	591838.44	9714639.53	Pt329-Pt330	16°23'22.84"	16°21'6.00"	7.03
Pt330	591840.43	9714646.27	Pt330-Pt331	349°41'42.76"	349°39'25.92"	8.87
Pt331	591838.84	9714655.01	Pt331-Pt332	16°41'56.09"	16°39'39.24"	8.29
Pt332	591841.22	9714662.94	Pt332-Pt333	77°11'44.34"	77°09'27.49"	8.95
Pt333	591849.95	9714664.93	Pt333-Pt334	95°26'26.36"	95°24'9.52"	8.37
Pt334	591858.29	9714664.13	Pt334-Pt335	98°07'48.37"	98°05'31.52"	1.50



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt335	591859.77	9714663.92	Pt335-Pt336	98°07'48.37"	98°05'31.52"	9.73
Pt336	591869.40	9714662.55	Pt336-Pt337	81°34'23.12"	81°32'6.28"	10.83
Pt337	591880.11	9714664.13	Pt337-Pt338	65°17'51.27"	65°15'34.42"	21.84
Pt338	591899.96	9714673.26	Pt338-Pt339	56°18'35.26"	56°16'18.41"	11.45
Pt339	591909.48	9714679.61	Pt339-Pt340	17°32'34.91"	17°30'18.07"	10.75
Pt340	591912.72	9714689.86	Pt340-Pt341	37°52'29.62"	37°50'12.78"	11.31
Pt341	591919.67	9714698.79	Pt341-Pt342	68°37'45.15"	68°35'28.30"	8.17
Pt342	591927.28	9714701.77	Pt342-Pt343	43°59'43.11"	43°57'26.27"	10.92
Pt343	591934.86	9714709.63	Pt343-Pt344	45°07'30.04"	45°05'13.19"	9.18
Pt344	591941.37	9714716.11	Pt344-Pt345	45°31'35.17"	45°29'18.33"	30.55
Pt345	591963.17	9714737.51	Pt345-Pt346	71°55'39.39"	71°53'22.55"	19.83
Pt346	591982.02	9714743.66	Pt346-Pt347	89°10'53.38"	89°08'36.54"	27.35
Pt347	592009.37	9714744.05	Pt347-Pt348	89°10'53.38"	89°08'36.54"	18.95
Pt348	592028.32	9714744.32	Pt348-Pt349	94°30'50.44"	94°28'33.60"	12.61
Pt349	592040.89	9714743.33	Pt349-Pt350	74°19'13.48"	74°16'56.64"	19.58
Pt350	592059.74	9714748.62	Pt350-Pt351	56°27'13.96"	56°24'57.12"	36.51
Pt351	592090.17	9714768.80	Pt351-Pt352	55°29'34.77"	55°27'17.93"	44.60
Pt352	592126.93	9714794.07	Pt352-Pt353	37°18'14.30"	37°15'57.46"	17.46
Pt353	592137.51	9714807.96	Pt353-Pt354	11°18'35.76"	11°16'18.91"	16.86
Pt354	592140.82	9714824.49	Pt354-Pt355	25°12'2.99"	25°09'46.14"	12.43
Pt355	592146.11	9714835.74	Pt355-Pt356	62°38'8.38"	62°35'51.53"	37.46
Pt356	592179.38	9714852.96	Pt356-Pt357	63°23'21.30"	63°21'4.45"	8.95
Pt357	592187.38	9714856.97	Pt357-Pt358	64°32'11.90"	64°29'55.06"	22.61
Pt358	592207.80	9714866.69	Pt358-Pt359	64°32'11.90"	64°29'55.06"	2.20



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt359	592209.79	9714867.64	Pt359-Pt360	62°18'12.33"	62°15'55.48"	8.21
Pt360	592217.05	9714871.45	Pt360-Pt361	61°11'21.62"	61°09'4.77"	4.19
Pt361	592220.73	9714873.47	Pt361-Pt362	61°11'21.61"	61°09'4.77"	2.58
Pt362	592222.99	9714874.71	Pt362-Pt363	61°11'21.62"	61°09'4.77"	0.53
Pt363	592223.45	9714874.97	Pt363-Pt364	61°11'21.61"	61°09'4.77"	0.44
Pt364	592223.84	9714875.18	Pt364-Pt365	61°11'21.61"	61°09'4.77"	0.74
Pt365	592224.49	9714875.54	Pt365-Pt366	61°11'21.62"	61°09'4.77"	1.62
Pt366	592225.90	9714876.32	Pt366-Pt367	61°11'21.62"	61°09'4.77"	22.67
Pt367	592245.77	9714887.24	Pt367-Pt368	50°56'47.55"	50°54'30.71"	18.06
Pt368	592259.79	9714898.62	Pt368-Pt369	73°08'30.81"	73°06'13.97"	9.12
Pt369	592268.52	9714901.27	Pt369-Pt370	88°05'26.62"	88°03'9.77"	7.94
Pt370	592276.46	9714901.53	Pt370-Pt371	114°46'30.13"	114°44'13.28"	7.58
Pt371	592283.34	9714898.36	Pt371-Pt372	149°32'5.84"	149°29'49.00"	10.44
Pt372	592288.63	9714889.36	Pt372-Pt373	138°48'50.24"	138°46'33.39"	22.50
Pt373	592303.45	9714872.43	Pt373-Pt374	119°11'50.59"	119°09'33.75"	10.31
Pt374	592312.44	9714867.40	Pt374-Pt375	74°44'42.97"	74°42'26.13"	9.05
Pt375	592321.17	9714869.78	Pt375-Pt376	28°04'17.18"	28°02'0.33"	4.50
Pt376	592323.29	9714873.75	Pt376-Pt377	19°05'37.60"	19°03'20.76"	7.28
Pt377	592325.67	9714880.63	Pt377-Pt378	49°34'25.68"	49°32'8.84"	9.38
Pt378	592332.82	9714886.72	Pt378-Pt379	63°26'9.28"	63°23'52.44"	5.32
Pt379	592337.58	9714889.10	Pt379-Pt380	90°00'0.00"	89°57'43.16"	6.61
Pt380	592344.19	9714889.10	Pt380-Pt381	93°54'0.98"	93°51'44.13"	11.67
Pt381	592355.84	9714888.30	Pt381-Pt382	131°25'24.59"	131°23'7.75"	6.00
Pt382	592360.33	9714884.33	Pt382-Pt383	92°02'43.97"	92°00'27.12"	7.41



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt383	592367.74	9714884.07	Pt383-Pt384	86°37'59.94"	86°35'43.09"	4.51
Pt384	592372.24	9714884.33	Pt384-Pt385	66°15'2.45"	66°12'45.60"	7.23
Pt385	592378.85	9714887.24	Pt385-Pt386	85°36'3.74"	85°33'46.90"	6.90
Pt386	592385.73	9714887.77	Pt386-Pt387	104°02'11.05"	103°59'54.21"	8.73
Pt387	592394.20	9714885.66	Pt387-Pt388	91°07'22.60"	91°05'5.76"	13.50
Pt388	592407.69	9714885.39	Pt388-Pt389	93°30'13.49"	93°27'56.65"	12.99
Pt389	592420.66	9714884.60	Pt389-Pt390	105°25'20.73"	105°23'3.88"	7.96
Pt390	592428.33	9714882.48	Pt390-Pt391	93°05'37.19"	93°03'20.35"	9.80
Pt391	592438.12	9714881.95	Pt391-Pt392	79°02'45.45"	79°00'28.61"	8.35
Pt392	592446.32	9714883.54	Pt392-Pt393	33°01'25.79"	32°59'8.94"	6.31
Pt393	592449.76	9714888.83	Pt393-Pt394	19°32'11.45"	19°29'54.61"	8.70
Pt394	592452.67	9714897.03	Pt394-Pt395	38°14'2.83"	38°11'45.99"	11.12
Pt395	592459.55	9714905.77	Pt395-Pt396	52°54'26.35"	52°52'9.50"	13.60
Pt396	592470.40	9714913.97	Pt396-Pt397	56°57'59.80"	56°55'42.95"	35.44
Pt397	592500.11	9714933.29	Pt397-Pt398	91°07'29.67"	91°05'12.82"	35.27
Pt398	592535.38	9714932.60	Pt398-Pt399	77°54'18.83"	77°52'1.98"	30.31
Pt399	592565.01	9714938.95	Pt399-Pt400	83°59'27.31"	83°57'10.47"	20.22
Pt400	592585.12	9714941.06	Pt400-Pt401	87°52'43.57"	87°50'26.73"	14.30
Pt401	592599.40	9714941.59	Pt401-Pt402	82°43'30.05"	82°41'13.21"	25.07
Pt402	592624.28	9714944.77	Pt402-Pt403	78°01'26.92"	77°59'10.07"	17.85
Pt403	592641.74	9714948.47	Pt403-Pt404	60°45'3.66"	60°42'46.81"	15.16
Pt404	592654.97	9714955.88	Pt404-Pt405	38°09'25.22"	38°07'8.37"	18.84
Pt405	592666.61	9714970.70	Pt405-Pt406	31°16'42.16"	31°14'25.31"	11.96
Pt406	592672.82	9714980.91	Pt406-Pt407	122°21'26.53"	122°19'9.69"	15.08



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt407	592685.56	9714972.84	Pt407-Pt408	27°23'35.91"	27°21'19.06"	37.27
Pt408	592702.71	9715005.93	Pt408-Pt409	35°10'34.61"	35°08'17.77"	49.69
Pt409	592731.34	9715046.55	Pt409-Pt410	35°21'44.68"	35°19'27.84"	27.62
Pt410	592747.32	9715069.08	Pt410-Pt411	35°30'7.62"	35°27'50.78"	9.73
Pt411	592752.97	9715077.00	Pt411-Pt412	36°00'24.59"	35°58'7.74"	97.41
Pt412	592810.23	9715155.80	Pt412-Pt413	46°41'5.79"	46°38'48.95"	10.18
Pt413	592817.64	9715162.78	Pt413-Pt414	50°11'40.40"	50°09'23.56"	11.57
Pt414	592826.53	9715170.19	Pt414-Pt0	62°27'9.20"	62°24'52.35"	14.40



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMORIAL DESCRITIVO - ZONA RURAL DO ITAPARI						
VÉRTICE	COORDENADAS		LADO	AZIMUTES		DISTÂNCIA (m)
	E	N		PLANO	REAL	
Pt0	604863.40	9723960.27	Pt0-Pt1	97°21'8.62"	97°18'38.79"	61.33
Pt1	604924.23	9723952.42	Pt1-Pt2	97°21'8.62"	97°18'38.79"	70.99
Pt2	604994.63	9723943.33	Pt2-Pt3	102°05'41.23"	102°03'11.41"	80.05
Pt3	605072.90	9723926.56	Pt3-Pt4	103°41'48.04"	103°39'18.22"	46.52
Pt4	605118.10	9723915.55	Pt4-Pt5	115°49'15.41"	115°46'45.58"	41.39
Pt5	605155.35	9723897.52	Pt5-Pt6	115°49'15.41"	115°46'45.58"	26.03
Pt6	605178.78	9723886.18	Pt6-Pt7	148°34'14.33"	148°31'44.51"	44.65
Pt7	605202.07	9723848.08	Pt7-Pt8	183°10'46.46"	183°08'16.64"	38.16
Pt8	605199.95	9723809.98	Pt8-Pt9	195°04'6.61"	195°01'36.79"	30.15
Pt9	605192.11	9723780.87	Pt9-Pt10	195°04'6.61"	195°01'36.79"	26.84
Pt10	605185.13	9723754.95	Pt10-Pt11	210°37'48.00"	210°35'18.18"	33.65
Pt11	605167.99	9723725.99	Pt11-Pt12	210°47'54.55"	210°45'24.72"	68.18
Pt12	605133.08	9723667.43	Pt12-Pt13	213°26'51.17"	213°24'21.35"	71.61
Pt13	605093.61	9723607.68	Pt13-Pt14	217°08'48.13"	217°06'18.31"	45.61
Pt14	605066.07	9723571.33	Pt14-Pt15	204°15'26.47"	204°12'56.64"	68.48
Pt15	605037.94	9723508.90	Pt15-Pt16	200°22'36.80"	200°20'6.98"	46.87
Pt16	605021.62	9723464.97	Pt16-Pt17	187°18'19.30"	187°15'49.48"	62.42
Pt17	605013.68	9723403.05	Pt17-Pt18	163°00'33.14"	162°58'3.32"	34.30
Pt18	605023.70	9723370.25	Pt18-Pt19	163°00'33.14"	162°58'3.32"	25.46
Pt19	605031.14	9723345.90	Pt19-Pt20	144°51'56.81"	144°49'26.99"	52.41
Pt20	605061.31	9723303.04	Pt20-Pt21	126°07'9.46"	126°04'39.64"	32.80
Pt21	605087.80	9723283.70	Pt21-Pt22	126°07'9.46"	126°04'39.64"	29.21
Pt22	605111.40	9723266.49	Pt22-Pt23	123°19'28.73"	123°16'58.90"	14.83



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt23	605123.79	9723258.34	Pt23-Pt24	116°07'51.61"	116°05'21.78"	15.47
Pt24	605137.68	9723251.53	Pt24-Pt25	116°07'51.61"	116°05'21.78"	46.48
Pt25	605179.40	9723231.06	Pt25-Pt26	116°07'51.61"	116°05'21.78"	27.60
Pt26	605204.18	9723218.90	Pt26-Pt27	105°08'58.16"	105°06'28.34"	60.55
Pt27	605262.63	9723203.08	Pt27-Pt28	103°44'0.43"	103°41'30.61"	26.25
Pt28	605288.13	9723196.84	Pt28-Pt29	100°22'49.30"	100°20'19.48"	41.29
Pt29	605328.75	9723189.40	Pt29-Pt30	100°22'49.30"	100°20'19.48"	91.50
Pt30	605418.75	9723172.92	Pt30-Pt31	100°22'49.30"	100°20'19.48"	86.87
Pt31	605504.20	9723157.27	Pt31-Pt32	100°22'49.30"	100°20'19.48"	50.54
Pt32	605553.91	9723148.16	Pt32-Pt33	86°43'11.38"	86°40'41.56"	61.94
Pt33	605615.74	9723151.70	Pt33-Pt34	64°48'27.23"	64°45'57.41"	39.77
Pt34	605651.73	9723168.63	Pt34-Pt35	35°13'3.15"	35°10'33.33"	25.03
Pt35	605666.16	9723189.08	Pt35-Pt36	35°13'3.15"	35°10'33.33"	19.01
Pt36	605677.13	9723204.61	Pt36-Pt37	26°20'15.63"	26°17'45.81"	20.79
Pt37	605686.35	9723223.24	Pt37-Pt38	26°19'20.04"	26°16'50.22"	9.04
Pt38	605690.36	9723231.34	Pt38-Pt39	8°50'30.72"	8°48'0.90"	10.85
Pt39	605692.02	9723242.06	Pt39-Pt40	8°50'29.02"	8°47'59.20"	49.40
Pt40	605699.62	9723290.88	Pt40-Pt41	1°28'7.49"	1°25'37.67"	45.46
Pt41	605700.78	9723336.32	Pt41-Pt42	1°28'25.28"	1°25'55.46"	6.15
Pt42	605700.94	9723342.47	Pt42-Pt43	9°12'39.38"	9°10'9.56"	9.04
Pt43	605702.39	9723351.40	Pt43-Pt44	9°12'39.38"	9°10'9.56"	8.33
Pt44	605703.72	9723359.62	Pt44-Pt45	9°12'39.38"	9°10'9.56"	14.68
Pt45	605706.07	9723374.11	Pt45-Pt46	9°12'39.38"	9°10'9.56"	17.53
Pt46	605708.88	9723391.41	Pt46-Pt47	20°24'37.30"	20°22'7.47"	60.70



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt47	605730.04	9723448.30	Pt47-Pt48	38°39'35.31"	38°37'5.49"	42.35
Pt48	605756.50	9723481.37	Pt48-Pt49	66°34'16.97"	66°31'47.15"	43.25
Pt49	605796.19	9723498.57	Pt49-Pt50	80°32'15.71"	80°29'45.89"	48.28
Pt50	605843.81	9723506.50	Pt50-Pt51	85°19'59.23"	85°17'29.40"	37.71
Pt51	605881.40	9723509.57	Pt51-Pt52	85°19'59.23"	85°17'29.40"	27.32
Pt52	605908.64	9723511.80	Pt52-Pt53	101°00'12.60"	100°57'42.77"	30.99
Pt53	605939.05	9723505.88	Pt53-Pt54	101°00'12.60"	100°57'42.77"	17.53
Pt54	605956.26	9723502.54	Pt54-Pt55	114°46'30.61"	114°44'0.79"	26.90
Pt55	605980.69	9723491.26	Pt55-Pt56	114°46'30.61"	114°44'0.79"	29.92
Pt56	606007.86	9723478.72	Pt56-Pt57	122°16'32.20"	122°14'2.37"	48.69
Pt57	606049.02	9723452.72	Pt57-Pt58	122°16'32.20"	122°14'2.37"	10.77
Pt58	606058.13	9723446.97	Pt58-Pt59	116°33'54.31"	116°31'24.49"	71.00
Pt59	606121.63	9723415.22	Pt59-Pt60	105°56'43.43"	105°54'13.60"	48.16
Pt60	606167.93	9723401.99	Pt60-Pt61	100°42'47.11"	100°40'17.29"	30.78
Pt61	606198.17	9723396.27	Pt61-Pt62	100°42'47.11"	100°40'17.29"	19.04
Pt62	606216.88	9723392.73	Pt62-Pt63	85°48'54.52"	85°46'24.70"	54.38
Pt63	606271.12	9723396.70	Pt63-Pt64	85°18'50.76"	85°16'20.93"	60.17
Pt64	606331.09	9723401.62	Pt64-Pt65	86°21'46.15"	86°19'16.33"	68.49
Pt65	606399.44	9723405.96	Pt65-Pt66	98°07'48.37"	98°05'18.55"	46.77
Pt66	606445.74	9723399.35	Pt66-Pt67	124°17'12.89"	124°14'43.07"	35.23
Pt67	606474.85	9723379.50	Pt67-Pt68	138°21'59.53"	138°19'29.71"	31.86
Pt68	606496.01	9723355.69	Pt68-Pt69	157°44'59.40"	157°42'29.58"	31.45
Pt69	606507.92	9723326.59	Pt69-Pt70	170°32'19.77"	170°29'49.95"	40.24
Pt70	606514.53	9723286.90	Pt70-Pt71	183°48'51.22"	183°46'21.40"	28.08



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt71	606512.67	9723258.88	Pt71-Pt72	182°46'11.83"	182°43'42.01"	43.46
Pt72	606510.57	9723215.47	Pt72-Pt73	191°45'58.50"	191°43'28.68"	32.44
Pt73	606503.95	9723183.71	Pt73-Pt74	201°35'43.24"	201°33'13.42"	57.11
Pt74	606482.93	9723130.61	Pt74-Pt75	201°35'43.24"	201°33'13.42"	11.18
Pt75	606478.82	9723120.21	Pt75-Pt76	207°49'28.90"	207°46'59.08"	11.12
Pt76	606473.62	9723110.38	Pt76-Pt77	207°49'28.90"	207°46'59.08"	42.73
Pt77	606453.68	9723072.59	Pt77-Pt78	191°46'5.89"	191°43'36.07"	32.43
Pt78	606447.07	9723040.84	Pt78-Pt79	169°13'5.67"	169°10'35.85"	28.28
Pt79	606452.36	9723013.06	Pt79-Pt80	161°33'50.17"	161°31'20.35"	29.28
Pt80	606461.62	9722985.28	Pt80-Pt81	135°24'0.41"	135°21'30.59"	28.81
Pt81	606481.85	9722964.77	Pt81-Pt82	139°23'55.71"	139°21'25.88"	21.77
Pt82	606496.01	9722948.24	Pt82-Pt83	116°33'54.18"	116°31'24.36"	32.54
Pt83	606525.12	9722933.69	Pt83-Pt84	101°18'35.91"	101°16'6.08"	26.98
Pt84	606551.58	9722928.40	Pt84-Pt85	94°58'10.83"	94°55'41.01"	30.54
Pt85	606582.00	9722925.75	Pt85-Pt86	91°58'29.65"	91°55'59.83"	38.39
Pt86	606620.37	9722924.43	Pt86-Pt87	75°27'56.12"	75°25'26.30"	36.90
Pt87	606656.09	9722933.69	Pt87-Pt88	80°32'15.53"	80°29'45.71"	28.41
Pt88	606684.11	9722938.36	Pt88-Pt89	79°22'18.07"	79°19'48.24"	32.06
Pt89	606715.62	9722944.27	Pt89-Pt90	92°51'44.50"	92°49'14.68"	26.49
Pt90	606742.08	9722942.95	Pt90-Pt91	106°23'22.44"	106°20'52.62"	23.44
Pt91	606764.57	9722936.33	Pt91-Pt92	110°13'29.15"	110°10'59.33"	26.79
Pt92	606789.70	9722927.07	Pt92-Pt93	151°42'29.03"	151°39'59.20"	19.54
Pt93	606798.96	9722909.87	Pt93-Pt94	176°49'19.57"	176°46'49.75"	23.85
Pt94	606800.28	9722886.06	Pt94-Pt95	191°53'18.71"	191°50'48.89"	25.68



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt95	606794.99	9722860.93	Pt95-Pt96	209°16'32.40"	209°14'2.58"	100.10
Pt96	606746.05	9722773.61	Pt96-Pt97	179°59'60.00"	179°57'30.18"	21.17
Pt97	606746.05	9722752.45	Pt97-Pt98	150°38'31.86"	150°36'2.03"	24.29
Pt98	606757.95	9722731.28	Pt98-Pt99	122°10'16.28"	122°07'46.46"	96.90
Pt99	606839.97	9722679.69	Pt99-Pt100	128°17'24.71"	128°14'54.89"	64.05
Pt100	606890.24	9722640.00	Pt100-Pt101	140°04'46.50"	140°02'16.68"	84.52
Pt101	606944.48	9722575.18	Pt101-Pt102	135°00'18.40"	134°57'48.57"	46.78
Pt102	606977.56	9722542.10	Pt102-Pt103	169°41'42.74"	169°39'12.92"	29.57
Pt103	606982.85	9722513.00	Pt103-Pt104	137°44'15.77"	137°41'45.95"	19.67
Pt104	606996.08	9722498.44	Pt104-Pt105	105°56'43.33"	105°54'13.51"	28.89
Pt105	607023.86	9722490.50	Pt105-Pt106	91°54'32.84"	91°52'3.02"	39.71
Pt106	607063.55	9722489.18	Pt106-Pt107	113°57'45.44"	113°55'15.62"	26.06
Pt107	607087.36	9722478.60	Pt107-Pt108	154°21'32.07"	154°19'2.25"	36.69
Pt108	607103.23	9722445.52	Pt108-Pt109	135°00'0.00"	134°57'30.18"	29.93
Pt109	607124.40	9722424.36	Pt109-Pt110	113°11'54.23"	113°09'24.40"	5.26
Pt110	607129.24	9722422.28	Pt110-Pt111	113°11'54.53"	113°09'24.71"	24.96
Pt111	607152.18	9722412.45	Pt111-Pt112	98°07'49.15"	98°05'19.33"	18.71
Pt112	607170.70	9722409.80	Pt112-Pt113	123°49'9.45"	123°46'39.63"	20.30
Pt113	607187.57	9722398.50	Pt113-Pt114	139°11'5.88"	139°08'36.06"	19.23
Pt114	607200.14	9722383.95	Pt114-Pt115	154°21'26.01"	154°18'56.19"	18.34
Pt115	607208.08	9722367.42	Pt115-Pt116	168°59'46.95"	168°57'17.13"	24.25
Pt116	607212.70	9722343.61	Pt116-Pt117	125°01'57.87"	124°59'28.05"	242.19
Pt117	607411.02	9722204.58	Pt117-Pt118	205°17'33.11"	205°15'3.29"	53.38
Pt118	607388.21	9722156.32	Pt118-Pt119	205°17'33.11"	205°15'3.29"	97.38



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Pt119	607346.61	9722068.28	Pt119-Pt120	205°17'33.11"	205°15'3.29"	34.79
Pt120	607331.74	9722036.82	Pt120-Pt121	237°10'17.20"	237°07'47.38"	48.80
Pt121	607290.73	9722010.36	Pt121-Pt122	242°29'16.84"	242°26'47.02"	35.80
Pt122	607258.98	9721993.82	Pt122-Pt123	252°44'56.56"	252°42'26.73"	60.23
Pt123	607201.46	9721975.96	Pt123-Pt124	251°06'40.28"	251°04'10.46"	1412.37
Pt124	605865.15	9721518.73	Pt124-Pt125	248°17'23.60"	248°14'53.78"	181.67
Pt125	605696.37	9721451.53	Pt125-Pt126	229°35'52.63"	229°33'22.81"	199.35
Pt126	605544.56	9721322.33	Pt126-Pt127	216°38'0.69"	216°35'30.87"	1161.88
Pt127	604851.27	9720389.95	Pt127-Pt128	294°37'4.40"	294°34'34.57"	104.33
Pt128	604756.43	9720433.41	Pt128-Pt129	274°25'37.12"	274°23'7.30"	41.05
Pt129	604715.50	9720436.58	Pt129-Pt130	309°13'12.89"	309°10'43.07"	10.63
Pt130	604707.27	9720443.30	Pt130-Pt131	319°58'43.07"	319°56'13.24"	10.78
Pt131	604700.34	9720451.56	Pt131-Pt132	328°49'29.44"	328°46'59.62"	13.54
Pt132	604693.32	9720463.15	Pt132-Pt133	325°18'17.10"	325°15'47.28"	5.83
Pt133	604690.01	9720467.94	Pt133-Pt134	325°18'17.10"	325°15'47.28"	1.70
Pt134	604689.04	9720469.34	Pt134-Pt135	318°48'50.67"	318°46'20.85"	3.38
Pt135	604686.82	9720471.88	Pt135-Pt136	289°10'45.31"	289°08'15.48"	3.87
Pt136	604683.16	9720473.15	Pt136-Pt137	277°54'19.47"	277°51'49.64"	13.11
Pt137	604670.18	9720474.95	Pt137-Pt138	274°23'55.57"	274°21'25.75"	7.07
Pt138	604663.13	9720475.49	Pt138-Pt139	274°23'55.57"	274°21'25.75"	20.53
Pt139	604642.66	9720477.07	Pt139-Pt140	268°43'36.81"	268°41'6.99"	41.99
Pt140	604600.68	9720476.13	Pt140-Pt141	268°43'36.81"	268°41'6.99"	5.23
Pt141	604595.45	9720476.02	Pt141-Pt142	271°29'47.34"	271°27'17.52"	5.24
Pt142	604590.21	9720476.16	Pt142-Pt143	278°35'51.34"	278°33'21.51"	10.53



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt143	604579.80	9720477.73	Pt143-Pt144	282°36'49.38"	282°34'19.56"	10.68
Pt144	604569.37	9720480.06	Pt144-Pt145	282°36'49.38"	282°34'19.56"	21.42
Pt145	604548.47	9720484.74	Pt145-Pt146	331°50'29.21"	331°47'59.38"	16.41
Pt146	604540.72	9720499.21	Pt146-Pt147	320°39'33.38"	320°37'3.56"	5.33
Pt147	604537.35	9720503.33	Pt147-Pt148	320°39'33.38"	320°37'3.56"	0.93
Pt148	604536.75	9720504.05	Pt148-Pt149	310°43'54.55"	310°41'24.73"	1.40
Pt149	604535.70	9720504.96	Pt149-Pt150	310°43'54.55"	310°41'24.73"	2.37
Pt150	604533.90	9720506.51	Pt150-Pt151	304°59'31.27"	304°57'1.45"	3.88
Pt151	604530.72	9720508.73	Pt151-Pt152	295°05'3.74"	295°02'33.91"	3.48
Pt152	604527.57	9720510.21	Pt152-Pt153	295°35'15.35"	295°32'45.52"	0.72
Pt153	604526.92	9720510.52	Pt153-Pt154	299°43'6.30"	299°40'36.48"	0.73
Pt154	604526.29	9720510.88	Pt154-Pt155	299°43'6.30"	299°40'36.48"	2.74
Pt155	604523.91	9720512.24	Pt155-Pt156	299°43'6.30"	299°40'36.48"	17.75
Pt156	604508.50	9720521.04	Pt156-Pt157	297°43'58.48"	297°41'28.66"	31.45
Pt157	604480.66	9720535.67	Pt157-Pt158	292°31'20.40"	292°28'50.57"	21.68
Pt158	604460.63	9720543.98	Pt158-Pt159	277°35'40.15"	277°33'10.33"	2.40
Pt159	604458.25	9720544.29	Pt159-Pt160	259°49'11.31"	259°46'41.49"	21.25
Pt160	604437.33	9720540.54	Pt160-Pt161	248°11'54.93"	248°09'25.10"	37.05
Pt161	604402.94	9720526.78	Pt161-Pt162	230°31'37.86"	230°29'8.04"	11.65
Pt162	604393.94	9720519.37	Pt162-Pt163	242°54'22.14"	242°51'52.32"	27.46
Pt163	604369.49	9720506.86	Pt163-Pt164	261°15'20.47"	261°12'50.64"	26.89
Pt164	604342.92	9720502.78	Pt164-Pt165	246°54'30.98"	246°52'1.16"	0.83
Pt165	604342.16	9720502.45	Pt165-Pt166	259°05'7.48"	259°02'37.66"	13.52
Pt166	604328.88	9720499.89	Pt166-Pt167	259°05'7.48"	259°02'37.66"	34.11



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt167	604295.39	9720493.43	Pt167-Pt168	259°05'7.69"	259°02'37.87"	79.98
Pt168	604216.85	9720478.29	Pt168-Pt169	252°53'59.88"	252°51'30.06"	80.76
Pt169	604139.66	9720454.54	Pt169-Pt170	243°15'26.83"	243°12'57.00"	15.29
Pt170	604126.01	9720447.66	Pt170-Pt171	234°47'13.55"	234°44'43.73"	12.61
Pt171	604115.71	9720440.39	Pt171-Pt172	232°41'35.60"	232°39'5.77"	50.63
Pt172	604075.44	9720409.71	Pt172-Pt173	312°15'29.47"	312°12'59.65"	23.12
Pt173	604058.32	9720425.26	Pt173-Pt174	308°23'12.17"	308°20'42.35"	7.91
Pt174	604052.13	9720430.16	Pt174-Pt175	308°23'12.17"	308°20'42.35"	2.49
Pt175	604050.18	9720431.71	Pt175-Pt176	304°52'31.18"	304°50'1.36"	3.25
Pt176	604047.51	9720433.57	Pt176-Pt177	303°42'20.36"	303°39'50.53"	13.81
Pt177	604036.02	9720441.23	Pt177-Pt178	301°06'32.29"	301°04'2.46"	10.05
Pt178	604027.42	9720446.42	Pt178-Pt179	295°55'26.88"	295°52'57.06"	23.10
Pt179	604006.64	9720456.52	Pt179-Pt180	290°31'21.83"	290°28'52.01"	50.18
Pt180	603959.65	9720474.11	Pt180-Pt181	288°07'7.90"	288°04'38.08"	4.09
Pt181	603955.76	9720475.39	Pt181-Pt182	294°29'5.83"	294°26'36.01"	26.38
Pt182	603931.75	9720486.32	Pt182-Pt183	300°00'4.82"	299°57'35.00"	20.53
Pt183	603913.97	9720496.59	Pt183-Pt184	306°02'25.24"	305°59'55.42"	68.71
Pt184	603858.40	9720537.02	Pt184-Pt185	314°59'59.44"	314°57'29.62"	26.19
Pt185	603839.88	9720555.54	Pt185-Pt186	326°33'38.74"	326°31'8.92"	6.72
Pt186	603836.18	9720561.15	Pt186-Pt187	339°16'27.61"	339°13'57.79"	4.19
Pt187	603834.70	9720565.06	Pt187-Pt188	347°28'17.67"	347°25'47.85"	4.88
Pt188	603833.64	9720569.82	Pt188-Pt189	355°54'49.31"	355°52'19.48"	5.94
Pt189	603833.22	9720575.75	Pt189-Pt190	2°46'12.73"	2°43'42.90"	4.75
Pt190	603833.45	9720580.49	Pt190-Pt191	2°46'12.73"	2°43'42.90"	1.82



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Pt191	603833.53	9720582.31	Pt191-Pt192	7°07'32.20"	7°05'2.38"	5.97
Pt192	603834.27	9720588.24	Pt192-Pt193	12°35'15.52"	12°32'45.70"	54.32
Pt193	603846.11	9720641.25	Pt193-Pt194	101°49'47.12"	101°47'17.30"	38.31
Pt194	603883.61	9720633.40	Pt194-Pt195	101°49'47.07"	101°47'17.24"	45.12
Pt195	603927.77	9720624.15	Pt195-Pt196	77°02'39.63"	77°00'9.81"	41.34
Pt196	603968.06	9720633.42	Pt196-Pt197	68°15'44.05"	68°13'14.23"	11.60
Pt197	603978.83	9720637.71	Pt197-Pt198	53°04'32.79"	53°02'2.97"	30.18
Pt198	604002.96	9720655.84	Pt198-Pt199	53°04'32.93"	53°02'3.11"	13.70
Pt199	604013.91	9720664.07	Pt199-Pt200	62°23'54.14"	62°21'24.32"	34.52
Pt200	604044.50	9720680.06	Pt200-Pt201	71°56'41.06"	71°54'11.24"	23.39
Pt201	604066.73	9720687.31	Pt201-Pt202	61°53'32.25"	61°51'2.43"	20.32
Pt202	604084.65	9720696.88	Pt202-Pt203	43°43'5.89"	43°40'36.07"	14.34
Pt203	604094.56	9720707.25	Pt203-Pt204	48°25'2.86"	48°22'33.04"	27.37
Pt204	604115.04	9720725.41	Pt204-Pt205	52°05'1.50"	52°02'31.68"	39.25
Pt205	604146.00	9720749.53	Pt205-Pt206	28°19'8.53"	28°16'38.71"	22.37
Pt206	604156.62	9720769.23	Pt206-Pt207	32°24'36.06"	32°22'6.23"	5.37
Pt207	604159.49	9720773.76	Pt207-Pt208	32°34'58.26"	32°32'28.44"	17.22
Pt208	604168.76	9720788.27	Pt208-Pt209	32°34'58.26"	32°32'28.44"	41.13
Pt209	604190.92	9720822.92	Pt209-Pt210	353°39'43.97"	353°37'14.15"	20.06
Pt210	604188.70	9720842.87	Pt210-Pt211	10°58'39.83"	10°56'10.01"	33.36
Pt211	604195.05	9720875.61	Pt211-Pt212	28°40'26.62"	28°37'56.80"	15.60
Pt212	604202.54	9720889.30	Pt212-Pt213	28°40'26.57"	28°37'56.75"	1.79
Pt213	604203.40	9720890.87	Pt213-Pt214	39°09'9.28"	39°06'39.45"	12.62
Pt214	604211.37	9720900.66	Pt214-Pt215	338°17'21.04"	338°14'51.22"	5.79



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt215	604209.22	9720906.04	Pt215-Pt216	338°17'22.54"	338°14'52.72"	3.39
Pt216	604207.97	9720909.18	Pt216-Pt217	336°30'15.01"	336°27'45.18"	4.74
Pt217	604206.08	9720913.52	Pt217-Pt218	335°53'48.39"	335°51'18.56"	5.53
Pt218	604203.82	9720918.57	Pt218-Pt219	40°29'57.95"	40°27'28.13"	5.25
Pt219	604207.23	9720922.57	Pt219-Pt220	90°03'18.54"	90°00'48.72"	6.44
Pt220	604213.68	9720922.56	Pt220-Pt221	126°17'54.84"	126°15'25.02"	18.10
Pt221	604228.27	9720911.84	Pt221-Pt222	101°19'48.00"	101°17'18.18"	15.96
Pt222	604243.92	9720908.71	Pt222-Pt223	57°44'56.37"	57°42'26.55"	10.25
Pt223	604252.58	9720914.17	Pt223-Pt224	5°04'13.70"	5°01'43.88"	30.70
Pt224	604255.30	9720944.76	Pt224-Pt225	313°07'33.08"	313°05'3.26"	23.30
Pt225	604238.29	9720960.69	Pt225-Pt226	284°09'9.20"	284°06'39.38"	13.96
Pt226	604224.75	9720964.10	Pt226-Pt227	277°59'0.92"	277°56'31.09"	13.52
Pt227	604211.37	9720965.98	Pt227-Pt228	1°18'24.21"	1°15'54.38"	12.66
Pt228	604211.65	9720978.63	Pt228-Pt229	90°03'27.45"	90°00'57.62"	4.13
Pt229	604215.78	9720978.63	Pt229-Pt230	73°56'32.26"	73°54'2.44"	9.26
Pt230	604224.68	9720981.19	Pt230-Pt231	29°01'23.11"	28°58'53.28"	13.71
Pt231	604231.33	9720993.18	Pt231-Pt232	25°50'1.45"	25°47'31.63"	14.81
Pt232	604237.78	9721006.51	Pt232-Pt233	69°16'50.28"	69°14'20.46"	21.17
Pt233	604257.58	9721014.00	Pt233-Pt234	67°19'57.87"	67°17'28.05"	14.92
Pt234	604271.34	9721019.74	Pt234-Pt235	68°28'31.39"	68°26'1.56"	5.68
Pt235	604276.62	9721021.83	Pt235-Pt236	87°46'36.87"	87°44'7.05"	9.23
Pt236	604285.85	9721022.18	Pt236-Pt237	49°30'29.12"	49°27'59.30"	16.67
Pt237	604298.53	9721033.01	Pt237-Pt238	80°16'27.85"	80°13'58.02"	29.35
Pt238	604327.46	9721037.97	Pt238-Pt239	88°59'4.81"	88°56'34.99"	20.71



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt239	604348.16	9721038.34	Pt239-Pt240	110°23'56.28"	110°21'26.45"	40.27
Pt240	604385.91	9721024.30	Pt240-Pt241	128°19'14.01"	128°16'44.19"	45.33
Pt241	604421.47	9720996.19	Pt241-Pt242	64°35'7.08"	64°32'37.26"	17.46
Pt242	604437.24	9721003.69	Pt242-Pt243	28°47'32.08"	28°45'2.26"	18.21
Pt243	604446.01	9721019.65	Pt243-Pt244	9°23'12.18"	9°20'42.35"	16.75
Pt244	604448.74	9721036.17	Pt244-Pt245	335°05'18.66"	335°02'48.84"	4.95
Pt245	604446.65	9721040.67	Pt245-Pt246	35°53'53.28"	35°51'23.46"	27.18
Pt246	604462.59	9721062.68	Pt246-Pt247	60°07'45.02"	60°05'15.20"	13.18
Pt247	604474.02	9721069.25	Pt247-Pt248	86°41'13.32"	86°38'43.50"	9.89
Pt248	604483.89	9721069.82	Pt248-Pt249	111°29'30.07"	111°27'0.24"	14.70
Pt249	604497.57	9721064.43	Pt249-Pt250	77°09'1.07"	77°06'31.25"	9.48
Pt250	604506.81	9721066.54	Pt250-Pt251	120°17'36.22"	120°15'6.40"	56.62
Pt251	604555.70	9721037.98	Pt251-Pt252	27°37'45.11"	27°35'15.29"	19.76
Pt252	604564.87	9721055.49	Pt252-Pt253	290°18'29.53"	290°15'59.70"	4.84
Pt253	604560.33	9721057.17	Pt253-Pt254	38°20'39.47"	38°18'9.65"	14.22
Pt254	604569.15	9721068.32	Pt254-Pt255	347°37'18.35"	347°34'48.52"	12.56
Pt255	604566.46	9721080.60	Pt255-Pt256	30°08'1.33"	30°05'31.51"	4.64
Pt256	604568.79	9721084.61	Pt256-Pt257	346°56'56.88"	346°54'27.06"	7.44
Pt257	604567.11	9721091.85	Pt257-Pt258	325°18'43.74"	325°16'13.92"	18.56
Pt258	604556.54	9721107.11	Pt258-Pt259	316°51'25.66"	316°48'55.84"	18.40
Pt259	604543.96	9721120.54	Pt259-Pt260	326°19'41.60"	326°17'11.77"	14.42
Pt260	604535.96	9721132.54	Pt260-Pt261	13°08'43.33"	13°06'13.51"	10.26
Pt261	604538.30	9721142.53	Pt261-Pt262	276°49'57.65"	276°47'27.83"	10.84
Pt262	604527.53	9721143.82	Pt262-Pt263	354°46'28.73"	354°43'58.91"	11.15



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt263	604526.52	9721154.93	Pt263-Pt264	56°48'54.15"	56°46'24.33"	12.38
Pt264	604536.88	9721161.70	Pt264-Pt265	10°50'47.97"	10°48'18.15"	10.62
Pt265	604538.88	9721172.13	Pt265-Pt266	27°00'40.11"	26°58'10.29"	11.03
Pt266	604543.88	9721181.95	Pt266-Pt267	63°21'34.97"	63°19'5.15"	7.09
Pt267	604550.22	9721185.13	Pt267-Pt268	31°16'3.08"	31°13'33.26"	8.98
Pt268	604554.88	9721192.81	Pt268-Pt269	3°15'35.85"	3°13'6.03"	18.95
Pt269	604555.96	9721211.73	Pt269-Pt270	326°11'31.52"	326°09'1.70"	8.02
Pt270	604551.49	9721218.39	Pt270-Pt271	345°58'26.44"	345°55'56.62"	14.89
Pt271	604547.89	9721232.84	Pt271-Pt272	324°28'53.20"	324°26'23.38"	21.28
Pt272	604535.52	9721250.16	Pt272-Pt273	283°07'13.73"	283°04'43.90"	12.72
Pt273	604523.13	9721253.05	Pt273-Pt274	322°55'31.17"	322°53'1.35"	11.00
Pt274	604516.50	9721261.82	Pt274-Pt275	283°39'41.18"	283°37'11.35"	12.63
Pt275	604504.23	9721264.81	Pt275-Pt276	306°51'21.18"	306°48'51.36"	9.84
Pt276	604496.35	9721270.71	Pt276-Pt277	323°50'2.75"	323°47'32.93"	14.93
Pt277	604487.55	9721282.76	Pt277-Pt278	275°06'31.05"	275°04'1.23"	9.64
Pt278	604477.95	9721283.62	Pt278-Pt279	332°58'51.53"	332°56'21.70"	46.33
Pt279	604456.90	9721324.89	Pt279-Pt280	341°16'0.01"	341°13'30.18"	85.85
Pt280	604429.32	9721406.20	Pt280-Pt281	0°11'27.93"	0°08'58.11"	43.30
Pt281	604429.47	9721449.50	Pt281-Pt282	13°01'5.22"	12°58'35.40"	46.35
Pt282	604439.91	9721494.65	Pt282-Pt283	19°59'47.10"	19°57'17.28"	17.24
Pt283	604445.80	9721510.85	Pt283-Pt284	24°09'0.39"	24°06'30.57"	147.62
Pt284	604506.20	9721645.55	Pt284-Pt285	24°41'5.36"	24°38'35.53"	38.84
Pt285	604522.42	9721680.84	Pt285-Pt286	10°42'36.18"	10°40'6.36"	40.91
Pt286	604530.02	9721721.05	Pt286-Pt287	359°10'34.42"	359°08'4.60"	51.61



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt287	604529.28	9721772.65	Pt287-Pt288	352°34'51.60"	352°32'21.77"	29.07
Pt288	604525.53	9721801.47	Pt288-Pt289	309°14'49.45"	309°12'19.63"	20.90
Pt289	604509.34	9721814.70	Pt289-Pt290	314°46'17.83"	314°43'48.01"	58.25
Pt290	604467.99	9721855.72	Pt290-Pt291	295°12'26.31"	295°09'56.49"	16.28
Pt291	604453.26	9721862.66	Pt291-Pt292	283°47'23.19"	283°44'53.37"	81.91
Pt292	604373.71	9721882.18	Pt292-Pt293	274°33'21.64"	274°30'51.82"	22.93
Pt293	604350.86	9721884.00	Pt293-Pt294	267°09'56.74"	267°07'26.92"	22.27
Pt294	604328.61	9721882.90	Pt294-Pt295	271°51'50.07"	271°49'20.24"	97.92
Pt295	604230.74	9721886.09	Pt295-Pt296	260°06'52.57"	260°04'22.75"	142.92
Pt296	604089.94	9721861.55	Pt296-Pt297	264°58'40.73"	264°56'10.91"	5.55
Pt297	604084.42	9721861.06	Pt297-Pt298	35°42'3.36"	35°39'33.54"	93.60
Pt298	604139.04	9721937.07	Pt298-Pt299	31°29'48.03"	31°27'18.21"	153.26
Pt299	604219.11	9722067.75	Pt299-Pt300	29°09'19.44"	29°06'49.62"	106.71
Pt300	604271.09	9722160.95	Pt300-Pt301	13°14'17.01"	13°11'47.19"	99.60
Pt301	604293.90	9722257.90	Pt301-Pt302	15°51'24.63"	15°48'54.81"	124.75
Pt302	604327.99	9722377.89	Pt302-Pt303	23°22'39.68"	23°20'9.86"	106.39
Pt303	604370.20	9722475.55	Pt303-Pt304	39°10'46.26"	39°08'16.44"	190.42
Pt304	604490.49	9722623.15	Pt304-Pt305	48°15'8.29"	48°12'38.46"	217.28
Pt305	604652.60	9722767.83	Pt305-Pt306	26°27'48.70"	26°25'18.87"	70.37
Pt306	604683.96	9722830.82	Pt306-Pt307	23°27'50.78"	23°25'20.96"	157.21
Pt307	604746.56	9722975.03	Pt307-Pt308	37°23'36.36"	37°21'6.54"	43.39
Pt308	604772.91	9723009.51	Pt308-Pt309	16°58'33.28"	16°56'3.46"	61.69
Pt309	604790.92	9723068.50	Pt309-Pt310	32°06'9.14"	32°03'39.32"	63.52
Pt310	604824.68	9723122.31	Pt310-Pt311	27°21'4.79"	27°18'34.97"	63.43



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt311	604853.82	9723178.65	Pt311-Pt312	13°40'37.63"	13°38'7.80"	57.67
Pt312	604867.45	9723234.68	Pt312-Pt313	101°46'31.41"	101°44'1.58"	4.17
Pt313	604871.54	9723233.83	Pt313-Pt314	356°14'24.17"	356°11'54.35"	142.97
Pt314	604862.16	9723376.49	Pt314-Pt315	341°30'14.06"	341°27'44.24"	63.45
Pt315	604842.04	9723436.66	Pt315-Pt316	349°14'13.07"	349°11'43.25"	43.95
Pt316	604833.83	9723479.83	Pt316-Pt317	4°39'43.80"	4°37'13.98"	62.57
Pt317	604838.92	9723542.20	Pt317-Pt318	359°56'0.61"	359°53'30.79"	115.49
Pt318	604838.78	9723657.68	Pt318-Pt319	11°07'42.98"	11°05'13.16"	135.15
Pt319	604864.87	9723790.30	Pt319-Pt320	355°46'26.10"	355°43'56.28"	93.17
Pt320	604858.00	9723883.21	Pt320-Pt321	356°51'9.66"	356°48'39.84"	76.39
Pt321	604853.81	9723959.48	Pt321-Pt0	85°19'12.61"	85°16'42.79"	9.62



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

MEMORIAL DESCRITIVO - ZONA RURAL DE GUARAPIRANGA						
VÉRTICE	COORDENADAS		LADO	AZIMUTES		DISTÂNCIA (m)
	E	N		PLANO	REAL	
Pt0	592131.96	9705435.21	Pt0-Pt1	104°24'5.41"	104°21'44.45"	50.46
Pt1	592180.84	9705422.66	Pt1-Pt2	142°02'51.90"	142°00'30.94"	236.02
Pt2	592325.99	9705236.55	Pt2-Pt3	130°42'35.57"	130°40'14.61"	214.36
Pt3	592488.48	9705096.74	Pt3-Pt4	67°08'31.07"	67°06'10.11"	115.11
Pt4	592594.55	9705141.46	Pt4-Pt5	47°24'50.65"	47°22'29.69"	96.55
Pt5	592665.63	9705206.79	Pt5-Pt6	127°58'35.46"	127°56'14.50"	148.16
Pt6	592782.42	9705115.62	Pt6-Pt7	37°57'49.26"	37°55'28.30"	152.73
Pt7	592876.38	9705236.04	Pt7-Pt8	57°56'5.39"	57°53'44.43"	237.87
Pt8	593077.96	9705362.32	Pt8-Pt9	190°35'37.40"	190°33'16.44"	85.96
Pt9	593062.16	9705277.83	Pt9-Pt10	176°15'11.97"	176°12'51.01"	37.92
Pt10	593064.63	9705239.99	Pt10-Pt11	77°03'12.29"	77°00'51.33"	121.77
Pt11	593183.31	9705267.27	Pt11-Pt12	42°12'8.44"	42°09'47.48"	78.41
Pt12	593235.98	9705325.35	Pt12-Pt13	69°43'42.94"	69°41'21.98"	106.69
Pt13	593336.07	9705362.32	Pt13-Pt14	90°00'0.02"	89°57'39.06"	110.62
Pt14	593446.68	9705362.32	Pt14-Pt15	110°16'17.10"	110°13'56.14"	106.69
Pt15	593546.76	9705325.35	Pt15-Pt16	128°43'47.16"	128°41'26.20"	30.92
Pt16	593570.88	9705306.01	Pt16-Pt17	81°46'47.64"	81°44'26.68"	135.30
Pt17	593704.79	9705325.35	Pt17-Pt18	98°09'0.73"	98°06'39.77"	111.75
Pt18	593815.41	9705309.51	Pt18-Pt19	66°44'58.06"	66°42'37.10"	40.13
Pt19	593852.28	9705325.35	Pt19-Pt20	36°48'4.00"	36°45'43.04"	52.76
Pt20	593883.88	9705367.60	Pt20-Pt21	63°22'39.23"	63°20'18.27"	76.75
Pt21	593952.50	9705401.99	Pt21-Pt22	116°42'43.28"	116°40'22.32"	360.04
Pt22	594274.11	9705240.15	Pt22-Pt23	156°25'23.02"	156°23'2.06"	104.06



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt23	594315.73	9705144.78	Pt23-Pt24	144°17'47.71"	144°15'26.75"	241.29
Pt24	594456.55	9704948.84	Pt24-Pt25	135°24'48.57"	135°22'27.61"	172.01
Pt25	594577.30	9704826.33	Pt25-Pt26	110°33'47.36"	110°31'26.40"	75.45
Pt26	594647.94	9704799.83	Pt26-Pt27	101°46'22.04"	101°44'1.07"	129.88
Pt27	594775.09	9704773.33	Pt27-Pt28	116°40'34.23"	116°38'13.27"	221.36
Pt28	594972.89	9704673.95	Pt28-Pt29	142°04'32.77"	142°02'11.81"	218.36
Pt29	595107.10	9704501.70	Pt29-Pt30	160°26'3.62"	160°23'42.66"	142.51
Pt30	595154.82	9704367.42	Pt30-Pt31	163°22'39.21"	163°20'18.25"	302.37
Pt31	595241.32	9704077.69	Pt31-Pt32	169°29'47.06"	169°27'26.10"	154.97
Pt32	595269.57	9703925.32	Pt32-Pt33	180°00'0.00"	179°57'39.04"	106.00
Pt33	595269.57	9703819.32	Pt33-Pt34	168°41'27.98"	168°39'7.02"	108.11
Pt34	595290.77	9703713.31	Pt34-Pt35	150°41'53.71"	150°39'32.75"	199.25
Pt35	595388.29	9703539.55	Pt35-Pt36	164°16'26.58"	164°14'5.62"	109.39
Pt36	595417.93	9703434.26	Pt36-Pt37	259°06'36.86"	259°04'15.90"	1246.14
Pt37	594194.24	9703198.84	Pt37-Pt38	229°53'2.44"	229°50'41.48"	123.91
Pt38	594099.48	9703119.00	Pt38-Pt39	229°53'2.44"	229°50'41.48"	136.88
Pt39	593994.80	9703030.81	Pt39-Pt40	229°53'2.44"	229°50'41.48"	70.08
Pt40	593941.21	9702985.65	Pt40-Pt41	223°06'57.42"	223°04'36.46"	853.59
Pt41	593357.80	9702362.56	Pt41-Pt42	208°42'40.41"	208°40'19.45"	900.50
Pt42	592925.21	9701572.77	Pt42-Pt43	261°55'17.96"	261°52'57.00"	621.32
Pt43	592310.05	9701485.46	Pt43-Pt44	233°42'26.53"	233°40'5.57"	232.67
Pt44	592122.52	9701347.74	Pt44-Pt45	246°04'51.52"	246°02'30.56"	355.83
Pt45	591797.25	9701203.47	Pt45-Pt46	277°43'33.97"	277°41'13.01"	342.67
Pt46	591457.69	9701249.54	Pt46-Pt47	44°12'56.19"	44°10'35.23"	71.88



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Pt47	591507.82	9701301.06	Pt47-Pt48	357°44'34.54"	357°42'13.58"	58.32
Pt48	591505.52	9701359.33	Pt48-Pt49	338°14'3.67"	338°11'42.71"	65.63
Pt49	591481.19	9701420.27	Pt49-Pt50	328°04'20.50"	328°01'59.54"	10.55
Pt50	591475.61	9701429.23	Pt50-Pt51	351°57'38.13"	351°55'17.17"	81.46
Pt51	591464.22	9701509.89	Pt51-Pt52	331°29'18.81"	331°26'57.85"	140.34
Pt52	591397.23	9701633.21	Pt52-Pt53	312°53'30.11"	312°51'9.15"	8.81
Pt53	591390.77	9701639.21	Pt53-Pt54	329°04'17.75"	329°01'56.79"	67.94
Pt54	591355.85	9701697.49	Pt54-Pt55	324°04'32.19"	324°02'11.23"	198.45
Pt55	591239.42	9701858.19	Pt55-Pt56	317°43'2.48"	317°40'41.52"	541.88
Pt56	590874.85	9702259.09	Pt56-Pt57	325°42'52.47"	325°40'31.51"	129.45
Pt57	590801.93	9702366.04	Pt57-Pt58	0°30'31.88"	0°28'10.92"	45.58
Pt58	590802.33	9702411.62	Pt58-Pt59	0°30'31.88"	0°28'10.92"	30.69
Pt59	590802.61	9702442.31	Pt59-Pt60	0°47'9.65"	0°44'48.69"	26.86
Pt60	590802.97	9702469.16	Pt60-Pt61	0°11'25.97"	0°09'5.01"	23.38
Pt61	590803.05	9702492.55	Pt61-Pt62	0°30'31.88"	0°28'10.92"	36.60
Pt62	590803.38	9702529.15	Pt62-Pt63	7°14'38.46"	7°12'17.50"	128.05
Pt63	590819.52	9702656.18	Pt63-Pt64	38°51'16.21"	38°48'55.25"	61.82
Pt64	590858.30	9702704.31	Pt64-Pt65	38°51'16.21"	38°48'55.25"	32.95
Pt65	590878.97	9702729.97	Pt65-Pt66	42°59'15.23"	42°56'54.27"	209.41
Pt66	591021.76	9702883.16	Pt66-Pt67	57°41'21.89"	57°39'0.93"	81.76
Pt67	591090.86	9702926.86	Pt67-Pt68	57°41'21.89"	57°39'0.93"	40.63
Pt68	591125.20	9702948.58	Pt68-Pt69	65°31'21.09"	65°29'0.13"	8.31
Pt69	591132.76	9702952.02	Pt69-Pt70	66°39'7.19"	66°36'46.23"	272.92
Pt70	591383.33	9703060.18	Pt70-Pt71	52°52'27.33"	52°50'6.37"	165.12



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt71	591514.98	9703159.84	Pt71-Pt72	61°15'49.62"	61°13'28.66"	493.27
Pt72	591947.50	9703396.99	Pt72-Pt73	62°03'26.82"	62°01'5.86"	155.66
Pt73	592085.01	9703469.93	Pt73-Pt74	33°16'5.31"	33°13'44.35"	124.92
Pt74	592153.54	9703574.38	Pt74-Pt75	8°23'40.67"	8°21'19.71"	156.42
Pt75	592176.37	9703729.12	Pt75-Pt76	24°05'28.25"	24°03'7.29"	172.20
Pt76	592246.66	9703886.32	Pt76-Pt77	15°40'44.79"	15°38'23.83"	112.86
Pt77	592277.16	9703994.98	Pt77-Pt78	340°01'31.81"	339°59'10.85"	49.31
Pt78	592260.32	9704041.33	Pt78-Pt79	285°20'45.66"	285°18'24.70"	4.83
Pt79	592255.66	9704042.61	Pt79-Pt80	324°51'48.08"	324°49'27.12"	63.31
Pt80	592219.22	9704094.39	Pt80-Pt81	324°51'48.08"	324°49'27.12"	23.81
Pt81	592205.52	9704113.86	Pt81-Pt82	313°33'10.39"	313°30'49.43"	188.24
Pt82	592069.09	9704243.56	Pt82-Pt83	313°36'51.92"	313°34'30.96"	278.57
Pt83	591867.41	9704435.72	Pt83-Pt84	334°15'16.09"	334°12'55.13"	187.05
Pt84	591786.16	9704604.20	Pt84-Pt85	339°33'49.64"	339°31'28.68"	136.65
Pt85	591738.44	9704732.25	Pt85-Pt86	354°49'18.72"	354°46'57.76"	112.88
Pt86	591728.26	9704844.67	Pt86-Pt87	12°22'59.18"	12°20'38.22"	116.63
Pt87	591753.27	9704958.58	Pt87-Pt88	20°35'30.30"	20°33'9.34"	230.07
Pt88	591834.18	9705173.95	Pt88-Pt89	39°31'18.13"	39°28'57.17"	92.84
Pt89	591893.26	9705245.57	Pt89-Pt90	50°49'11.25"	50°46'50.29"	20.83
Pt90	591909.41	9705258.73	Pt90-Pt91	50°49'11.25"	50°46'50.29"	18.26
Pt91	591923.56	9705270.26	Pt91-Pt92	45°50'21.70"	45°48'0.74"	8.95
Pt92	591929.98	9705276.50	Pt92-Pt93	45°17'49.20"	45°15'28.24"	56.92
Pt93	591970.44	9705316.53	Pt93-Pt94	87°51'12.60"	87°48'51.64"	21.67
Pt94	591992.09	9705317.35	Pt94-Pt95	75°34'6.62"	75°31'45.66"	23.04



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt95	592014.40	9705323.09	Pt95-Pt96	69°24'45.91"	69°22'24.95"	34.72
Pt96	592046.91	9705335.30	Pt96-Pt97	43°05'10.04"	43°02'49.08"	2.96
Pt97	592048.93	9705337.46	Pt97-Pt98	51°23'20.40"	51°20'59.44"	3.98
Pt98	592052.05	9705339.95	Pt98-Pt99	45°24'45.62"	45°22'24.66"	22.90
Pt99	592068.35	9705356.02	Pt99-Pt100	59°10'50.78"	59°08'29.82"	28.57
Pt100	592092.89	9705370.66	Pt100-Pt101	30°51'52.56"	30°49'31.60"	30.25
Pt101	592108.40	9705396.62	Pt101-Pt102	35°18'1.36"	35°15'40.40"	11.97
Pt102	592115.32	9705406.39	Pt102-Pt103	12°19'55.87"	12°17'34.91"	18.29
Pt103	592119.23	9705424.25	Pt103-Pt0	49°18'26.08"	49°16'5.12"	16.80



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO III – Tabela 1 – Descrição das Zonas

MEMORIAL DESCRITIVO - ZONA CENTRAL						
VÉRTICE	COORDENADAS		LADO	AZIMUTES		DISTÂNCIA (m)
	E	N		PLANO	REAL	
Pt0	605388.05	9717863.66	Pt0-Pt1	198°09'22.80"	198°06'51.15"	136.13
Pt1	605345.63	9717734.31	Pt1-Pt2	176°30'44.08"	176°28'12.43"	59.30
Pt2	605349.23	9717675.13	Pt2-Pt3	214°14'31.62"	214°11'59.97"	45.11
Pt3	605323.85	9717637.84	Pt3-Pt4	220°00'56.81"	219°58'25.17"	22.96
Pt4	605309.09	9717620.26	Pt4-Pt5	137°59'26.51"	137°56'54.86"	11.32
Pt5	605316.67	9717611.85	Pt5-Pt6	224°34'56.52"	224°32'24.87"	14.18
Pt6	605306.71	9717601.75	Pt6-Pt7	280°11'20.49"	280°08'48.85"	8.04
Pt7	605298.80	9717603.17	Pt7-Pt8	212°26'38.53"	212°24'6.88"	13.87
Pt8	605291.36	9717591.46	Pt8-Pt9	163°04'49.98"	163°02'18.33"	35.53
Pt9	605301.70	9717557.47	Pt9-Pt10	149°32'24.73"	149°29'53.08"	11.07
Pt10	605307.32	9717547.93	Pt10-Pt11	86°51'43.43"	86°49'11.78"	10.04
Pt11	605317.34	9717548.48	Pt11-Pt12	96°46'17.03"	96°43'45.39"	4.66
Pt12	605321.97	9717547.93	Pt12-Pt13	181°25'13.19"	181°22'41.54"	72.52
Pt13	605320.17	9717475.43	Pt13-Pt14	178°25'35.85"	178°23'4.21"	218.81
Pt14	605326.18	9717256.70	Pt14-Pt15	194°10'1.40"	194°07'29.75"	112.43
Pt15	605298.67	9717147.69	Pt15-Pt16	209°32'19.62"	209°29'47.97"	182.47
Pt16	605208.71	9716988.94	Pt16-Pt17	193°27'54.75"	193°25'23.10"	154.53
Pt17	605172.72	9716838.66	Pt17-Pt18	187°39'2.34"	187°36'30.70"	71.55
Pt18	605163.20	9716767.75	Pt18-Pt19	161°33'54.18"	161°31'22.54"	107.10
Pt19	605197.07	9716666.15	Pt19-Pt20	108°36'56.49"	108°34'24.85"	106.09
Pt20	605297.61	9716632.28	Pt20-Pt21	71°33'54.18"	71°31'22.54"	130.52
Pt21	605421.43	9716673.56	Pt21-Pt22	148°31'23.38"	148°28'51.73"	60.81



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt22	605453.18	9716621.70	Pt22-Pt23	240°23'57.77"	240°21'26.12"	312.82
Pt23	605181.19	9716467.18	Pt23-Pt24	268°21'48.32"	268°19'16.68"	74.11
Pt24	605107.11	9716465.06	Pt24-Pt25	299°24'44.98"	299°22'13.34"	181.02
Pt25	604949.42	9716553.96	Pt25-Pt26	183°41'28.99"	183°38'57.34"	263.01
Pt26	604932.48	9716291.50	Pt26-Pt27	271°12'21.78"	271°09'50.13"	100.56
Pt27	604831.94	9716293.61	Pt27-Pt28	2°08'37.54"	2°06'5.89"	198.05
Pt28	604839.35	9716491.52	Pt28-Pt29	356°57'18.80"	356°54'47.15"	99.62
Pt29	604834.06	9716591.01	Pt29-Pt30	318°21'59.26"	318°19'27.61"	51.88
Pt30	604799.59	9716629.79	Pt30-Pt31	318°21'59.26"	318°19'27.61"	36.98
Pt31	604775.02	9716657.42	Pt31-Pt32	318°21'59.26"	318°19'27.61"	38.58
Pt32	604749.39	9716686.26	Pt32-Pt33	333°26'5.82"	333°23'34.17"	118.33
Pt33	604696.47	9716792.09	Pt33-Pt34	274°14'11.02"	274°11'39.38"	143.27
Pt34	604553.60	9716802.67	Pt34-Pt35	300°47'35.64"	300°45'4.00"	365.91
Pt35	604239.27	9716990.00	Pt35-Pt36	295°14'25.91"	295°11'54.26"	81.90
Pt36	604165.19	9717024.92	Pt36-Pt37	42°17'13.66"	42°14'42.01"	133.03
Pt37	604254.70	9717123.34	Pt37-Pt38	2°34'29.91"	2°31'58.26"	101.15
Pt38	604259.24	9717224.39	Pt38-Pt39	335°31'37.60"	335°29'5.96"	89.81
Pt39	604222.04	9717306.13	Pt39-Pt40	3°28'36.92"	3°26'5.27"	56.76
Pt40	604225.48	9717362.79	Pt40-Pt41	9°42'31.20"	9°39'59.55"	79.08
Pt41	604238.82	9717440.74	Pt41-Pt42	13°17'35.51"	13°15'3.86"	96.00
Pt42	604260.89	9717534.17	Pt42-Pt43	25°28'34.83"	25°26'3.18"	13.67
Pt43	604266.77	9717546.50	Pt43-Pt44	66°05'25.47"	66°02'53.83"	28.60
Pt44	604292.91	9717558.09	Pt44-Pt45	104°08'32.04"	104°06'0.39"	34.65
Pt45	604326.51	9717549.63	Pt45-Pt46	14°34'46.96"	14°32'15.31"	49.33



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt46	604338.93	9717597.37	Pt46-Pt47	126°05'35.69"	126°03'4.04"	50.54
Pt47	604379.77	9717567.60	Pt47-Pt48	136°35'48.13"	136°33'16.48"	48.95
Pt48	604413.41	9717532.03	Pt48-Pt49	140°43'39.59"	140°41'7.94"	66.24
Pt49	604455.34	9717480.75	Pt49-Pt50	144°28'7.13"	144°25'35.48"	18.01
Pt50	604465.81	9717466.10	Pt50-Pt51	240°34'59.31"	240°32'27.66"	100.94
Pt51	604377.88	9717416.52	Pt51-Pt52	146°41'21.94"	146°38'50.29"	44.32
Pt52	604402.22	9717379.48	Pt52-Pt53	143°00'51.19"	142°58'19.54"	41.87
Pt53	604427.41	9717346.03	Pt53-Pt54	140°03'36.87"	140°01'5.22"	81.58
Pt54	604479.78	9717283.49	Pt54-Pt55	141°10'37.83"	141°08'6.19"	60.01
Pt55	604517.41	9717236.73	Pt55-Pt56	51°03'34.34"	51°01'2.70"	137.84
Pt56	604624.62	9717323.37	Pt56-Pt57	37°20'57.72"	37°18'26.07"	80.94
Pt57	604673.73	9717387.71	Pt57-Pt58	113°59'9.64"	113°56'38.00"	130.95
Pt58	604793.37	9717334.48	Pt58-Pt59	27°32'18.02"	27°29'46.37"	14.34
Pt59	604800.00	9717347.20	Pt59-Pt60	30°31'20.91"	30°28'49.26"	108.04
Pt60	604854.88	9717440.27	Pt60-Pt61	18°53'10.01"	18°50'38.37"	10.63
Pt61	604858.32	9717450.32	Pt61-Pt62	8°21'56.93"	8°19'25.28"	9.09
Pt62	604859.64	9717459.32	Pt62-Pt63	2°40'24.28"	2°37'52.63"	66.42
Pt63	604862.74	9717525.66	Pt63-Pt64	76°45'8.98"	76°42'37.34"	44.20
Pt64	604905.76	9717535.79	Pt64-Pt65	69°31'32.04"	69°29'0.39"	119.38
Pt65	605017.60	9717577.55	Pt65-Pt66	359°59'60.00"	359°57'28.35"	39.69
Pt66	605017.60	9717617.23	Pt66-Pt67	35°45'13.75"	35°42'42.10"	8.15
Pt67	605022.36	9717623.85	Pt67-Pt68	54°08'13.67"	54°05'42.02"	27.10
Pt68	605044.32	9717639.72	Pt68-Pt69	59°42'33.99"	59°40'2.34"	112.00
Pt69	605141.02	9717696.21	Pt69-Pt70	64°19'48.47"	64°17'16.83"	56.80



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt70	605192.22	9717720.82	Pt70-Pt71	38°05'42.13"	38°03'10.48"	47.35
Pt71	605221.43	9717758.08	Pt71-Pt72	21°28'3.41"	21°25'31.76"	31.63
Pt72	605233.01	9717787.52	Pt72-Pt73	33°59'47.15"	33°57'15.51"	51.46
Pt73	605261.78	9717830.18	Pt73-Pt0	75°08'51.29"	75°06'19.64"	130.63



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMORIAL DESCRITIVO - ZONA SEDE						
VÉRTICE	COORDENADAS		LADO	AZIMUTES		DISTÂNCIA (m)
	E	N		PLANO	REAL	
Pt0	604771.93	9719359.99	Pt0-Pt1	103°54'26.31"	103°51'56.22"	4.40
Pt1	604776.19	9719358.93	Pt1-Pt2	113°44'57.55"	113°42'27.47"	7.23
Pt2	604782.81	9719356.02	Pt2-Pt3	129°14'43.56"	129°12'13.47"	24.26
Pt3	604801.59	9719340.67	Pt3-Pt4	139°02'20.66"	138°59'50.57"	29.66
Pt4	604821.04	9719318.27	Pt4-Pt5	143°14'7.39"	143°11'37.30"	24.43
Pt5	604835.66	9719298.70	Pt5-Pt6	141°53'46.33"	141°51'16.24"	26.69
Pt6	604852.13	9719277.70	Pt6-Pt7	129°59'13.08"	129°56'42.99"	10.71
Pt7	604860.33	9719270.82	Pt7-Pt8	121°13'6.30"	121°10'36.22"	10.21
Pt8	604869.06	9719265.53	Pt8-Pt9	125°56'31.70"	125°54'1.61"	13.07
Pt9	604879.65	9719257.86	Pt9-Pt10	134°12'54.46"	134°10'24.37"	13.66
Pt10	604889.44	9719248.33	Pt10-Pt11	126°01'38.97"	125°59'8.88"	7.20
Pt11	604895.26	9719244.10	Pt11-Pt12	107°47'1.85"	107°44'31.76"	14.73
Pt12	604909.28	9719239.60	Pt12-Pt13	98°31'50.18"	98°29'20.10"	10.66
Pt13	604919.82	9719238.02	Pt13-Pt14	67°13'2.70"	67°10'32.62"	14.34
Pt14	604933.04	9719243.57	Pt14-Pt15	78°13'55.33"	78°11'25.24"	6.49
Pt15	604939.39	9719244.90	Pt15-Pt16	102°23'47.18"	102°21'17.10"	6.31
Pt16	604945.55	9719243.54	Pt16-Pt17	128°54'57.94"	128°52'27.85"	64.80
Pt17	604995.97	9719202.84	Pt17-Pt18	154°56'29.52"	154°53'59.44"	33.20
Pt18	605010.03	9719172.76	Pt18-Pt19	166°23'24.48"	166°20'54.39"	31.03
Pt19	605017.34	9719142.59	Pt19-Pt20	176°51'27.08"	176°48'57.00"	137.78
Pt20	605024.89	9719005.02	Pt20-Pt21	176°18'3.40"	176°15'33.31"	36.58
Pt21	605027.25	9718968.52	Pt21-Pt22	170°16'32.09"	170°14'2.00"	51.44



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt22	605035.94	9718917.82	Pt22-Pt23	154°46'1.96"	154°43'31.87"	63.62
Pt23	605063.06	9718860.27	Pt23-Pt24	169°16'31.45"	169°14'1.36"	115.71
Pt24	605084.59	9718746.58	Pt24-Pt25	166°53'51.62"	166°51'21.53"	40.56
Pt25	605093.78	9718707.08	Pt25-Pt26	172°56'14.81"	172°53'44.73"	60.25
Pt26	605101.19	9718647.29	Pt26-Pt27	178°41'26.13"	178°38'56.04"	92.63
Pt27	605103.31	9718554.68	Pt27-Pt28	175°18'50.86"	175°16'20.77"	129.55
Pt28	605113.89	9718425.57	Pt28-Pt29	177°52'44.05"	177°50'13.97"	42.89
Pt29	605115.48	9718382.70	Pt29-Pt30	166°15'49.09"	166°13'19.00"	24.51
Pt30	605121.30	9718358.89	Pt30-Pt31	163°45'35.53"	163°43'5.44"	59.87
Pt31	605138.04	9718301.41	Pt31-Pt32	144°42'38.48"	144°40'8.39"	127.08
Pt32	605211.46	9718197.68	Pt32-Pt33	111°29'49.05"	111°27'18.96"	102.33
Pt33	605306.66	9718160.19	Pt33-Pt34	117°16'36.50"	117°14'6.42"	47.63
Pt34	605349.00	9718138.36	Pt34-Pt35	101°44'19.03"	101°41'48.94"	26.01
Pt35	605374.46	9718133.07	Pt35-Pt36	75°57'49.52"	75°55'19.44"	23.18
Pt36	605396.95	9718138.69	Pt36-Pt37	42°12'26.96"	42°09'56.88"	13.88
Pt37	605406.28	9718148.97	Pt37-Pt38	168°02'2.56"	167°59'32.48"	176.47
Pt38	605442.87	9717976.34	Pt38-Pt39	188°59'43.36"	188°57'13.27"	114.86
Pt39	605424.91	9717862.89	Pt39-Pt40	271°12'25.79"	271°09'55.70"	36.87
Pt40	605388.05	9717863.66	Pt40-Pt41	255°08'51.29"	255°06'21.20"	130.63
Pt41	605261.78	9717830.18	Pt41-Pt42	213°59'47.15"	213°57'17.07"	51.46
Pt42	605233.01	9717787.52	Pt42-Pt43	201°28'3.41"	201°25'33.32"	31.63
Pt43	605221.43	9717758.08	Pt43-Pt44	218°05'42.13"	218°03'12.04"	47.35
Pt44	605192.22	9717720.82	Pt44-Pt45	244°19'48.47"	244°17'18.39"	56.80
Pt45	605141.02	9717696.21	Pt45-Pt46	239°42'33.99"	239°40'3.90"	112.00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt46	605044.32	9717639.72	Pt46-Pt47	234°08'13.67"	234°05'43.58"	27.10
Pt47	605022.36	9717623.85	Pt47-Pt48	215°45'13.75"	215°42'43.66"	8.15
Pt48	605017.60	9717617.23	Pt48-Pt49	179°59'60.00"	179°57'29.91"	39.69
Pt49	605017.60	9717577.55	Pt49-Pt50	249°29'14.25"	249°26'44.16"	115.51
Pt50	604909.40	9717537.07	Pt50-Pt51	256°15'52.49"	256°13'22.41"	48.04
Pt51	604862.74	9717525.66	Pt51-Pt52	185°15'33.02"	185°13'2.93"	85.75
Pt52	604854.88	9717440.27	Pt52-Pt53	210°10'22.23"	210°07'52.15"	122.37
Pt53	604793.37	9717334.48	Pt53-Pt54	293°59'9.64"	293°56'39.56"	130.95
Pt54	604673.73	9717387.71	Pt54-Pt55	217°05'10.93"	217°02'40.84"	72.84
Pt55	604629.81	9717329.61	Pt55-Pt56	230°25'54.73"	230°23'24.64"	145.81
Pt56	604517.41	9717236.73	Pt56-Pt57	322°11'12.20"	322°08'42.12"	227.58
Pt57	604377.88	9717416.52	Pt57-Pt58	60°34'59.31"	60°32'29.22"	100.94
Pt58	604465.81	9717466.10	Pt58-Pt59	319°42'54.15"	319°40'24.06"	133.06
Pt59	604379.77	9717567.60	Pt59-Pt60	306°05'35.69"	306°03'5.60"	50.54
Pt60	604338.93	9717597.37	Pt60-Pt61	194°34'46.96"	194°32'16.87"	49.33
Pt61	604326.51	9717549.63	Pt61-Pt62	284°08'32.04"	284°06'1.95"	34.65
Pt62	604292.91	9717558.09	Pt62-Pt63	246°05'25.47"	246°02'55.39"	28.60
Pt63	604266.77	9717546.50	Pt63-Pt64	203°21'36.07"	203°19'5.99"	18.54
Pt64	604259.42	9717529.49	Pt64-Pt65	193°04'9.44"	193°01'39.35"	91.11
Pt65	604238.82	9717440.74	Pt65-Pt66	189°42'31.20"	189°40'1.11"	79.08
Pt66	604225.48	9717362.79	Pt66-Pt67	182°52'59.24"	182°50'29.15"	59.06
Pt67	604222.51	9717303.81	Pt67-Pt68	155°10'41.34"	155°08'11.25"	87.50
Pt68	604259.24	9717224.39	Pt68-Pt69	182°34'29.91"	182°31'59.82"	101.15
Pt69	604254.70	9717123.34	Pt69-Pt70	222°17'13.66"	222°14'43.57"	133.03



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt70	604165.19	9717024.92	Pt70-Pt71	275°16'26.03"	275°13'55.94"	69.08
Pt71	604096.40	9717031.27	Pt71-Pt72	244°15'33.45"	244°13'3.36"	65.80
Pt72	604037.13	9717002.70	Pt72-Pt73	277°46'19.47"	277°43'49.39"	98.80
Pt73	603939.23	9717016.06	Pt73-Pt74	286°08'8.12"	286°05'38.03"	131.38
Pt74	603813.03	9717052.57	Pt74-Pt75	288°07'38.86"	288°05'8.77"	70.16
Pt75	603746.35	9717074.40	Pt75-Pt76	268°31'25.07"	268°28'54.99"	77.02
Pt76	603669.36	9717072.42	Pt76-Pt77	275°51'21.65"	275°48'51.56"	93.36
Pt77	603576.49	9717081.94	Pt77-Pt78	253°40'49.26"	253°38'19.17"	91.81
Pt78	603488.38	9717056.14	Pt78-Pt79	277°24'32.88"	277°22'2.79"	124.21
Pt79	603365.21	9717072.16	Pt79-Pt80	265°37'17.59"	265°34'47.50"	64.07
Pt80	603301.32	9717067.27	Pt80-Pt81	35°28'5.47"	35°25'35.39"	28.23
Pt81	603317.70	9717090.26	Pt81-Pt82	7°12'24.71"	7°09'54.62"	28.96
Pt82	603321.34	9717118.99	Pt82-Pt83	324°35'28.41"	324°32'58.32"	46.72
Pt83	603294.27	9717157.07	Pt83-Pt84	338°52'49.45"	338°50'19.37"	121.94
Pt84	603250.33	9717270.81	Pt84-Pt85	77°06'43.83"	77°04'13.74"	16.96
Pt85	603266.87	9717274.60	Pt85-Pt86	342°05'44.93"	342°03'14.85"	133.24
Pt86	603225.91	9717401.38	Pt86-Pt87	346°35'17.30"	346°32'47.22"	15.60
Pt87	603222.29	9717416.56	Pt87-Pt88	260°15'20.45"	260°12'50.36"	29.00
Pt88	603193.71	9717411.65	Pt88-Pt89	250°45'2.27"	250°42'32.18"	17.66
Pt89	603177.04	9717405.83	Pt89-Pt90	246°25'31.14"	246°23'1.06"	15.88
Pt90	603162.49	9717399.48	Pt90-Pt91	251°40'52.60"	251°38'22.51"	41.25
Pt91	603123.33	9717386.51	Pt91-Pt92	259°20'45.94"	259°18'15.86"	27.19
Pt92	603096.61	9717381.49	Pt92-Pt93	272°32'40.18"	272°30'10.10"	11.92
Pt93	603084.70	9717382.02	Pt93-Pt94	295°12'4.71"	295°09'34.62"	9.94



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt94	603075.70	9717386.25	Pt94-Pt95	324°17'36.56"	324°15'6.48"	10.43
Pt95	603069.62	9717394.72	Pt95-Pt96	318°01'2.17"	317°58'32.09"	11.40
Pt96	603061.99	9717403.19	Pt96-Pt97	318°01'2.22"	317°58'32.14"	23.02
Pt97	603046.60	9717420.30	Pt97-Pt98	318°01'10.83"	317°58'40.75"	2.10
Pt98	603045.19	9717421.86	Pt98-Pt99	312°49'31.10"	312°47'1.02"	22.19
Pt99	603028.92	9717436.94	Pt99-Pt100	300°29'58.66"	300°27'28.58"	11.21
Pt100	603019.26	9717442.63	Pt100-Pt101	292°46'55.81"	292°44'25.73"	7.17
Pt101	603012.65	9717445.41	Pt101-Pt102	289°53'6.84"	289°50'36.76"	6.61
Pt102	603006.43	9717447.66	Pt102-Pt103	284°41'51.09"	284°39'21.01"	8.34
Pt103	602998.36	9717449.78	Pt103-Pt104	275°28'37.63"	275°26'7.54"	9.70
Pt104	602988.70	9717450.70	Pt104-Pt105	267°45'15.83"	267°42'45.74"	20.26
Pt105	602968.46	9717449.91	Pt105-Pt106	269°24'33.51"	269°22'3.42"	38.50
Pt106	602929.96	9717449.51	Pt106-Pt107	271°10'25.77"	271°07'55.68"	32.29
Pt107	602897.68	9717450.17	Pt107-Pt108	18°34'19.74"	18°31'49.65"	17.44
Pt108	602903.24	9717466.71	Pt108-Pt109	20°59'55.49"	20°57'25.40"	28.06
Pt109	602913.29	9717492.90	Pt109-Pt110	31°11'42.19"	31°09'12.10"	16.86
Pt110	602922.03	9717507.32	Pt110-Pt111	33°23'18.62"	33°20'48.54"	14.84
Pt111	602930.19	9717519.71	Pt111-Pt112	33°23'19.04"	33°20'48.95"	7.99
Pt112	602934.59	9717526.39	Pt112-Pt113	33°23'21.13"	33°20'51.04"	5.05
Pt113	602937.37	9717530.61	Pt113-Pt114	34°19'33.34"	34°17'3.25"	36.36
Pt114	602957.88	9717560.64	Pt114-Pt115	13°42'9.62"	13°39'39.54"	41.98
Pt115	602967.82	9717601.42	Pt115-Pt116	13°20'3.21"	13°17'33.12"	24.57
Pt116	602973.49	9717625.33	Pt116-Pt117	11°05'58.64"	11°03'28.55"	13.25
Pt117	602976.04	9717638.33	Pt117-Pt118	356°17'11.73"	356°14'41.64"	19.51



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt118	602974.77	9717657.80	Pt118-Pt119	348°56'1.19"	348°53'31.10"	17.04
Pt119	602971.50	9717674.53	Pt119-Pt120	344°39'0.42"	344°36'30.34"	15.34
Pt120	602967.44	9717689.32	Pt120-Pt121	350°34'21.71"	350°31'51.63"	28.43
Pt121	602962.79	9717717.37	Pt121-Pt122	111°58'37.64"	111°56'7.56"	88.31
Pt122	603044.68	9717684.32	Pt122-Pt123	98°10'44.02"	98°08'13.93"	96.55
Pt123	603140.25	9717670.58	Pt123-Pt124	97°14'40.10"	97°12'10.01"	239.65
Pt124	603377.99	9717640.36	Pt124-Pt125	11°04'31.24"	11°02'1.15"	222.25
Pt125	603420.69	9717858.47	Pt125-Pt126	109°11'49.67"	109°09'19.59"	54.07
Pt126	603471.75	9717840.69	Pt126-Pt127	17°33'53.86"	17°31'23.78"	57.86
Pt127	603489.22	9717895.86	Pt127-Pt128	19°13'28.33"	19°10'58.24"	239.69
Pt128	603568.14	9718122.18	Pt128-Pt129	18°45'40.27"	18°43'10.18"	10.62
Pt129	603571.55	9718132.24	Pt129-Pt130	20°20'0.90"	20°17'30.81"	68.10
Pt130	603595.22	9718196.09	Pt130-Pt131	20°19'57.75"	20°17'27.67"	4.86
Pt131	603596.91	9718200.65	Pt131-Pt132	268°17'29.47"	268°14'59.38"	312.98
Pt132	603284.07	9718191.32	Pt132-Pt133	342°15'52.52"	342°13'22.44"	89.42
Pt133	603256.83	9718276.49	Pt133-Pt134	276°20'32.82"	276°18'2.73"	58.28
Pt134	603198.91	9718282.93	Pt134-Pt135	288°19'23.22"	288°16'53.13"	23.12
Pt135	603176.96	9718290.20	Pt135-Pt136	216°50'47.69"	216°48'17.60"	13.72
Pt136	603168.73	9718279.22	Pt136-Pt137	264°55'13.41"	264°52'43.33"	17.93
Pt137	603150.87	9718277.63	Pt137-Pt138	287°46'42.82"	287°44'12.73"	76.69
Pt138	603077.85	9718301.04	Pt138-Pt139	289°50'40.66"	289°48'10.57"	56.12
Pt139	603025.06	9718320.09	Pt139-Pt140	311°18'1.78"	311°15'31.69"	34.93
Pt140	602998.82	9718343.15	Pt140-Pt141	36°45'55.11"	36°43'25.02"	14.68
Pt141	603007.61	9718354.91	Pt141-Pt142	54°04'53.03"	54°02'22.94"	104.33



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt142	603092.09	9718416.11	Pt142-Pt143	38°49'11.95"	38°46'41.87"	23.64
Pt143	603106.91	9718434.52	Pt143-Pt144	26°04'32.67"	26°02'2.58"	11.08
Pt144	603111.78	9718444.47	Pt144-Pt145	17°40'49.81"	17°38'19.73"	86.42
Pt145	603138.03	9718526.81	Pt145-Pt146	16°51'30.02"	16°48'59.93"	58.39
Pt146	603154.96	9718582.69	Pt146-Pt147	15°08'25.78"	15°05'55.69"	67.26
Pt147	603172.53	9718647.62	Pt147-Pt148	45°05'29.53"	45°02'59.44"	225.15
Pt148	603331.99	9718806.57	Pt148-Pt149	53°34'8.71"	53°31'38.62"	13.81
Pt149	603343.10	9718814.78	Pt149-Pt150	58°31'24.35"	58°28'54.27"	11.40
Pt150	603352.82	9718820.73	Pt150-Pt151	68°08'33.31"	68°06'3.23"	12.61
Pt151	603364.53	9718825.43	Pt151-Pt152	71°14'11.71"	71°11'41.62"	16.78
Pt152	603380.42	9718830.82	Pt152-Pt153	74°07'25.33"	74°04'55.25"	11.99
Pt153	603391.96	9718834.10	Pt153-Pt154	57°21'33.93"	57°19'3.84"	19.23
Pt154	603408.15	9718844.48	Pt154-Pt155	41°50'57.73"	41°48'27.65"	49.02
Pt155	603440.85	9718880.99	Pt155-Pt156	35°33'53.23"	35°31'23.14"	26.02
Pt156	603455.99	9718902.15	Pt156-Pt157	38°07'31.12"	38°05'1.03"	62.68
Pt157	603494.68	9718951.46	Pt157-Pt158	39°33'4.04"	39°30'33.95"	80.88
Pt158	603546.18	9719013.82	Pt158-Pt159	40°23'16.11"	40°20'46.02"	166.36
Pt159	603653.97	9719140.53	Pt159-Pt160	37°36'16.72"	37°33'46.64"	132.45
Pt160	603734.80	9719245.47	Pt160-Pt161	149°03'31.56"	149°01'1.47"	177.60
Pt161	603826.12	9719093.14	Pt161-Pt162	197°16'53.49"	197°14'23.40"	32.44
Pt162	603816.48	9719062.16	Pt162-Pt163	191°47'19.48"	191°44'49.39"	82.49
Pt163	603799.63	9718981.42	Pt163-Pt164	70°54'18.71"	70°51'48.63"	82.49
Pt164	603877.57	9719008.40	Pt164-Pt165	67°16'6.91"	67°13'36.83"	164.05
Pt165	604028.88	9719071.79	Pt165-Pt166	59°12'3.67"	59°09'33.59"	65.97



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt166	604085.55	9719105.57	Pt166-Pt167	12°40'4.21"	12°37'34.13"	26.57
Pt167	604091.37	9719131.49	Pt167-Pt168	30°45'15.89"	30°42'45.80"	41.54
Pt168	604112.61	9719167.18	Pt168-Pt169	40°08'59.54"	40°06'29.45"	58.43
Pt169	604150.29	9719211.85	Pt169-Pt170	45°58'13.52"	45°55'43.43"	49.15
Pt170	604185.63	9719246.01	Pt170-Pt171	49°42'7.93"	49°39'37.85"	79.76
Pt171	604246.46	9719297.60	Pt171-Pt172	117°29'5.39"	117°26'35.30"	10.58
Pt172	604255.85	9719292.72	Pt172-Pt173	121°00'37.45"	120°58'7.36"	167.41
Pt173	604399.33	9719206.47	Pt173-Pt174	109°48'22.95"	109°45'52.86"	102.00
Pt174	604495.30	9719171.91	Pt174-Pt175	90°45'40.14"	90°43'10.05"	44.39
Pt175	604539.68	9719171.32	Pt175-Pt176	81°21'11.06"	81°18'40.97"	83.21
Pt176	604621.95	9719183.83	Pt176-Pt177	56°58'31.66"	56°56'1.57"	101.86
Pt177	604707.35	9719239.34	Pt177-Pt178	51°41'28.72"	51°38'58.64"	33.72
Pt178	604733.81	9719260.24	Pt178-Pt179	56°27'31.34"	56°25'1.25"	28.25
Pt179	604757.36	9719275.85	Pt179-Pt180	70°16'38.27"	70°14'8.18"	14.85
Pt180	604771.33	9719280.86	Pt180-Pt181	67°19'13.85"	67°16'43.76"	3.91
Pt181	604774.94	9719282.37	Pt181-Pt182	40°25'37.93"	40°23'7.84"	4.30
Pt182	604777.73	9719285.64	Pt182-Pt183	24°13'41.02"	24°11'10.93"	5.80
Pt183	604780.11	9719290.93	Pt183-Pt184	18°26'6.93"	18°23'36.84"	5.86
Pt184	604781.96	9719296.49	Pt184-Pt185	2°51'41.35"	2°49'11.27"	5.30
Pt185	604782.23	9719301.78	Pt185-Pt186	346°36'28.01"	346°33'57.93"	5.71
Pt186	604780.90	9719307.34	Pt186-Pt187	323°07'47.59"	323°05'17.50"	5.29
Pt187	604777.73	9719311.57	Pt187-Pt188	306°01'40.65"	305°59'10.57"	7.20
Pt188	604771.91	9719315.80	Pt188-Pt189	309°05'33.86"	309°03'3.77"	5.45
Pt189	604767.67	9719319.24	Pt189-Pt190	323°16'50.03"	323°14'19.94"	5.68



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt190	604764.28	9719323.80	Pt190-Pt191	299°41'51.24"	299°39'21.16"	5.23
Pt191	604759.74	9719326.39	Pt191-Pt192	310°14'9.81"	310°11'39.73"	4.51
Pt192	604756.30	9719329.30	Pt192-Pt193	330°15'22.03"	330°12'51.94"	4.27
Pt193	604754.18	9719333.00	Pt193-Pt194	342°57'50.82"	342°55'20.74"	5.68
Pt194	604752.52	9719338.43	Pt194-Pt195	6°22'22.25"	6°19'52.17"	7.85
Pt195	604753.39	9719346.23	Pt195-Pt196	30°27'55.16"	30°25'25.07"	5.22
Pt196	604756.03	9719350.73	Pt196-Pt197	45°00'1.69"	44°57'31.61"	8.61
Pt197	604762.12	9719356.81	Pt197-Pt198	49°45'46.69"	49°43'16.60"	4.51
Pt198	604765.56	9719359.73	Pt198-Pt0	87°39'47.08"	87°37'17.00"	6.37



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMORIAL DESCRITIVO - ZDU ARAÇAGI						
VÉRTICE	COORDENADAS		LADO	AZIMUTES		DISTÂNCIA (m)
	E	N		PLANO	REAL	
Pt0	590708.74	9727679.44	Pt0-Pt1	122°15'19.58"	122°13'14.34"	16.57
Pt1	590722.76	9727670.59	Pt1-Pt2	149°17'57.60"	149°15'52.36"	21.41
Pt2	590733.69	9727652.19	Pt2-Pt3	176°50'13.30"	176°48'8.06"	11.93
Pt3	590734.35	9727640.27	Pt3-Pt4	160°45'48.42"	160°43'43.18"	19.28
Pt4	590740.70	9727622.06	Pt4-Pt5	175°00'58.47"	174°58'53.23"	13.47
Pt5	590741.87	9727608.64	Pt5-Pt6	182°23'25.14"	182°21'19.90"	8.36
Pt6	590741.52	9727600.29	Pt6-Pt7	139°51'8.30"	139°49'3.06"	16.67
Pt7	590752.27	9727587.54	Pt7-Pt8	128°04'10.55"	128°02'5.31"	8.43
Pt8	590758.91	9727582.35	Pt8-Pt9	90°03'19.76"	90°01'14.52"	4.29
Pt9	590763.19	9727582.34	Pt9-Pt10	133°15'52.44"	133°13'47.21"	5.50
Pt10	590767.19	9727578.58	Pt10-Pt11	55°49'23.82"	55°47'18.58"	23.37
Pt11	590786.53	9727591.71	Pt11-Pt12	144°28'59.32"	144°26'54.08"	9.00
Pt12	590791.76	9727584.38	Pt12-Pt13	149°19'32.39"	149°17'27.15"	24.03
Pt13	590804.02	9727563.72	Pt13-Pt14	169°36'31.05"	169°34'25.81"	32.76
Pt14	590809.93	9727531.50	Pt14-Pt15	190°06'47.26"	190°04'42.02"	26.19
Pt15	590805.33	9727505.71	Pt15-Pt16	153°26'38.24"	153°24'33.00"	14.76
Pt16	590811.93	9727492.51	Pt16-Pt17	121°12'48.55"	121°10'43.31"	9.58
Pt17	590820.12	9727487.55	Pt17-Pt18	90°03'38.69"	90°01'33.45"	8.29
Pt18	590828.41	9727487.54	Pt18-Pt19	136°51'56.90"	136°49'51.66"	5.49
Pt19	590832.17	9727483.53	Pt19-Pt20	152°25'27.99"	152°23'22.75"	6.93
Pt20	590835.38	9727477.38	Pt20-Pt21	119°28'36.94"	119°26'31.70"	21.81
Pt21	590854.36	9727466.65	Pt21-Pt22	102°41'28.18"	102°39'22.94"	5.78



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt22	590860.00	9727465.38	Pt22-Pt23	125°02'43.61"	125°00'38.37"	6.56
Pt23	590865.37	9727461.61	Pt23-Pt24	137°08'34.81"	137°06'29.57"	18.38
Pt24	590877.87	9727448.14	Pt24-Pt25	130°39'47.12"	130°37'41.88"	4.89
Pt25	590881.58	9727444.95	Pt25-Pt26	122°21'21.38"	122°19'16.14"	8.10
Pt26	590888.43	9727440.62	Pt26-Pt27	117°18'1.09"	117°15'55.85"	8.49
Pt27	590895.97	9727436.72	Pt27-Pt28	123°28'57.73"	123°26'52.49"	8.36
Pt28	590902.95	9727432.11	Pt28-Pt29	101°52'26.92"	101°50'21.68"	11.13
Pt29	590913.84	9727429.82	Pt29-Pt30	90°03'28.91"	90°01'23.67"	12.05
Pt30	590925.90	9727429.81	Pt30-Pt31	146°12'27.51"	146°10'22.27"	5.43
Pt31	590928.92	9727425.29	Pt31-Pt32	249°25'22.94"	249°23'17.70"	11.59
Pt32	590918.07	9727421.22	Pt32-Pt33	155°07'48.93"	155°05'43.69"	2.43
Pt33	590919.09	9727419.01	Pt33-Pt34	115°37'58.09"	115°35'52.85"	10.11
Pt34	590928.21	9727414.64	Pt34-Pt35	139°48'52.06"	139°46'46.82"	7.04
Pt35	590932.76	9727409.26	Pt35-Pt36	129°08'21.33"	129°06'16.09"	10.66
Pt36	590941.03	9727402.53	Pt36-Pt37	90°03'30.78"	90°01'25.54"	11.95
Pt37	590952.97	9727402.52	Pt37-Pt38	138°22'41.28"	138°20'36.05"	10.82
Pt38	590960.16	9727394.43	Pt38-Pt39	166°05'37.33"	166°03'32.09"	11.92
Pt39	590963.02	9727382.86	Pt39-Pt40	190°19'32.45"	190°17'27.21"	38.10
Pt40	590956.19	9727345.37	Pt40-Pt41	176°47'42.86"	176°45'37.62"	869.52
Pt41	591004.80	9726477.21	Pt41-Pt42	259°04'39.38"	259°02'34.14"	159.68
Pt42	590848.01	9726446.95	Pt42-Pt43	176°14'23.30"	176°12'18.06"	177.82
Pt43	590859.67	9726269.51	Pt43-Pt44	177°36'27.43"	177°34'22.19"	30.20
Pt44	590860.94	9726239.34	Pt44-Pt45	175°55'30.89"	175°53'25.65"	97.75
Pt45	590867.88	9726141.84	Pt45-Pt46	177°31'32.82"	177°29'27.58"	72.00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt46	590870.99	9726069.91	Pt46-Pt47	177°47'36.51"	177°45'31.27"	113.49
Pt47	590875.36	9725956.51	Pt47-Pt48	188°45'17.41"	188°43'12.17"	23.36
Pt48	590871.80	9725933.42	Pt48-Pt49	224°27'44.18"	224°25'38.94"	65.58
Pt49	590825.87	9725886.62	Pt49-Pt50	190°53'35.51"	190°51'30.27"	4.67
Pt50	590824.99	9725882.03	Pt50-Pt51	147°44'44.97"	147°42'39.73"	129.38
Pt51	590894.03	9725772.62	Pt51-Pt52	144°55'36.04"	144°53'30.80"	178.91
Pt52	590996.84	9725626.19	Pt52-Pt53	185°49'55.99"	185°47'50.75"	321.43
Pt53	590964.18	9725306.42	Pt53-Pt54	178°30'5.26"	178°28'0.03"	202.84
Pt54	590969.48	9725103.65	Pt54-Pt55	181°41'46.61"	181°39'41.37"	115.18
Pt55	590966.07	9724988.52	Pt55-Pt56	174°45'50.13"	174°43'44.89"	72.03
Pt56	590972.65	9724916.80	Pt56-Pt57	47°54'2.13"	47°51'56.89"	195.66
Pt57	591117.82	9725047.97	Pt57-Pt58	179°37'39.60"	179°35'34.36"	369.86
Pt58	591120.22	9724678.12	Pt58-Pt59	180°09'20.71"	180°07'15.47"	355.28
Pt59	591119.26	9724322.84	Pt59-Pt60	91°37'55.86"	91°35'50.62"	52.15
Pt60	591171.39	9724321.35	Pt60-Pt61	181°50'54.71"	181°48'49.47"	85.85
Pt61	591168.62	9724235.55	Pt61-Pt62	113°43'21.89"	113°41'16.65"	6.96
Pt62	591174.99	9724232.75	Pt62-Pt63	96°51'44.58"	96°49'39.34"	22.10
Pt63	591196.93	9724230.11	Pt63-Pt64	117°08'37.36"	117°06'32.12"	8.98
Pt64	591204.92	9724226.01	Pt64-Pt65	180°19'55.81"	180°17'50.57"	120.84
Pt65	591204.22	9724105.17	Pt65-Pt66	177°23'39.12"	177°21'33.88"	301.16
Pt66	591217.91	9723804.33	Pt66-Pt67	260°28'50.55"	260°26'45.31"	173.92
Pt67	591046.39	9723775.57	Pt67-Pt68	263°00'47.87"	262°58'42.63"	108.76
Pt68	590938.44	9723762.34	Pt68-Pt69	262°30'33.03"	262°28'27.79"	148.56
Pt69	590791.14	9723742.97	Pt69-Pt70	355°03'39.69"	355°01'34.45"	12.91



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt70	590790.03	9723755.83	Pt70-Pt71	346°25'44.83"	346°23'39.59"	4.74
Pt71	590788.92	9723760.43	Pt71-Pt72	332°31'33.03"	332°29'27.79"	4.47
Pt72	590786.86	9723764.40	Pt72-Pt73	303°41'24.24"	303°39'19.00"	4.58
Pt73	590783.05	9723766.94	Pt73-Pt74	277°25'52.71"	277°23'47.47"	7.36
Pt74	590775.75	9723767.89	Pt74-Pt75	273°16'13.96"	273°14'8.72"	63.07
Pt75	590712.78	9723771.49	Pt75-Pt76	274°08'4.78"	274°05'59.54"	66.05
Pt76	590646.89	9723776.25	Pt76-Pt77	269°01'44.10"	268°59'38.86"	15.61
Pt77	590631.28	9723775.99	Pt77-Pt78	266°03'17.36"	266°01'12.12"	23.07
Pt78	590608.26	9723774.40	Pt78-Pt79	263°45'6.19"	263°43'0.96"	36.46
Pt79	590572.02	9723770.43	Pt79-Pt80	258°41'24.03"	258°39'18.79"	37.78
Pt80	590534.97	9723763.03	Pt80-Pt81	249°01'48.46"	248°59'43.22"	32.16
Pt81	590504.94	9723751.52	Pt81-Pt82	259°48'6.21"	259°46'0.97"	112.60
Pt82	590394.12	9723731.58	Pt82-Pt83	269°46'37.67"	269°44'32.43"	40.80
Pt83	590353.32	9723731.42	Pt83-Pt84	274°18'24.51"	274°16'19.27"	64.92
Pt84	590288.59	9723736.30	Pt84-Pt85	268°27'5.35"	268°25'0.11"	66.30
Pt85	590222.31	9723734.50	Pt85-Pt86	288°46'18.45"	288°44'13.21"	34.07
Pt86	590190.05	9723745.47	Pt86-Pt87	311°01'3.62"	310°58'58.38"	16.69
Pt87	590177.46	9723756.42	Pt87-Pt88	325°25'8.85"	325°23'3.61"	16.62
Pt88	590168.03	9723770.10	Pt88-Pt89	341°28'26.72"	341°26'21.48"	29.76
Pt89	590158.58	9723798.32	Pt89-Pt90	337°57'50.20"	337°55'44.96"	30.30
Pt90	590147.21	9723826.40	Pt90-Pt91	322°59'17.20"	322°57'11.96"	13.71
Pt91	590138.96	9723837.35	Pt91-Pt92	317°57'31.36"	317°55'26.12"	17.00
Pt92	590127.57	9723849.97	Pt92-Pt93	265°05'33.83"	265°03'28.59"	50.25
Pt93	590077.51	9723845.67	Pt93-Pt94	267°18'31.02"	267°16'25.78"	90.48



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt94	589987.14	9723841.43	Pt94-Pt95	282°18'12.36"	282°16'7.12"	72.86
Pt95	589915.95	9723856.95	Pt95-Pt96	260°54'33.06"	260°52'27.82"	6.70
Pt96	589909.33	9723855.89	Pt96-Pt97	243°10'6.93"	243°08'1.69"	9.08
Pt97	589901.23	9723851.79	Pt97-Pt98	227°59'6.36"	227°57'1.12"	14.41
Pt98	589890.52	9723842.15	Pt98-Pt99	225°34'32.21"	225°32'26.98"	53.13
Pt99	589852.58	9723804.96	Pt99-Pt100	225°56'42.81"	225°54'37.58"	41.06
Pt100	589823.07	9723776.41	Pt100-Pt101	238°46'28.08"	238°44'22.84"	115.39
Pt101	589724.39	9723716.59	Pt101-Pt102	242°52'10.35"	242°50'5.11"	135.53
Pt102	589603.77	9723654.78	Pt102-Pt103	242°52'10.35"	242°50'5.11"	44.33
Pt103	589564.32	9723634.57	Pt103-Pt104	238°53'46.26"	238°51'41.02"	204.80
Pt104	589388.96	9723528.77	Pt104-Pt105	239°51'55.92"	239°49'50.68"	181.12
Pt105	589232.32	9723437.84	Pt105-Pt106	244°12'57.08"	244°10'51.84"	44.99
Pt106	589191.81	9723418.27	Pt106-Pt107	239°25'48.85"	239°23'43.61"	125.38
Pt107	589083.86	9723354.51	Pt107-Pt108	238°23'3.24"	238°20'58.00"	129.61
Pt108	588973.48	9723286.56	Pt108-Pt109	233°05'30.25"	233°03'25.01"	181.61
Pt109	588828.27	9723177.50	Pt109-Pt110	230°01'11.58"	229°59'6.34"	103.27
Pt110	588749.14	9723111.15	Pt110-Pt111	230°30'18.12"	230°28'12.88"	180.53
Pt111	588609.82	9722996.33	Pt111-Pt112	232°24'3.90"	232°21'58.66"	137.25
Pt112	588501.08	9722912.59	Pt112-Pt113	226°28'51.81"	226°26'46.57"	179.15
Pt113	588371.17	9722789.22	Pt113-Pt114	263°39'10.48"	263°37'5.24"	2.39
Pt114	588368.80	9722788.96	Pt114-Pt115	291°00'33.71"	290°58'28.48"	5.35
Pt115	588363.81	9722790.88	Pt115-Pt116	317°44'38.21"	317°42'32.97"	69.64
Pt116	588316.97	9722842.42	Pt116-Pt117	228°47'15.12"	228°45'9.88"	414.46
Pt117	588005.19	9722569.35	Pt117-Pt118	228°48'50.63"	228°46'45.39"	102.24



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Pt118	587928.24	9722502.03	Pt118-Pt119	219°05'36.79"	219°03'31.55"	2.73
Pt119	587926.52	9722499.91	Pt119-Pt120	198°26'9.28"	198°24'4.04"	3.77
Pt120	587925.33	9722496.34	Pt120-Pt121	181°30'27.20"	181°28'21.96"	5.03
Pt121	587925.20	9722491.31	Pt121-Pt122	165°57'48.00"	165°55'42.76"	3.27
Pt122	587926.00	9722488.14	Pt122-Pt123	151°11'20.54"	151°09'15.30"	3.02
Pt123	587927.45	9722485.49	Pt123-Pt124	144°35'41.42"	144°33'36.18"	59.01
Pt124	587961.64	9722437.39	Pt124-Pt125	227°30'36.67"	227°28'31.43"	280.70
Pt125	587754.65	9722247.79	Pt125-Pt126	332°19'50.57"	332°17'45.33"	14.55
Pt126	587747.90	9722260.68	Pt126-Pt127	319°54'5.88"	319°52'0.64"	9.14
Pt127	587742.01	9722267.67	Pt127-Pt128	2°12'56.15"	2°10'50.91"	0.96
Pt128	587742.04	9722268.63	Pt128-Pt129	335°17'55.76"	335°15'50.52"	11.77
Pt129	587737.12	9722279.33	Pt129-Pt130	319°09'33.99"	319°07'28.75"	14.00
Pt130	587727.97	9722289.92	Pt130-Pt131	298°07'42.27"	298°05'37.04"	7.12
Pt131	587721.69	9722293.28	Pt131-Pt132	295°23'53.31"	295°21'48.07"	12.63
Pt132	587710.27	9722298.70	Pt132-Pt133	270°02'8.48"	270°00'3.24"	6.08
Pt133	587704.20	9722298.70	Pt133-Pt134	262°50'46.52"	262°48'41.28"	21.27
Pt134	587683.10	9722296.05	Pt134-Pt135	319°22'35.45"	319°20'30.22"	11.51
Pt135	587675.60	9722304.79	Pt135-Pt136	350°03'45.92"	350°01'40.69"	8.72
Pt136	587674.09	9722313.39	Pt136-Pt137	322°24'45.88"	322°22'40.64"	7.03
Pt137	587669.80	9722318.96	Pt137-Pt138	278°10'48.52"	278°08'43.29"	4.70
Pt138	587665.15	9722319.63	Pt138-Pt139	292°39'19.71"	292°37'14.47"	19.31
Pt139	587647.32	9722327.07	Pt139-Pt140	251°34'55.66"	251°32'50.43"	10.31
Pt140	587637.54	9722323.81	Pt140-Pt141	226°06'37.55"	226°04'32.31"	4.22
Pt141	587634.50	9722320.89	Pt141-Pt142	291°18'9.13"	291°16'3.89"	10.12



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt142	587625.07	9722324.56	Pt142-Pt143	334°55'54.15"	334°53'48.91"	18.69
Pt143	587617.15	9722341.50	Pt143-Pt144	354°59'13.44"	354°57'8.20"	8.17
Pt144	587616.44	9722349.64	Pt144-Pt145	12°07'18.48"	12°05'13.24"	8.94
Pt145	587618.32	9722358.38	Pt145-Pt146	18°07'14.16"	18°05'8.92"	11.07
Pt146	587621.76	9722368.90	Pt146-Pt147	29°56'17.36"	29°54'12.12"	12.30
Pt147	587627.90	9722379.56	Pt147-Pt148	47°37'21.71"	47°35'16.47"	20.09
Pt148	587642.74	9722393.10	Pt148-Pt149	37°48'30.88"	37°46'25.64"	6.93
Pt149	587646.98	9722398.57	Pt149-Pt150	12°55'14.26"	12°53'9.02"	4.43
Pt150	587647.97	9722402.89	Pt150-Pt151	20°13'27.09"	20°11'21.85"	3.11
Pt151	587649.05	9722405.80	Pt151-Pt152	7°49'47.46"	7°47'42.22"	11.94
Pt152	587650.67	9722417.63	Pt152-Pt153	337°09'33.07"	337°07'27.83"	12.65
Pt153	587645.76	9722429.29	Pt153-Pt154	359°51'1.79"	359°48'56.55"	9.05
Pt154	587645.74	9722438.34	Pt154-Pt155	30°34'9.95"	30°32'4.72"	9.77
Pt155	587650.71	9722446.75	Pt155-Pt156	24°38'29.36"	24°36'24.12"	18.87
Pt156	587658.58	9722463.91	Pt156-Pt157	358°33'0.44"	358°30'55.20"	17.73
Pt157	587658.13	9722481.63	Pt157-Pt158	341°52'23.80"	341°50'18.56"	291.06
Pt158	587567.57	9722758.24	Pt158-Pt159	344°23'59.59"	344°21'54.35"	98.65
Pt159	587541.04	9722853.26	Pt159-Pt160	79°57'53.87"	79°55'48.63"	310.92
Pt160	587847.21	9722907.44	Pt160-Pt161	80°31'50.72"	80°29'45.48"	88.46
Pt161	587934.46	9722921.99	Pt161-Pt162	58°51'2.21"	58°48'56.97"	107.68
Pt162	588026.62	9722977.69	Pt162-Pt163	45°23'57.31"	45°21'52.07"	152.29
Pt163	588135.06	9723084.63	Pt163-Pt164	65°45'27.12"	65°43'21.88"	26.60
Pt164	588159.31	9723095.55	Pt164-Pt165	54°14'1.20"	54°11'55.96"	50.06
Pt165	588199.93	9723124.81	Pt165-Pt166	310°06'42.81"	310°04'37.57"	48.40



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt166	588162.92	9723155.99	Pt166-Pt167	13°59'57.76"	13°57'52.52"	123.29
Pt167	588192.74	9723275.62	Pt167-Pt168	17°16'28.84"	17°14'23.60"	230.73
Pt168	588261.26	9723495.95	Pt168-Pt169	26°25'52.33"	26°23'47.09"	24.89
Pt169	588272.34	9723518.23	Pt169-Pt170	50°59'16.06"	50°57'10.83"	69.35
Pt170	588326.22	9723561.89	Pt170-Pt171	352°20'21.58"	352°18'16.34"	390.37
Pt171	588274.19	9723948.78	Pt171-Pt172	353°48'39.97"	353°46'34.74"	512.09
Pt172	588218.98	9724457.89	Pt172-Pt173	353°56'31.48"	353°54'26.24"	115.23
Pt173	588206.82	9724572.47	Pt173-Pt174	353°18'8.01"	353°16'2.77"	154.36
Pt174	588188.81	9724725.78	Pt174-Pt175	253°25'39.08"	253°23'33.84"	97.96
Pt175	588094.92	9724697.84	Pt175-Pt176	281°12'20.26"	281°10'15.02"	65.04
Pt176	588031.12	9724710.48	Pt176-Pt177	250°10'43.09"	250°08'37.85"	11.82
Pt177	588019.99	9724706.47	Pt177-Pt178	244°23'55.06"	244°21'49.82"	69.60
Pt178	587957.22	9724676.39	Pt178-Pt179	249°01'57.64"	248°59'52.40"	6.99
Pt179	587950.69	9724673.89	Pt179-Pt180	234°18'58.00"	234°16'52.76"	49.18
Pt180	587910.75	9724645.20	Pt180-Pt181	256°57'21.80"	256°55'16.56"	127.54
Pt181	587786.50	9724616.42	Pt181-Pt182	354°25'32.18"	354°23'26.94"	93.94
Pt182	587777.38	9724709.92	Pt182-Pt183	349°18'18.96"	349°16'13.72"	608.52
Pt183	587664.45	9725307.87	Pt183-Pt184	256°27'4.39"	256°24'59.15"	147.48
Pt184	587521.07	9725273.32	Pt184-Pt185	349°41'42.10"	349°39'36.86"	549.81
Pt185	587422.72	9725814.26	Pt185-Pt186	58°06'48.00"	58°04'42.76"	392.50
Pt186	587755.98	9726021.59	Pt186-Pt187	334°50'13.31"	334°48'8.07"	33.25
Pt187	587741.85	9726051.68	Pt187-Pt188	319°23'3.08"	319°20'57.84"	29.06
Pt188	587722.93	9726073.74	Pt188-Pt189	6°13'4.25"	6°10'59.01"	34.90
Pt189	587726.71	9726108.43	Pt189-Pt190	306°37'19.39"	306°35'14.15"	14.66



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt190	587714.95	9726117.18	Pt190-Pt191	334°00'14.10"	333°58'8.86"	7.75
Pt191	587711.55	9726124.14	Pt191-Pt192	3°34'21.92"	3°32'16.68"	10.24
Pt192	587712.19	9726134.36	Pt192-Pt193	10°57'49.09"	10°55'43.85"	9.60
Pt193	587714.02	9726143.79	Pt193-Pt194	359°34'26.66"	359°32'21.42"	20.45
Pt194	587713.86	9726164.24	Pt194-Pt195	5°31'37.47"	5°29'32.23"	12.31
Pt195	587715.05	9726176.50	Pt195-Pt196	22°06'53.12"	22°04'47.89"	18.52
Pt196	587722.02	9726193.65	Pt196-Pt197	356°24'9.80"	356°22'4.56"	8.41
Pt197	587721.49	9726202.04	Pt197-Pt198	311°57'51.09"	311°55'45.85"	22.33
Pt198	587704.89	9726216.98	Pt198-Pt199	348°53'49.05"	348°51'43.81"	11.97
Pt199	587702.58	9726228.73	Pt199-Pt200	295°39'50.66"	295°37'45.42"	10.68
Pt200	587692.95	9726233.35	Pt200-Pt201	272°01'17.58"	271°59'12.34"	21.79
Pt201	587671.18	9726234.12	Pt201-Pt202	294°48'20.87"	294°46'15.63"	10.92
Pt202	587661.26	9726238.71	Pt202-Pt203	317°58'38.54"	317°56'33.30"	5.06
Pt203	587657.87	9726242.47	Pt203-Pt204	302°01'8.25"	301°59'3.01"	10.38
Pt204	587649.07	9726247.97	Pt204-Pt205	308°45'50.67"	308°43'45.43"	15.39
Pt205	587637.07	9726257.61	Pt205-Pt206	342°27'59.75"	342°25'54.51"	8.27
Pt206	587634.58	9726265.49	Pt206-Pt207	359°04'0.94"	359°01'55.70"	10.48
Pt207	587634.41	9726275.96	Pt207-Pt208	19°21'27.86"	19°19'22.62"	9.30
Pt208	587637.50	9726284.74	Pt208-Pt209	15°00'56.96"	14°58'51.73"	12.11
Pt209	587640.64	9726296.44	Pt209-Pt210	1°13'24.72"	1°11'19.48"	11.56
Pt210	587640.88	9726307.99	Pt210-Pt211	301°35'28.18"	301°33'22.94"	38.64
Pt211	587607.97	9726328.23	Pt211-Pt212	341°24'38.64"	341°22'33.40"	29.72
Pt212	587598.50	9726356.40	Pt212-Pt213	335°29'37.46"	335°27'32.22"	23.66
Pt213	587588.68	9726377.93	Pt213-Pt214	330°10'44.89"	330°08'39.65"	19.13



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt214	587579.17	9726394.52	Pt214-Pt215	12°20'28.53"	12°18'23.29"	19.32
Pt215	587583.30	9726413.39	Pt215-Pt216	11°04'25.40"	11°02'20.16"	44.01
Pt216	587591.75	9726456.59	Pt216-Pt217	311°22'2.01"	311°19'56.77"	13.50
Pt217	587581.62	9726465.51	Pt217-Pt218	298°09'14.88"	298°07'9.64"	18.68
Pt218	587565.15	9726474.33	Pt218-Pt219	277°21'34.96"	277°19'29.72"	12.10
Pt219	587553.15	9726475.88	Pt219-Pt220	272°15'59.38"	272°13'54.14"	17.33
Pt220	587535.83	9726476.56	Pt220-Pt221	257°13'1.94"	257°10'56.71"	41.72
Pt221	587495.14	9726467.33	Pt221-Pt222	202°20'58.62"	202°18'53.38"	19.78
Pt222	587487.62	9726449.04	Pt222-Pt223	242°14'19.61"	242°12'14.37"	14.90
Pt223	587474.44	9726442.10	Pt223-Pt224	293°10'41.94"	293°08'36.70"	14.72
Pt224	587460.90	9726447.90	Pt224-Pt225	306°22'8.42"	306°20'3.18"	24.53
Pt225	587441.15	9726462.44	Pt225-Pt226	286°41'25.68"	286°39'20.44"	19.88
Pt226	587422.10	9726468.15	Pt226-Pt227	231°00'36.70"	230°58'31.46"	32.67
Pt227	587396.71	9726447.60	Pt227-Pt228	183°57'36.12"	183°55'30.88"	5.29
Pt228	587396.35	9726442.32	Pt228-Pt229	210°01'19.78"	209°59'14.54"	16.11
Pt229	587388.29	9726428.37	Pt229-Pt230	258°24'56.88"	258°22'51.64"	8.96
Pt230	587379.50	9726426.57	Pt230-Pt231	281°44'12.53"	281°42'7.29"	19.26
Pt231	587360.64	9726430.49	Pt231-Pt232	302°01'28.78"	301°59'23.54"	29.02
Pt232	587336.04	9726445.88	Pt232-Pt233	332°43'28.46"	332°41'23.23"	29.93
Pt233	587322.33	9726472.48	Pt233-Pt234	4°36'48.08"	4°34'42.84"	18.70
Pt234	587323.83	9726491.12	Pt234-Pt235	18°12'18.16"	18°10'12.92"	13.55
Pt235	587328.07	9726504.00	Pt235-Pt236	28°35'6.80"	28°33'1.56"	12.46
Pt236	587334.03	9726514.94	Pt236-Pt237	9°23'32.16"	9°21'26.93"	42.35
Pt237	587340.94	9726556.72	Pt237-Pt238	354°16'11.29"	354°14'6.05"	13.12



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt238	587339.63	9726569.77	Pt238-Pt239	329°37'6.67"	329°35'1.43"	9.19
Pt239	587334.98	9726577.70	Pt239-Pt240	291°04'34.46"	291°02'29.22"	15.25
Pt240	587320.75	9726583.19	Pt240-Pt241	268°53'9.06"	268°51'3.82"	22.23
Pt241	587298.53	9726582.75	Pt241-Pt242	239°37'49.10"	239°35'43.86"	37.05
Pt242	587266.56	9726564.02	Pt242-Pt243	245°27'16.36"	245°25'11.12"	47.36
Pt243	587223.48	9726544.35	Pt243-Pt244	231°17'56.60"	231°15'51.36"	21.73
Pt244	587206.52	9726530.76	Pt244-Pt245	268°41'24.93"	268°39'19.69"	23.84
Pt245	587182.68	9726530.21	Pt245-Pt246	272°05'50.04"	272°03'44.80"	141.87
Pt246	587040.90	9726535.41	Pt246-Pt247	250°11'53.15"	250°09'47.91"	69.40
Pt247	586975.61	9726511.90	Pt247-Pt248	253°48'24.00"	253°46'18.76"	34.39
Pt248	586942.58	9726502.30	Pt248-Pt249	233°17'3.24"	233°14'58.00"	24.03
Pt249	586923.32	9726487.94	Pt249-Pt250	247°22'9.11"	247°20'3.87"	24.94
Pt250	586900.30	9726478.34	Pt250-Pt251	272°03'5.16"	272°00'59.92"	40.69
Pt251	586859.63	9726479.80	Pt251-Pt252	298°36'38.98"	298°34'33.74"	15.95
Pt252	586845.63	9726487.44	Pt252-Pt253	272°52'45.36"	272°50'40.12"	11.02
Pt253	586834.62	9726487.99	Pt253-Pt254	223°25'42.49"	223°23'37.25"	2.74
Pt254	586832.74	9726486.00	Pt254-Pt255	281°42'24.47"	281°40'19.23"	374.79
Pt255	586465.75	9726562.05	Pt255-Pt256	54°36'51.41"	54°34'46.17"	322.79
Pt256	586728.91	9726748.97	Pt256-Pt257	48°28'25.88"	48°26'20.64"	282.30
Pt257	586940.26	9726936.13	Pt257-Pt258	68°33'47.07"	68°31'41.83"	328.44
Pt258	587245.98	9727056.17	Pt258-Pt259	87°19'38.15"	87°17'32.91"	173.18
Pt259	587418.98	9727064.24	Pt259-Pt260	76°52'3.86"	76°49'58.62"	523.65
Pt260	587928.94	9727183.22	Pt260-Pt261	65°39'28.19"	65°37'22.95"	288.71
Pt261	588191.98	9727302.22	Pt261-Pt262	57°04'0.25"	57°01'55.01"	94.30



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt262	588271.13	9727353.49	Pt262-Pt263	58°19'21.89"	58°17'16.65"	189.23
Pt263	588432.17	9727452.86	Pt263-Pt264	79°08'30.72"	79°06'25.48"	545.52
Pt264	588967.92	9727555.62	Pt264-Pt265	91°18'0.03"	91°15'54.79"	230.96
Pt265	589198.82	9727550.38	Pt265-Pt266	97°19'17.57"	97°17'12.33"	483.78
Pt266	589678.65	9727488.73	Pt266-Pt267	85°40'55.62"	85°38'50.39"	190.63
Pt267	589868.74	9727503.08	Pt267-Pt268	74°33'42.06"	74°31'36.82"	537.97
Pt268	590387.30	9727646.29	Pt268-Pt269	94°55'18.62"	94°53'13.38"	82.37
Pt269	590469.36	9727639.22	Pt269-Pt270	86°54'44.34"	86°52'39.10"	34.46
Pt270	590503.78	9727641.08	Pt270-Pt271	90°37'44.34"	90°35'39.10"	48.28
Pt271	590552.06	9727640.55	Pt271-Pt272	77°48'32.92"	77°46'27.68"	97.28
Pt272	590647.14	9727661.09	Pt272-Pt273	57°29'47.78"	57°27'42.54"	16.66
Pt273	590661.19	9727670.04	Pt273-Pt274	74°38'33.87"	74°36'28.63"	32.48
Pt274	590692.51	9727678.65	Pt274-Pt0	87°12'7.68"	87°10'2.44"	16.25



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMORIAL DESCRITIVO - ZDU BOA VIAGEM						
VÉRTICE	COORDENADAS		LADO	AZIMUTES		DISTÂNCIA (m)
	E	N		PLANO	REAL	
Pt0	600811.88	9718046.79	Pt0-Pt1	102°37'15.80"	102°34'49.93"	121.05
Pt1	600930.01	9718020.34	Pt1-Pt2	94°42'49.16"	94°40'23.29"	144.11
Pt2	601073.63	9718008.50	Pt2-Pt3	99°32'42.09"	99°30'16.21"	142.92
Pt3	601214.57	9717984.80	Pt3-Pt4	80°43'49.61"	80°41'23.73"	373.68
Pt4	601583.38	9718044.99	Pt4-Pt5	177°59'20.87"	177°56'54.99"	386.84
Pt5	601596.95	9717658.39	Pt5-Pt6	181°56'56.59"	181°54'30.71"	162.94
Pt6	601591.41	9717495.54	Pt6-Pt7	89°47'37.94"	89°45'12.06"	547.75
Pt7	602139.16	9717497.51	Pt7-Pt8	160°03'4.80"	160°00'38.93"	98.05
Pt8	602172.61	9717405.34	Pt8-Pt9	225°13'3.15"	225°10'37.27"	29.78
Pt9	602151.48	9717384.37	Pt9-Pt10	256°52'18.47"	256°49'52.59"	38.63
Pt10	602113.86	9717375.59	Pt10-Pt11	202°36'30.90"	202°34'5.02"	71.87
Pt11	602086.23	9717309.24	Pt11-Pt12	140°47'56.68"	140°45'30.80"	85.85
Pt12	602140.49	9717242.72	Pt12-Pt13	100°02'39.72"	100°00'13.84"	145.15
Pt13	602283.41	9717217.40	Pt13-Pt14	155°03'2.73"	155°00'36.85"	122.17
Pt14	602334.94	9717106.63	Pt14-Pt15	198°55'1.21"	198°52'35.34"	88.28
Pt15	602306.32	9717023.12	Pt15-Pt16	188°45'4.14"	188°42'38.27"	163.12
Pt16	602281.50	9716861.90	Pt16-Pt17	107°27'58.37"	107°25'32.49"	242.95
Pt17	602513.25	9716788.98	Pt17-Pt18	118°48'56.56"	118°46'30.68"	24.94
Pt18	602535.10	9716776.96	Pt18-Pt19	130°19'21.64"	130°16'55.76"	60.13
Pt19	602580.95	9716738.05	Pt19-Pt20	192°58'55.97"	192°56'30.10"	43.37
Pt20	602571.20	9716695.78	Pt20-Pt21	255°43'8.06"	255°40'42.18"	135.15
Pt21	602440.23	9716662.44	Pt21-Pt22	284°23'50.06"	284°21'24.18"	106.94



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt22	602336.65	9716689.03	Pt22-Pt23	211°22'6.73"	211°19'40.86"	105.98
Pt23	602281.48	9716598.55	Pt23-Pt24	250°50'23.38"	250°47'57.50"	49.58
Pt24	602234.65	9716582.28	Pt24-Pt25	298°15'28.91"	298°13'3.03"	72.09
Pt25	602171.15	9716616.41	Pt25-Pt26	351°27'32.30"	351°25'6.42"	109.56
Pt26	602154.88	9716724.75	Pt26-Pt27	232°44'40.96"	232°42'15.08"	94.41
Pt27	602079.74	9716667.60	Pt27-Pt28	203°23'51.95"	203°21'26.07"	119.93
Pt28	602032.11	9716557.54	Pt28-Pt29	192°31'43.71"	192°29'17.83"	87.82
Pt29	602013.06	9716471.81	Pt29-Pt30	219°57'27.18"	219°55'1.30"	51.09
Pt30	601980.26	9716432.65	Pt30-Pt31	229°07'39.33"	229°05'13.45"	72.78
Pt31	601925.22	9716385.03	Pt31-Pt32	172°31'8.81"	172°28'42.93"	105.67
Pt32	601938.98	9716280.25	Pt32-Pt33	180°19'59.20"	180°17'33.32"	182.04
Pt33	601937.92	9716098.22	Pt33-Pt34	205°02'33.35"	205°00'7.48"	142.51
Pt34	601877.60	9715969.10	Pt34-Pt35	218°31'0.93"	218°28'35.06"	265.12
Pt35	601712.50	9715761.67	Pt35-Pt36	250°10'18.72"	250°07'52.84"	234.01
Pt36	601492.36	9715682.29	Pt36-Pt37	260°04'25.52"	260°01'59.64"	214.88
Pt37	601280.70	9715645.25	Pt37-Pt38	216°17'45.30"	216°15'19.42"	232.42
Pt38	601143.11	9715457.93	Pt38-Pt39	245°52'55.19"	245°50'29.31"	277.13
Pt39	600890.17	9715344.68	Pt39-Pt40	179°39'4.01"	179°36'38.13"	782.12
Pt40	600894.93	9714562.57	Pt40-Pt41	175°19'21.30"	175°16'55.42"	700.84
Pt41	600952.08	9713864.07	Pt41-Pt42	214°47'45.69"	214°45'19.82"	456.23
Pt42	600691.73	9713489.42	Pt42-Pt43	252°17'58.46"	252°15'32.58"	313.28
Pt43	600393.28	9713394.17	Pt43-Pt44	271°56'29.35"	271°54'3.47"	374.87
Pt44	600018.63	9713406.87	Pt44-Pt45	289°26'24.13"	289°23'58.25"	114.48
Pt45	599910.68	9713444.97	Pt45-Pt46	294°26'38.24"	294°24'12.36"	306.91



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt46	599631.28	9713571.97	Pt46-Pt47	267°59'25.61"	267°56'59.73"	362.17
Pt47	599269.33	9713559.27	Pt47-Pt48	269°05'26.23"	269°03'0.35"	400.10
Pt48	598869.28	9713552.92	Pt48-Pt49	249°26'38.25"	249°24'12.37"	348.70
Pt49	598542.78	9713430.49	Pt49-Pt50	314°45'21.62"	314°42'55.74"	79.50
Pt50	598486.33	9713486.46	Pt50-Pt51	318°35'54.22"	318°33'28.34"	65.96
Pt51	598442.70	9713535.94	Pt51-Pt52	28°35'57.85"	28°33'31.98"	183.43
Pt52	598530.51	9713696.99	Pt52-Pt53	357°57'29.62"	357°55'3.75"	143.64
Pt53	598525.39	9713840.54	Pt53-Pt54	357°57'29.56"	357°55'3.68"	56.32
Pt54	598523.38	9713896.83	Pt54-Pt55	1°26'30.03"	1°24'4.16"	269.39
Pt55	598530.16	9714166.13	Pt55-Pt56	2°31'48.65"	2°29'22.77"	1710.47
Pt56	598605.67	9715874.94	Pt56-Pt57	92°34'18.59"	92°31'52.71"	129.01
Pt57	598734.56	9715869.15	Pt57-Pt58	74°13'0.06"	74°10'34.19"	279.55
Pt58	599003.56	9715945.19	Pt58-Pt59	74°52'43.39"	74°50'17.51"	237.31
Pt59	599232.66	9716007.09	Pt59-Pt60	74°37'43.27"	74°35'17.40"	143.76
Pt60	599371.27	9716045.20	Pt60-Pt61	96°09'18.42"	96°06'52.54"	16.02
Pt61	599387.20	9716043.48	Pt61-Pt62	145°11'4.86"	145°08'38.98"	59.04
Pt62	599420.91	9715995.01	Pt62-Pt63	137°10'29.07"	137°08'3.20"	59.16
Pt63	599461.12	9715951.62	Pt63-Pt64	127°18'14.61"	127°15'48.73"	27.94
Pt64	599483.35	9715934.69	Pt64-Pt65	110°33'21.50"	110°30'55.62"	27.13
Pt65	599508.75	9715925.16	Pt65-Pt66	71°33'53.79"	71°31'27.92"	16.73
Pt66	599524.62	9715930.45	Pt66-Pt67	41°59'14.29"	41°56'48.41"	14.24
Pt67	599534.15	9715941.04	Pt67-Pt68	32°54'18.97"	32°51'53.09"	21.43
Pt68	599545.79	9715959.03	Pt68-Pt69	6°42'35.75"	6°40'9.87"	18.12
Pt69	599547.91	9715977.02	Pt69-Pt70	33°41'24.24"	33°38'58.37"	19.08



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt70	599558.49	9715992.89	Pt70-Pt71	70°49'15.41"	70°46'49.53"	25.77
Pt71	599582.83	9716001.36	Pt71-Pt72	89°59'60.00"	89°57'34.12"	20.11
Pt72	599602.94	9716001.36	Pt72-Pt73	102°31'44.24"	102°29'18.37"	29.27
Pt73	599631.52	9715995.01	Pt73-Pt74	109°05'36.49"	109°03'10.62"	29.12
Pt74	599659.03	9715985.49	Pt74-Pt75	138°48'50.24"	138°46'24.36"	22.50
Pt75	599673.85	9715968.55	Pt75-Pt76	144°46'57.39"	144°44'31.51"	22.02
Pt76	599686.55	9715950.56	Pt76-Pt77	166°45'30.50"	166°43'4.62"	1.95
Pt77	599687.00	9715948.66	Pt77-Pt78	127°30'52.06"	127°28'26.19"	3.65
Pt78	599689.89	9715946.44	Pt78-Pt79	178°42'58.87"	178°40'32.99"	18.44
Pt79	599690.30	9715928.00	Pt79-Pt80	186°00'33.04"	185°58'7.17"	15.63
Pt80	599688.67	9715912.46	Pt80-Pt81	209°44'41.17"	209°42'15.30"	25.60
Pt81	599675.97	9715890.24	Pt81-Pt82	183°10'47.03"	183°08'21.15"	19.08
Pt82	599674.91	9715871.19	Pt82-Pt83	164°55'53.74"	164°53'27.86"	28.50
Pt83	599682.32	9715843.67	Pt83-Pt84	114°13'40.57"	114°11'14.69"	23.21
Pt84	599703.48	9715834.14	Pt84-Pt85	94°58'10.90"	94°55'45.02"	48.87
Pt85	599752.17	9715829.91	Pt85-Pt86	75°37'6.79"	75°34'40.91"	42.61
Pt86	599793.44	9715840.49	Pt86-Pt87	64°43'20.37"	64°40'54.49"	36.36
Pt87	599826.32	9715856.02	Pt87-Pt88	74°48'36.56"	74°46'10.68"	7.35
Pt88	599833.42	9715857.95	Pt88-Pt89	41°15'26.99"	41°13'1.11"	3.11
Pt89	599835.47	9715860.29	Pt89-Pt90	65°22'34.80"	65°20'8.93"	23.62
Pt90	599856.94	9715870.13	Pt90-Pt91	50°11'39.94"	50°09'14.07"	24.80
Pt91	599875.99	9715886.00	Pt91-Pt92	29°28'33.51"	29°26'7.63"	27.96
Pt92	599889.75	9715910.34	Pt92-Pt93	36°52'11.43"	36°49'45.55"	40.12
Pt93	599913.82	9715942.44	Pt93-Pt94	56°57'23.88"	56°54'58.00"	87.83



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt94	599987.44	9715990.33	Pt94-Pt95	67°31'14.03"	67°28'48.15"	78.68
Pt95	600060.14	9716020.41	Pt95-Pt96	71°59'7.10"	71°56'41.22"	136.89
Pt96	600190.32	9716062.74	Pt96-Pt97	83°20'43.89"	83°18'18.02"	63.93
Pt97	600253.82	9716070.15	Pt97-Pt98	88°46'52.20"	88°44'26.32"	49.75
Pt98	600303.56	9716071.21	Pt98-Pt99	9°55'30.71"	9°53'4.83"	102.32
Pt99	600321.19	9716172.00	Pt99-Pt100	343°09'44.08"	343°07'18.20"	8.40
Pt100	600318.76	9716180.04	Pt100-Pt101	2°29'48.82"	2°27'22.94"	304.88
Pt101	600332.04	9716484.63	Pt101-Pt102	20°17'8.72"	20°14'42.84"	465.52
Pt102	600493.44	9716921.28	Pt102-Pt103	342°47'26.56"	342°45'0.68"	43.00
Pt103	600480.72	9716962.35	Pt103-Pt104	294°26'18.61"	294°23'52.74"	11.66
Pt104	600470.10	9716967.17	Pt104-Pt105	6°08'43.39"	6°06'17.52"	231.06
Pt105	600494.84	9717196.91	Pt105-Pt106	76°06'15.50"	76°03'49.62"	44.90
Pt106	600538.42	9717207.69	Pt106-Pt107	110°42'11.24"	110°39'45.36"	54.03
Pt107	600588.97	9717188.59	Pt107-Pt108	56°07'31.22"	56°05'5.35"	263.96
Pt108	600808.12	9717335.71	Pt108-Pt109	15°52'13.03"	15°49'47.15"	19.35
Pt109	600813.42	9717354.33	Pt109-Pt110	332°58'36.81"	332°56'10.93"	50.84
Pt110	600790.32	9717399.61	Pt110-Pt111	324°48'46.78"	324°46'20.90"	64.13
Pt111	600753.36	9717452.03	Pt111-Pt112	317°24'44.11"	317°22'18.23"	106.75
Pt112	600681.13	9717530.62	Pt112-Pt113	337°47'54.52"	337°45'28.64"	63.79
Pt113	600657.02	9717589.68	Pt113-Pt114	334°04'41.28"	334°02'15.40"	119.93
Pt114	600604.59	9717697.55	Pt114-Pt115	344°20'7.41"	344°17'41.53"	313.26
Pt115	600520.01	9717999.17	Pt115-Pt116	78°11'36.21"	78°09'10.33"	196.63
Pt116	600712.48	9718039.41	Pt116-Pt0	85°45'1.93"	85°42'36.05"	99.68



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMORIAL DESCRITIVO – ZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - PANAQUATIRA						
VÉRTICE	COORDENADAS		LADO	AZIMUTES		DISTÂNCIA (m)
	E	N		PLANO	REAL	
Pt0	605059.56	9726937.35	Pt0-Pt1	108°27'32.23"	108°25'0.82"	181.52
Pt1	605231.74	9726879.87	Pt1-Pt2	141°29'56.44"	141°27'25.03"	1765.00
Pt2	606330.50	9725498.59	Pt2-Pt3	138°05'43.70"	138°03'12.29"	1839.71
Pt3	607559.23	9724129.36	Pt3-Pt4	138°06'21.70"	138°03'50.29"	725.10
Pt4	608043.42	9723589.61	Pt4-Pt5	150°09'7.56"	150°06'36.15"	821.34
Pt5	608452.20	9722877.22	Pt5-Pt6	162°25'29.31"	162°22'57.90"	237.78
Pt6	608524.00	9722650.54	Pt6-Pt7	178°47'8.83"	178°44'37.42"	170.23
Pt7	608527.61	9722480.35	Pt7-Pt8	197°23'7.62"	197°20'36.21"	191.13
Pt8	608470.50	9722297.95	Pt8-Pt9	202°33'34.98"	202°31'3.57"	872.41
Pt9	608135.80	9721492.29	Pt9-Pt10	175°36'4.66"	175°33'33.25"	1103.92
Pt10	608220.47	9720391.62	Pt10-Pt11	240°38'32.09"	240°36'0.68"	388.57
Pt11	607881.80	9720201.12	Pt11-Pt12	231°42'35.41"	231°40'4.00"	512.39
Pt12	607479.63	9719883.62	Pt12-Pt13	186°14'4.13"	186°11'32.72"	633.46
Pt13	607410.84	9719253.91	Pt13-Pt14	173°14'47.13"	173°12'15.72"	404.98
Pt14	607458.46	9718851.74	Pt14-Pt15	180°50'55.55"	180°48'24.14"	714.45
Pt15	607447.88	9718137.37	Pt15-Pt16	195°21'57.91"	195°19'26.50"	718.91
Pt16	607257.38	9717444.16	Pt16-Pt17	236°55'45.56"	236°53'14.15"	373.35
Pt17	606944.51	9717240.43	Pt17-Pt18	255°03'23.53"	255°00'52.12"	202.65
Pt18	606748.72	9717188.17	Pt18-Pt19	306°59'34.89"	306°57'3.48"	554.04
Pt19	606306.20	9717521.55	Pt19-Pt20	281°01'14.78"	280°58'43.36"	179.93
Pt20	606129.59	9717555.94	Pt20-Pt21	261°31'57.77"	261°29'26.36"	206.64
Pt21	605925.20	9717525.52	Pt21-Pt22	255°45'28.10"	255°42'56.69"	223.16
Pt22	605708.90	9717470.62	Pt22-Pt23	237°44'30.73"	237°41'59.31"	327.42



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt23	605432.02	9717295.86	Pt23-Pt24	249°41'43.89"	249°39'12.48"	112.85
Pt24	605326.18	9717256.70	Pt24-Pt25	358°25'35.85"	358°23'4.44"	218.81
Pt25	605320.17	9717475.43	Pt25-Pt26	3°18'3.58"	3°15'32.17"	70.77
Pt26	605324.25	9717546.08	Pt26-Pt27	276°12'51.88"	276°10'20.47"	17.03
Pt27	605307.32	9717547.93	Pt27-Pt28	329°32'24.73"	329°29'53.32"	11.07
Pt28	605301.70	9717557.47	Pt28-Pt29	341°48'2.09"	341°45'30.68"	34.03
Pt29	605291.07	9717589.80	Pt29-Pt30	30°01'41.61"	29°59'10.20"	15.44
Pt30	605298.80	9717603.17	Pt30-Pt31	100°11'20.49"	100°08'49.08"	8.04
Pt31	605306.71	9717601.75	Pt31-Pt32	44°34'56.52"	44°32'25.11"	14.18
Pt32	605316.67	9717611.85	Pt32-Pt33	317°59'26.51"	317°56'55.10"	11.32
Pt33	605309.09	9717620.26	Pt33-Pt34	40°00'56.81"	39°58'25.40"	22.96
Pt34	605323.85	9717637.84	Pt34-Pt35	34°14'31.62"	34°12'0.21"	45.11
Pt35	605349.23	9717675.13	Pt35-Pt36	356°30'44.08"	356°28'12.67"	59.30
Pt36	605345.63	9717734.31	Pt36-Pt37	18°09'22.80"	18°06'51.39"	136.13
Pt37	605388.05	9717863.66	Pt37-Pt38	91°12'25.79"	91°09'54.37"	18.00
Pt38	605406.04	9717863.28	Pt38-Pt39	91°12'25.79"	91°09'54.37"	18.87
Pt39	605424.91	9717862.89	Pt39-Pt40	9°29'49.52"	9°27'18.11"	85.15
Pt40	605438.96	9717946.88	Pt40-Pt41	7°33'27.82"	7°30'56.41"	29.72
Pt41	605442.87	9717976.34	Pt41-Pt42	345°13'36.13"	345°11'4.72"	70.63
Pt42	605424.85	9718044.63	Pt42-Pt43	345°13'36.13"	345°11'4.72"	18.38
Pt43	605420.17	9718062.40	Pt43-Pt44	347°05'49.65"	347°03'18.24"	11.34
Pt44	605417.64	9718073.46	Pt44-Pt45	347°35'25.08"	347°32'53.67"	28.98
Pt45	605411.41	9718101.76	Pt45-Pt46	353°47'52.96"	353°45'21.55"	47.49
Pt46	605406.28	9718148.97	Pt46-Pt47	222°12'26.96"	222°09'55.55"	13.88



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt47	605396.95	9718138.69	Pt47-Pt48	255°57'49.52"	255°55'18.11"	23.18
Pt48	605374.46	9718133.07	Pt48-Pt49	281°44'19.03"	281°41'47.62"	26.01
Pt49	605349.00	9718138.36	Pt49-Pt50	297°16'36.50"	297°14'5.09"	47.63
Pt50	605306.66	9718160.19	Pt50-Pt51	291°00'43.39"	290°58'11.98"	44.91
Pt51	605264.74	9718176.29	Pt51-Pt52	291°00'43.39"	290°58'11.98"	7.33
Pt52	605257.90	9718178.92	Pt52-Pt53	291°00'43.39"	290°58'11.98"	1.19
Pt53	605256.78	9718179.34	Pt53-Pt54	291°00'43.38"	290°58'11.97"	0.03
Pt54	605256.75	9718179.36	Pt54-Pt55	291°00'43.38"	290°58'11.97"	0.03
Pt55	605256.72	9718179.37	Pt55-Pt56	292°01'41.42"	291°59'10.01"	0.14
Pt56	605256.60	9718179.42	Pt56-Pt57	292°01'41.42"	291°59'10.01"	0.22
Pt57	605256.39	9718179.50	Pt57-Pt58	292°01'41.42"	291°59'10.01"	0.49
Pt58	605255.94	9718179.68	Pt58-Pt59	292°01'41.42"	291°59'10.01"	47.99
Pt59	605211.46	9718197.68	Pt59-Pt60	319°16'50.84"	319°14'19.43"	54.82
Pt60	605175.70	9718239.23	Pt60-Pt61	328°48'9.86"	328°45'38.45"	72.69
Pt61	605138.04	9718301.41	Pt61-Pt62	343°45'35.53"	343°43'4.12"	48.62
Pt62	605124.45	9718348.09	Pt62-Pt63	343°45'35.53"	343°43'4.12"	10.91
Pt63	605121.39	9718358.57	Pt63-Pt64	346°13'46.69"	346°11'15.28"	24.85
Pt64	605115.48	9718382.70	Pt64-Pt65	357°52'44.05"	357°50'12.64"	20.66
Pt65	605114.71	9718403.35	Pt65-Pt66	357°52'44.05"	357°50'12.64"	22.24
Pt66	605113.89	9718425.57	Pt66-Pt67	355°18'50.86"	355°16'19.45"	81.20
Pt67	605107.26	9718506.49	Pt67-Pt68	355°18'50.86"	355°16'19.45"	4.65
Pt68	605106.88	9718511.13	Pt68-Pt69	355°18'50.86"	355°16'19.45"	5.47
Pt69	605106.43	9718516.58	Pt69-Pt70	355°18'50.86"	355°16'19.45"	4.97
Pt70	605106.02	9718521.53	Pt70-Pt71	355°18'50.86"	355°16'19.45"	6.15



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt71	605105.52	9718527.66	Pt71-Pt72	355°18'50.86"	355°16'19.45"	7.00
Pt72	605104.95	9718534.64	Pt72-Pt73	355°18'50.86"	355°16'19.45"	6.70
Pt73	605104.40	9718541.32	Pt73-Pt74	355°18'50.86"	355°16'19.45"	7.35
Pt74	605103.80	9718548.64	Pt74-Pt75	355°18'50.86"	355°16'19.45"	6.06
Pt75	605103.31	9718554.68	Pt75-Pt76	358°41'26.13"	358°38'54.72"	24.58
Pt76	605102.75	9718579.26	Pt76-Pt77	358°41'26.13"	358°38'54.72"	18.64
Pt77	605102.32	9718597.89	Pt77-Pt78	358°41'26.13"	358°38'54.72"	44.92
Pt78	605101.29	9718642.80	Pt78-Pt79	358°41'26.13"	358°38'54.72"	4.49
Pt79	605101.19	9718647.29	Pt79-Pt80	352°56'14.81"	352°53'43.40"	5.10
Pt80	605100.56	9718652.35	Pt80-Pt81	352°56'14.81"	352°53'43.40"	7.48
Pt81	605099.64	9718659.78	Pt81-Pt82	352°56'14.81"	352°53'43.40"	47.67
Pt82	605093.78	9718707.08	Pt82-Pt83	346°53'51.62"	346°51'20.21"	40.56
Pt83	605084.59	9718746.58	Pt83-Pt84	349°16'31.45"	349°14'0.03"	115.71
Pt84	605063.06	9718860.27	Pt84-Pt85	334°46'1.96"	334°43'30.55"	63.62
Pt85	605035.94	9718917.82	Pt85-Pt86	348°41'24.24"	348°38'52.83"	33.73
Pt86	605029.32	9718950.89	Pt86-Pt87	353°17'24.30"	353°14'52.89"	17.75
Pt87	605027.25	9718968.52	Pt87-Pt88	353°17'24.30"	353°14'52.89"	16.22
Pt88	605025.35	9718984.63	Pt88-Pt89	358°41'41.79"	358°39'10.38"	20.40
Pt89	605024.89	9719005.02	Pt89-Pt90	358°41'41.79"	358°39'10.38"	2.43
Pt90	605024.83	9719007.45	Pt90-Pt91	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.65
Pt91	605024.82	9719008.10	Pt91-Pt92	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.10
Pt92	605024.82	9719008.20	Pt92-Pt93	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.02
Pt93	605024.82	9719008.22	Pt93-Pt94	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.00
Pt94	605024.82	9719008.23	Pt94-Pt95	358°40'19.95"	358°37'48.54"	0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt95	605024.82	9719008.23	Pt95-Pt96	359°59'58.19"	359°57'26.78"	0.00
Pt96	605024.82	9719008.23	Pt96-Pt97	358°41'41.79"	358°39'10.38"	19.29
Pt97	605024.38	9719027.51	Pt97-Pt98	358°41'41.79"	358°39'10.38"	4.22
Pt98	605024.28	9719031.73	Pt98-Pt99	358°41'41.79"	358°39'10.38"	1.94
Pt99	605024.24	9719033.67	Pt99-Pt100	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.38
Pt100	605024.23	9719034.05	Pt100-Pt101	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.01
Pt101	605024.23	9719034.06	Pt101-Pt102	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.01
Pt102	605024.23	9719034.07	Pt102-Pt103	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.00
Pt103	605024.23	9719034.07	Pt103-Pt104	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.00
Pt104	605024.23	9719034.07	Pt104-Pt105	358°37'39.63"	358°35'8.22"	0.00
Pt105	605024.23	9719034.07	Pt105-Pt106	358°58'54.85"	358°56'23.44"	0.00
Pt106	605024.23	9719034.07	Pt106-Pt107	358°32'15.04"	358°29'43.63"	0.00
Pt107	605024.23	9719034.07	Pt107-Pt108	358°41'41.82"	358°39'10.41"	0.00
Pt108	605024.23	9719034.07	Pt108-Pt109	358°41'41.77"	358°39'10.36"	0.00
Pt109	605024.23	9719034.07	Pt109-Pt110	358°41'47.59"	358°39'16.18"	0.00
Pt110	605024.23	9719034.08	Pt110-Pt111	358°39'54.82"	358°37'23.41"	0.00
Pt111	605024.23	9719034.08	Pt111-Pt112	358°50'54.84"	358°48'23.42"	0.00
Pt112	605024.23	9719034.08	Pt112-Pt113	358°39'55.67"	358°37'24.26"	0.00
Pt113	605024.23	9719034.08	Pt113-Pt114	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.23
Pt114	605024.22	9719034.31	Pt114-Pt115	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.57
Pt115	605024.21	9719034.88	Pt115-Pt116	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.06
Pt116	605024.21	9719034.94	Pt116-Pt117	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.04
Pt117	605024.21	9719034.97	Pt117-Pt118	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.01
Pt118	605024.21	9719034.99	Pt118-Pt119	358°41'41.79"	358°39'10.38"	0.01



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt119	605024.21	9719034.99	Pt119-Pt120	358°40'8.18"	358°37'36.77"	0.00
Pt120	605024.21	9719034.99	Pt120-Pt121	359°20'27.58"	359°17'56.17"	0.00
Pt121	605024.21	9719034.99	Pt121-Pt122	358°39'36.22"	358°37'4.81"	0.00
Pt122	605024.21	9719034.99	Pt122-Pt123	358°41'41.79"	358°39'10.38"	33.98
Pt123	605023.43	9719068.96	Pt123-Pt124	355°27'24.34"	355°24'52.93"	8.92
Pt124	605022.72	9719077.86	Pt124-Pt125	355°17'15.81"	355°14'44.40"	7.26
Pt125	605022.13	9719085.09	Pt125-Pt126	355°17'15.81"	355°14'44.40"	3.35
Pt126	605021.85	9719088.43	Pt126-Pt127	355°17'15.81"	355°14'44.40"	6.32
Pt127	605021.33	9719094.73	Pt127-Pt128	355°17'15.81"	355°14'44.40"	5.74
Pt128	605020.86	9719100.45	Pt128-Pt129	355°17'15.81"	355°14'44.40"	5.15
Pt129	605020.44	9719105.58	Pt129-Pt130	355°17'15.81"	355°14'44.40"	6.41
Pt130	605019.91	9719111.97	Pt130-Pt131	355°17'15.81"	355°14'44.40"	7.28
Pt131	605019.31	9719119.23	Pt131-Pt132	355°17'15.81"	355°14'44.40"	7.06
Pt132	605018.74	9719126.26	Pt132-Pt133	355°17'15.81"	355°14'44.40"	6.42
Pt133	605018.21	9719132.65	Pt133-Pt134	343°49'21.76"	343°46'50.35"	0.27
Pt134	605018.13	9719132.91	Pt134-Pt135	355°17'18.66"	355°14'47.25"	2.47
Pt135	605017.93	9719135.37	Pt135-Pt136	355°17'18.66"	355°14'47.25"	2.51
Pt136	605017.72	9719137.87	Pt136-Pt137	355°17'18.66"	355°14'47.25"	2.57
Pt137	605017.51	9719140.43	Pt137-Pt138	355°17'18.66"	355°14'47.25"	2.17
Pt138	605017.34	9719142.59	Pt138-Pt139	346°23'24.48"	346°20'53.07"	31.03
Pt139	605010.03	9719172.76	Pt139-Pt140	334°56'29.52"	334°53'58.11"	33.20
Pt140	604995.97	9719202.84	Pt140-Pt141	308°54'57.34"	308°52'25.93"	31.47
Pt141	604971.48	9719222.61	Pt141-Pt142	308°54'58.50"	308°52'27.09"	33.32
Pt142	604945.55	9719243.54	Pt142-Pt143	282°23'46.71"	282°21'15.30"	6.28



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt143	604939.42	9719244.89	Pt143-Pt144	258°21'21.45"	258°18'50.04"	6.52
Pt144	604933.04	9719243.57	Pt144-Pt145	247°13'2.70"	247°10'31.29"	14.34
Pt145	604919.82	9719238.02	Pt145-Pt146	278°31'50.18"	278°29'18.77"	10.66
Pt146	604909.28	9719239.60	Pt146-Pt147	287°47'1.85"	287°44'30.44"	14.73
Pt147	604895.26	9719244.10	Pt147-Pt148	306°01'38.97"	305°59'7.56"	7.20
Pt148	604889.44	9719248.33	Pt148-Pt149	314°12'54.46"	314°10'23.05"	13.66
Pt149	604879.65	9719257.86	Pt149-Pt150	305°56'31.70"	305°54'0.29"	13.07
Pt150	604869.06	9719265.53	Pt150-Pt151	301°13'6.30"	301°10'34.89"	8.53
Pt151	604861.77	9719269.95	Pt151-Pt152	301°13'6.30"	301°10'34.89"	1.68
Pt152	604860.33	9719270.82	Pt152-Pt153	309°59'13.08"	309°56'41.67"	10.71
Pt153	604852.13	9719277.70	Pt153-Pt154	321°39'15.43"	321°36'44.02"	21.38
Pt154	604838.86	9719294.47	Pt154-Pt155	321°39'15.43"	321°36'44.02"	0.69
Pt155	604838.43	9719295.01	Pt155-Pt156	322°49'2.76"	322°46'31.35"	2.00
Pt156	604837.23	9719296.61	Pt156-Pt157	323°14'7.39"	323°11'35.98"	2.61
Pt157	604835.66	9719298.70	Pt157-Pt158	323°14'7.39"	323°11'35.98"	6.43
Pt158	604831.81	9719303.85	Pt158-Pt159	323°14'7.39"	323°11'35.98"	18.00
Pt159	604821.04	9719318.27	Pt159-Pt160	319°02'20.66"	318°59'49.25"	29.66
Pt160	604801.59	9719340.67	Pt160-Pt161	310°10'45.15"	310°08'13.74"	12.97
Pt161	604791.68	9719349.04	Pt161-Pt162	310°10'45.15"	310°08'13.74"	2.39
Pt162	604789.86	9719350.58	Pt162-Pt163	307°37'60.00"	307°35'28.59"	8.90
Pt163	604782.81	9719356.02	Pt163-Pt164	293°44'57.55"	293°42'26.14"	7.23
Pt164	604776.19	9719358.93	Pt164-Pt165	284°02'13.92"	283°59'42.51"	4.36
Pt165	604771.96	9719359.99	Pt165-Pt166	267°39'44.91"	267°37'13.50"	6.41
Pt166	604765.56	9719359.73	Pt166-Pt167	229°45'46.69"	229°43'15.28"	3.76



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt167	604762.68	9719357.29	Pt167-Pt168	229°45'46.69"	229°43'15.28"	0.70
Pt168	604762.15	9719356.84	Pt168-Pt169	229°45'46.69"	229°43'15.28"	0.04
Pt169	604762.12	9719356.81	Pt169-Pt170	225°00'1.69"	224°57'30.28"	0.34
Pt170	604761.88	9719356.57	Pt170-Pt171	225°00'1.69"	224°57'30.28"	8.26
Pt171	604756.03	9719350.73	Pt171-Pt172	210°27'55.16"	210°25'23.75"	5.22
Pt172	604753.39	9719346.23	Pt172-Pt173	185°54'20.82"	185°51'49.41"	7.71
Pt173	604752.59	9719338.56	Pt173-Pt174	164°03'17.07"	164°00'45.65"	5.78
Pt174	604754.18	9719333.00	Pt174-Pt175	150°15'22.03"	150°12'50.61"	4.27
Pt175	604756.30	9719329.30	Pt175-Pt176	130°14'9.81"	130°11'38.40"	4.51
Pt176	604759.74	9719326.39	Pt176-Pt177	119°41'51.24"	119°39'19.83"	5.23
Pt177	604764.28	9719323.80	Pt177-Pt178	143°16'50.03"	143°14'18.62"	5.68
Pt178	604767.67	9719319.24	Pt178-Pt179	127°20'57.11"	127°18'25.70"	12.65
Pt179	604777.73	9719311.57	Pt179-Pt180	143°07'47.59"	143°05'16.18"	5.29
Pt180	604780.90	9719307.34	Pt180-Pt181	166°36'28.01"	166°33'56.60"	5.71
Pt181	604782.23	9719301.78	Pt181-Pt182	182°51'41.35"	182°49'9.94"	5.30
Pt182	604781.96	9719296.49	Pt182-Pt183	198°26'6.93"	198°23'35.52"	5.86
Pt183	604780.11	9719290.93	Pt183-Pt184	204°13'41.02"	204°11'9.61"	5.80
Pt184	604777.73	9719285.64	Pt184-Pt185	233°16'23.38"	233°13'51.97"	8.00
Pt185	604771.31	9719280.86	Pt185-Pt186	250°16'39.03"	250°14'7.62"	14.83
Pt186	604757.36	9719275.85	Pt186-Pt187	236°27'31.34"	236°24'59.93"	18.43
Pt187	604741.99	9719265.67	Pt187-Pt188	236°27'31.34"	236°24'59.93"	9.63
Pt188	604733.97	9719260.35	Pt188-Pt189	231°50'34.14"	231°48'2.73"	6.11
Pt189	604729.16	9719256.57	Pt189-Pt190	231°41'28.72"	231°38'57.31"	27.80
Pt190	604707.35	9719239.34	Pt190-Pt191	236°58'31.66"	236°56'0.25"	101.86



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt191	604621.95	9719183.83	Pt191-Pt192	261°21'11.06"	261°18'39.65"	83.21
Pt192	604539.68	9719171.32	Pt192-Pt193	270°45'40.14"	270°43'8.72"	44.39
Pt193	604495.30	9719171.91	Pt193-Pt194	289°48'22.95"	289°45'51.54"	102.00
Pt194	604399.33	9719206.47	Pt194-Pt195	301°00'37.47"	300°58'6.06"	78.24
Pt195	604332.27	9719246.78	Pt195-Pt196	301°00'37.47"	300°58'6.06"	57.53
Pt196	604282.96	9719276.42	Pt196-Pt197	301°00'37.33"	300°58'5.92"	31.63
Pt197	604255.85	9719292.72	Pt197-Pt198	297°29'5.39"	297°26'33.98"	10.58
Pt198	604246.46	9719297.60	Pt198-Pt199	50°11'38.88"	50°09'7.47"	275.83
Pt199	604458.36	9719474.18	Pt199-Pt200	34°24'54.54"	34°22'23.13"	175.94
Pt200	604557.80	9719619.32	Pt200-Pt201	22°42'18.75"	22°39'47.34"	156.79
Pt201	604618.32	9719763.96	Pt201-Pt202	336°08'4.33"	336°05'32.92"	46.47
Pt202	604599.52	9719806.46	Pt202-Pt203	39°50'30.39"	39°47'58.98"	101.78
Pt203	604664.73	9719884.61	Pt203-Pt204	40°50'25.53"	40°47'54.12"	48.70
Pt204	604696.58	9719921.46	Pt204-Pt205	349°53'33.21"	349°51'1.80"	56.52
Pt205	604686.66	9719977.10	Pt205-Pt206	353°50'47.15"	353°48'15.74"	73.55
Pt206	604678.77	9720050.23	Pt206-Pt207	345°27'56.55"	345°25'25.14"	8.86
Pt207	604676.55	9720058.80	Pt207-Pt208	335°46'38.77"	335°44'7.36"	9.83
Pt208	604672.52	9720067.76	Pt208-Pt209	333°48'0.42"	333°45'29.01"	3.81
Pt209	604670.84	9720071.18	Pt209-Pt210	325°12'14.08"	325°09'42.67"	7.60
Pt210	604666.50	9720077.43	Pt210-Pt211	311°12'56.39"	311°10'24.98"	45.24
Pt211	604632.47	9720107.24	Pt211-Pt212	37°45'22.33"	37°42'50.92"	101.92
Pt212	604694.87	9720187.82	Pt212-Pt213	37°42'58.84"	37°40'27.43"	255.66
Pt213	604851.27	9720390.06	Pt213-Pt214	36°55'15.52"	36°52'44.11"	408.14
Pt214	605096.45	9720716.35	Pt214-Pt215	36°28'57.57"	36°26'26.16"	753.66



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt215	605544.56	9721322.33	Pt215-Pt216	49°35'52.63"	49°33'21.22"	199.35
Pt216	605696.37	9721451.53	Pt216-Pt217	68°17'23.60"	68°14'52.19"	181.67
Pt217	605865.15	9721518.73	Pt217-Pt218	71°06'40.28"	71°04'8.87"	1412.37
Pt218	607201.46	9721975.96	Pt218-Pt219	72°44'56.56"	72°42'25.15"	60.23
Pt219	607258.98	9721993.82	Pt219-Pt220	62°02'9.42"	61°59'38.01"	39.12
Pt220	607293.53	9722012.17	Pt220-Pt221	57°10'17.20"	57°07'45.79"	45.47
Pt221	607331.74	9722036.82	Pt221-Pt222	25°17'33.11"	25°15'1.70"	185.55
Pt222	607411.02	9722204.58	Pt222-Pt223	305°01'53.56"	304°59'22.15"	242.19
Pt223	607212.71	9722343.60	Pt223-Pt224	348°59'52.65"	348°57'21.24"	24.26
Pt224	607208.08	9722367.42	Pt224-Pt225	334°21'26.01"	334°18'54.60"	18.34
Pt225	607200.14	9722383.95	Pt225-Pt226	319°11'5.88"	319°08'34.47"	19.23
Pt226	607187.57	9722398.50	Pt226-Pt227	303°49'9.45"	303°46'38.04"	20.30
Pt227	607170.70	9722409.80	Pt227-Pt228	278°07'49.15"	278°05'17.74"	18.71
Pt228	607152.18	9722412.45	Pt228-Pt229	293°11'54.48"	293°09'23.07"	30.23
Pt229	607124.40	9722424.36	Pt229-Pt230	315°00'0.00"	314°57'28.59"	29.93
Pt230	607103.23	9722445.52	Pt230-Pt231	334°21'32.07"	334°19'0.66"	36.69
Pt231	607087.36	9722478.60	Pt231-Pt232	293°57'45.44"	293°55'14.03"	26.06
Pt232	607063.55	9722489.18	Pt232-Pt233	271°54'32.84"	271°52'1.43"	39.71
Pt233	607023.86	9722490.50	Pt233-Pt234	285°56'43.33"	285°54'11.92"	28.89
Pt234	606996.08	9722498.44	Pt234-Pt235	317°43'34.58"	317°41'3.17"	19.67
Pt235	606982.85	9722512.99	Pt235-Pt236	349°41'46.73"	349°39'15.32"	29.58
Pt236	606977.56	9722542.10	Pt236-Pt237	315°00'18.40"	314°57'46.99"	46.78
Pt237	606944.48	9722575.18	Pt237-Pt238	320°04'46.50"	320°02'15.09"	84.52
Pt238	606890.24	9722640.00	Pt238-Pt239	308°17'24.71"	308°14'53.30"	64.05



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt239	606839.97	9722679.69	Pt239-Pt240	302°10'16.28"	302°07'44.87"	41.75
Pt240	606804.64	9722701.91	Pt240-Pt241	302°10'16.28"	302°07'44.87"	55.15
Pt241	606757.95	9722731.28	Pt241-Pt242	330°38'31.86"	330°36'0.45"	24.29
Pt242	606746.05	9722752.45	Pt242-Pt243	359°59'60.00"	359°57'28.59"	21.17
Pt243	606746.05	9722773.61	Pt243-Pt244	29°16'32.40"	29°14'0.99"	100.10
Pt244	606794.99	9722860.93	Pt244-Pt245	11°53'18.71"	11°50'47.30"	25.68
Pt245	606800.28	9722886.06	Pt245-Pt246	356°49'19.57"	356°46'48.16"	23.85
Pt246	606798.96	9722909.87	Pt246-Pt247	331°42'29.03"	331°39'57.61"	19.54
Pt247	606789.70	9722927.07	Pt247-Pt248	290°13'29.15"	290°10'57.74"	26.79
Pt248	606764.57	9722936.33	Pt248-Pt249	286°23'22.44"	286°20'51.03"	23.44
Pt249	606742.08	9722942.95	Pt249-Pt250	272°51'44.50"	272°49'13.09"	26.49
Pt250	606715.62	9722944.27	Pt250-Pt251	259°55'10.05"	259°52'38.64"	60.46
Pt251	606656.09	9722933.69	Pt251-Pt252	255°27'56.12"	255°25'24.71"	36.90
Pt252	606620.37	9722924.43	Pt252-Pt253	271°58'29.65"	271°55'58.24"	38.39
Pt253	606582.00	9722925.75	Pt253-Pt254	274°58'10.83"	274°55'39.42"	30.54
Pt254	606551.58	9722928.40	Pt254-Pt255	281°18'35.91"	281°16'4.50"	26.98
Pt255	606525.12	9722933.69	Pt255-Pt256	296°33'54.18"	296°31'22.77"	32.54
Pt256	606496.01	9722948.24	Pt256-Pt257	319°23'55.71"	319°21'24.30"	24.39
Pt257	606480.14	9722966.76	Pt257-Pt258	314°59'59.44"	314°57'28.03"	26.19
Pt258	606461.62	9722985.28	Pt258-Pt259	341°33'50.17"	341°31'18.76"	29.28
Pt259	606452.36	9723013.06	Pt259-Pt260	349°12'56.22"	349°10'24.81"	28.27
Pt260	606447.07	9723040.84	Pt260-Pt261	11°45'58.21"	11°43'26.80"	32.43
Pt261	606453.68	9723072.59	Pt261-Pt262	27°49'28.90"	27°46'57.49"	53.85
Pt262	606478.82	9723120.21	Pt262-Pt263	21°35'43.24"	21°33'11.83"	68.29



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt263	606503.95	9723183.71	Pt263-Pt264	11°46'1.82"	11°43'30.41"	32.43
Pt264	606510.57	9723215.46	Pt264-Pt265	3°10'48.70"	3°08'17.29"	71.55
Pt265	606514.53	9723286.90	Pt265-Pt266	350°32'19.77"	350°29'48.36"	40.24
Pt266	606507.92	9723326.59	Pt266-Pt267	337°44'59.40"	337°42'27.99"	31.45
Pt267	606496.01	9723355.69	Pt267-Pt268	318°21'59.53"	318°19'28.12"	31.86
Pt268	606474.85	9723379.50	Pt268-Pt269	304°17'12.89"	304°14'41.48"	35.23
Pt269	606445.74	9723399.35	Pt269-Pt270	278°07'48.37"	278°05'16.96"	46.77
Pt270	606399.44	9723405.96	Pt270-Pt271	266°49'12.35"	266°46'40.94"	32.20
Pt271	606367.29	9723404.18	Pt271-Pt272	266°49'12.35"	266°46'40.94"	5.76
Pt272	606361.53	9723403.86	Pt272-Pt273	266°49'12.35"	266°46'40.94"	4.11
Pt273	606357.43	9723403.63	Pt273-Pt274	266°49'12.35"	266°46'40.94"	5.62
Pt274	606351.82	9723403.32	Pt274-Pt275	265°18'50.76"	265°16'19.35"	20.80
Pt275	606331.09	9723401.62	Pt275-Pt276	265°18'50.76"	265°16'19.35"	29.05
Pt276	606302.13	9723399.24	Pt276-Pt277	265°22'39.86"	265°20'8.45"	35.65
Pt277	606266.60	9723396.37	Pt277-Pt278	265°48'54.52"	265°46'23.11"	49.86
Pt278	606216.88	9723392.73	Pt278-Pt279	280°42'47.11"	280°40'15.70"	31.00
Pt279	606186.42	9723398.50	Pt279-Pt280	280°42'47.11"	280°40'15.70"	18.82
Pt280	606167.93	9723401.99	Pt280-Pt281	285°56'43.43"	285°54'12.01"	31.72
Pt281	606137.43	9723410.71	Pt281-Pt282	285°56'43.43"	285°54'12.01"	16.44
Pt282	606121.63	9723415.22	Pt282-Pt283	296°33'54.31"	296°31'22.90"	71.00
Pt283	606058.13	9723446.97	Pt283-Pt284	302°16'32.20"	302°14'0.79"	59.46
Pt284	606007.86	9723478.72	Pt284-Pt285	294°46'30.61"	294°43'59.20"	56.82
Pt285	605956.26	9723502.54	Pt285-Pt286	281°00'12.60"	280°57'41.19"	48.52
Pt286	605908.64	9723511.80	Pt286-Pt287	265°19'59.23"	265°17'27.82"	44.16



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt287	605864.63	9723508.20	Pt287-Pt288	265°19'59.23"	265°17'27.82"	20.88
Pt288	605843.81	9723506.50	Pt288-Pt289	260°32'15.71"	260°29'44.30"	48.28
Pt289	605796.19	9723498.57	Pt289-Pt290	246°34'16.97"	246°31'45.56"	43.25
Pt290	605756.50	9723481.37	Pt290-Pt291	218°39'35.31"	218°37'3.90"	42.35
Pt291	605730.04	9723448.30	Pt291-Pt292	200°24'37.30"	200°22'5.89"	60.70
Pt292	605708.88	9723391.41	Pt292-Pt293	189°12'39.38"	189°10'7.97"	49.58
Pt293	605700.94	9723342.47	Pt293-Pt294	181°28'11.34"	181°25'39.93"	51.62
Pt294	605699.62	9723290.87	Pt294-Pt295	188°50'28.99"	188°47'57.58"	60.25
Pt295	605690.36	9723231.34	Pt295-Pt296	206°20'15.63"	206°17'44.22"	29.82
Pt296	605677.13	9723204.61	Pt296-Pt297	215°13'3.15"	215°10'31.74"	44.05
Pt297	605651.73	9723168.63	Pt297-Pt298	244°48'27.23"	244°45'55.82"	39.77
Pt298	605615.74	9723151.70	Pt298-Pt299	266°43'11.38"	266°40'39.97"	61.94
Pt299	605553.91	9723148.16	Pt299-Pt300	280°22'49.30"	280°20'17.89"	222.20
Pt300	605335.34	9723188.20	Pt300-Pt301	280°22'49.30"	280°20'17.89"	47.99
Pt301	605288.13	9723196.84	Pt301-Pt302	284°43'16.48"	284°40'45.07"	86.80
Pt302	605204.18	9723218.90	Pt302-Pt303	296°07'51.61"	296°05'20.20"	89.55
Pt303	605123.79	9723258.34	Pt303-Pt304	305°34'47.83"	305°32'16.42"	76.82
Pt304	605061.31	9723303.04	Pt304-Pt305	324°51'56.81"	324°49'25.40"	52.41
Pt305	605031.14	9723345.90	Pt305-Pt306	343°00'33.14"	342°58'1.73"	59.76
Pt306	605013.68	9723403.05	Pt306-Pt307	7°18'19.30"	7°15'47.89"	62.42
Pt307	605021.62	9723464.97	Pt307-Pt308	20°22'36.80"	20°20'5.39"	59.27
Pt308	605042.26	9723520.53	Pt308-Pt309	25°06'53.25"	25°04'21.84"	56.10
Pt309	605066.07	9723571.33	Pt309-Pt310	37°08'48.13"	37°06'16.72"	65.72
Pt310	605105.76	9723623.72	Pt310-Pt311	31°43'31.91"	31°41'0.50"	43.18



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt311	605128.46	9723660.44	Pt311-Pt312	30°56'54.11"	30°54'22.70"	110.20
Pt312	605185.13	9723754.95	Pt312-Pt313	15°04'6.61"	15°01'35.20"	56.99
Pt313	605199.95	9723809.98	Pt313-Pt314	3°10'46.46"	3°08'15.05"	38.16
Pt314	605202.07	9723848.08	Pt314-Pt315	328°34'14.33"	328°31'42.92"	44.65
Pt315	605178.78	9723886.18	Pt315-Pt316	295°49'15.41"	295°46'44.00"	72.89
Pt316	605113.17	9723917.93	Pt316-Pt317	282°05'41.23"	282°03'9.82"	121.22
Pt317	604994.63	9723943.33	Pt317-Pt318	277°21'8.62"	277°18'37.21"	132.32
Pt318	604863.40	9723960.27	Pt318-Pt319	265°19'12.61"	265°16'41.20"	9.62
Pt319	604853.81	9723959.48	Pt319-Pt320	356°51'40.62"	356°49'9.21"	77.48
Pt320	604849.57	9724036.85	Pt320-Pt321	326°25'35.27"	326°23'3.85"	53.70
Pt321	604819.87	9724081.59	Pt321-Pt322	346°22'56.31"	346°20'24.90"	290.66
Pt322	604751.43	9724364.08	Pt322-Pt323	353°23'55.02"	353°21'23.61"	151.31
Pt323	604734.04	9724514.39	Pt323-Pt324	2°41'49.11"	2°39'17.70"	363.58
Pt324	604751.15	9724877.56	Pt324-Pt325	353°55'41.76"	353°53'10.35"	118.13
Pt325	604738.65	9724995.03	Pt325-Pt326	347°34'11.46"	347°31'40.05"	59.62
Pt326	604725.82	9725053.25	Pt326-Pt327	10°59'52.78"	10°57'21.37"	92.17
Pt327	604743.40	9725143.73	Pt327-Pt328	21°20'13.05"	21°17'41.64"	96.53
Pt328	604778.53	9725233.65	Pt328-Pt329	6°32'42.65"	6°30'11.24"	44.36
Pt329	604783.58	9725277.72	Pt329-Pt330	19°48'47.59"	19°46'16.17"	63.10
Pt330	604804.97	9725337.08	Pt330-Pt331	10°40'32.74"	10°38'1.33"	57.06
Pt331	604815.54	9725393.15	Pt331-Pt332	4°06'31.33"	4°03'59.92"	62.75
Pt332	604820.04	9725455.74	Pt332-Pt333	13°29'22.59"	13°26'51.18"	55.46
Pt333	604832.97	9725509.67	Pt333-Pt334	20°01'31.68"	19°59'0.27"	67.29
Pt334	604856.02	9725572.89	Pt334-Pt335	1°43'1.74"	1°40'30.33"	98.23



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt335	604858.96	9725671.08	Pt335-Pt336	349°26'37.55"	349°24'6.14"	45.76
Pt336	604850.57	9725716.07	Pt336-Pt337	355°41'12.54"	355°38'41.13"	113.62
Pt337	604842.03	9725829.37	Pt337-Pt338	358°33'59.11"	358°31'27.70"	51.09
Pt338	604840.75	9725880.44	Pt338-Pt339	22°27'19.60"	22°24'48.19"	88.11
Pt339	604874.41	9725961.87	Pt339-Pt340	11°44'16.36"	11°41'44.95"	26.32
Pt340	604879.76	9725987.64	Pt340-Pt341	101°34'29.04"	101°31'57.63"	12.29
Pt341	604891.80	9725985.17	Pt341-Pt342	10°02'3.10"	9°59'31.69"	49.79
Pt342	604900.48	9726034.20	Pt342-Pt343	330°25'58.16"	330°23'26.75"	17.28
Pt343	604891.95	9726049.23	Pt343-Pt344	20°50'39.49"	20°48'8.08"	20.30
Pt344	604899.18	9726068.20	Pt344-Pt345	58°40'52.91"	58°38'21.50"	17.69
Pt345	604914.29	9726077.40	Pt345-Pt346	341°44'43.56"	341°42'12.15"	40.02
Pt346	604901.76	9726115.41	Pt346-Pt347	16°39'49.39"	16°37'17.98"	45.60
Pt347	604914.83	9726159.09	Pt347-Pt348	1°39'33.78"	1°37'2.37"	148.54
Pt348	604919.13	9726307.57	Pt348-Pt349	60°06'22.00"	60°03'50.59"	19.17
Pt349	604935.76	9726317.12	Pt349-Pt350	5°49'7.53"	5°46'36.12"	23.08
Pt350	604938.09	9726340.08	Pt350-Pt351	350°44'44.96"	350°42'13.55"	107.24
Pt351	604920.85	9726445.93	Pt351-Pt352	45°30'27.09"	45°27'55.68"	17.43
Pt352	604933.28	9726458.15	Pt352-Pt353	282°20'58.47"	282°18'27.06"	14.57
Pt353	604919.05	9726461.27	Pt353-Pt354	357°59'34.85"	357°57'3.44"	39.92
Pt354	604917.66	9726501.16	Pt354-Pt355	353°30'8.80"	353°27'37.39"	31.34
Pt355	604914.11	9726532.29	Pt355-Pt356	55°17'40.87"	55°15'9.46"	7.31
Pt356	604920.12	9726536.46	Pt356-Pt357	77°31'0.16"	77°28'28.75"	13.82
Pt357	604933.61	9726539.44	Pt357-Pt358	340°40'16.18"	340°37'44.77"	10.01
Pt358	604930.30	9726548.89	Pt358-Pt359	326°40'58.20"	326°38'26.79"	18.17



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt359	604920.32	9726564.07	Pt359-Pt360	353°30'25.29"	353°27'53.88"	15.83
Pt360	604918.53	9726579.79	Pt360-Pt361	275°37'36.32"	275°35'4.91"	13.74
Pt361	604904.86	9726581.14	Pt361-Pt362	9°19'35.09"	9°17'3.68"	33.77
Pt362	604910.33	9726614.46	Pt362-Pt363	243°38'11.00"	243°35'39.59"	6.46
Pt363	604904.54	9726611.59	Pt363-Pt364	356°25'12.51"	356°22'41.10"	6.75
Pt364	604904.12	9726618.32	Pt364-Pt365	19°52'43.34"	19°50'11.93"	9.36
Pt365	604907.30	9726627.13	Pt365-Pt366	52°40'41.47"	52°38'10.06"	7.34
Pt366	604913.14	9726631.58	Pt366-Pt367	52°40'38.06"	52°38'6.65"	4.13
Pt367	604916.43	9726634.08	Pt367-Pt368	357°41'36.06"	357°39'4.65"	8.09
Pt368	604916.10	9726642.17	Pt368-Pt369	297°26'1.97"	297°23'30.56"	13.96
Pt369	604903.72	9726648.60	Pt369-Pt370	2°40'56.13"	2°38'24.71"	33.47
Pt370	604905.28	9726682.04	Pt370-Pt371	52°57'19.11"	52°54'47.70"	29.93
Pt371	604929.17	9726700.06	Pt371-Pt372	13°28'11.39"	13°25'39.98"	9.54
Pt372	604931.39	9726709.34	Pt372-Pt373	311°22'37.74"	311°20'6.33"	20.65
Pt373	604915.89	9726722.99	Pt373-Pt374	9°14'3.48"	9°11'32.07"	12.18
Pt374	604917.85	9726735.01	Pt374-Pt375	310°18'25.88"	310°15'54.47"	6.99
Pt375	604912.51	9726739.54	Pt375-Pt376	5°09'11.34"	5°06'39.93"	29.67
Pt376	604915.18	9726769.08	Pt376-Pt377	319°33'12.65"	319°30'41.24"	11.33
Pt377	604907.83	9726777.71	Pt377-Pt378	45°06'24.70"	45°03'53.29"	3.40
Pt378	604910.24	9726780.11	Pt378-Pt379	356°18'40.70"	356°16'9.29"	1.76
Pt379	604910.13	9726781.86	Pt379-Pt380	52°49'58.28"	52°47'26.87"	9.84
Pt380	604917.96	9726787.80	Pt380-Pt381	45°06'30.00"	45°03'58.59"	60.42
Pt381	604960.77	9726830.45	Pt381-Pt382	32°06'44.62"	32°04'13.21"	51.59
Pt382	604988.19	9726874.15	Pt382-Pt383	54°53'0.62"	54°50'29.21"	24.10



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt383	605007.91	9726888.01	Pt383-Pt384	48°37'52.39"	48°35'20.98"	44.71
Pt384	605041.46	9726917.56	Pt384-Pt385	25°36'25.96"	25°33'54.55"	13.55
Pt385	605047.32	9726929.77	Pt385-Pt0	58°16'2.79"	58°13'31.38"	14.40



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMORIAL DESCRITIVO – ZONA DE EXPANSÃO URBANA - ZEU						
VÉRTICE	COORDENADAS		LADO	AZIMUTES		DISTÂNCIA (m)
	E	N		PLANO	REAL	
Pt0	589915.95	9723856.95	Pt0-Pt1	102°18'12.36"	102°15'56.35"	72.86
Pt1	589987.14	9723841.43	Pt1-Pt2	87°18'31.02"	87°16'15.00"	90.48
Pt2	590077.51	9723845.67	Pt2-Pt3	85°13'2.35"	85°10'46.33"	50.21
Pt3	590127.55	9723849.86	Pt3-Pt4	137°37'50.88"	137°35'34.86"	16.93
Pt4	590138.96	9723837.35	Pt4-Pt5	142°59'17.20"	142°57'1.18"	13.71
Pt5	590147.21	9723826.40	Pt5-Pt6	157°57'50.20"	157°55'34.18"	30.30
Pt6	590158.58	9723798.32	Pt6-Pt7	161°28'26.72"	161°26'10.70"	29.76
Pt7	590168.03	9723770.10	Pt7-Pt8	145°25'8.85"	145°22'52.83"	16.62
Pt8	590177.46	9723756.42	Pt8-Pt9	131°01'3.62"	130°58'47.60"	16.69
Pt9	590190.05	9723745.47	Pt9-Pt10	108°46'18.45"	108°44'2.43"	34.07
Pt10	590222.31	9723734.50	Pt10-Pt11	88°41'5.20"	88°38'49.18"	66.13
Pt11	590288.42	9723736.02	Pt11-Pt12	92°24'24.07"	92°22'8.05"	105.80
Pt12	590394.12	9723731.58	Pt12-Pt13	79°48'6.21"	79°45'50.19"	112.60
Pt13	590504.94	9723751.52	Pt13-Pt14	69°01'48.46"	68°59'32.44"	32.16
Pt14	590534.97	9723763.03	Pt14-Pt15	81°10'34.14"	81°08'18.13"	74.17
Pt15	590608.26	9723774.40	Pt15-Pt16	87°15'18.08"	87°13'2.06"	38.67
Pt16	590646.89	9723776.25	Pt16-Pt17	94°08'4.78"	94°05'48.77"	66.05
Pt17	590712.78	9723771.49	Pt17-Pt18	93°16'13.96"	93°13'57.94"	63.07
Pt18	590775.75	9723767.89	Pt18-Pt19	97°25'52.71"	97°23'36.69"	7.36
Pt19	590783.05	9723766.94	Pt19-Pt20	123°41'24.24"	123°39'8.23"	4.58
Pt20	590786.86	9723764.40	Pt20-Pt21	152°31'33.03"	152°29'17.01"	4.47
Pt21	590788.92	9723760.43	Pt21-Pt22	166°25'44.83"	166°23'28.81"	4.74



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt22	590790.03	9723755.83	Pt22-Pt23	175°03'39.69"	175°01'23.67"	12.91
Pt23	590791.14	9723742.97	Pt23-Pt24	81°58'6.71"	81°55'50.69"	432.52
Pt24	591219.43	9723803.40	Pt24-Pt25	172°27'38.02"	172°25'22.01"	318.93
Pt25	591261.27	9723487.23	Pt25-Pt26	171°35'43.28"	171°33'27.27"	122.99
Pt26	591279.25	9723365.56	Pt26-Pt27	172°48'45.42"	172°46'29.40"	109.74
Pt27	591292.98	9723256.68	Pt27-Pt28	170°20'48.33"	170°18'32.31"	80.52
Pt28	591306.48	9723177.31	Pt28-Pt29	178°17'9.61"	178°14'53.59"	31.44
Pt29	591307.42	9723145.88	Pt29-Pt30	172°22'34.37"	172°20'18.36"	109.27
Pt30	591321.92	9723037.57	Pt30-Pt31	172°34'18.47"	172°32'2.45"	85.03
Pt31	591332.91	9722953.26	Pt31-Pt32	168°14'27.31"	168°12'11.29"	31.90
Pt32	591339.41	9722922.03	Pt32-Pt33	171°37'17.69"	171°35'1.67"	100.10
Pt33	591354.00	9722823.00	Pt33-Pt34	177°44'48.73"	177°42'32.72"	113.88
Pt34	591358.47	9722709.21	Pt34-Pt35	259°52'57.54"	259°50'41.52"	75.00
Pt35	591284.64	9722696.03	Pt35-Pt36	171°12'59.66"	171°10'43.64"	106.27
Pt36	591300.87	9722591.01	Pt36-Pt37	260°27'56.59"	260°25'40.57"	195.26
Pt37	591108.31	9722558.66	Pt37-Pt38	175°07'0.47"	175°04'44.45"	92.24
Pt38	591116.16	9722466.76	Pt38-Pt39	173°04'32.74"	173°02'16.72"	106.45
Pt39	591128.99	9722361.09	Pt39-Pt40	170°04'36.21"	170°02'20.19"	106.59
Pt40	591147.36	9722256.09	Pt40-Pt41	176°40'48.93"	176°38'32.91"	63.26
Pt41	591151.02	9722192.94	Pt41-Pt42	169°16'13.16"	169°13'57.15"	50.18
Pt42	591160.37	9722143.64	Pt42-Pt43	172°37'4.59"	172°34'48.58"	219.55
Pt43	591188.57	9721925.91	Pt43-Pt44	261°36'7.05"	261°33'51.03"	206.60
Pt44	590984.19	9721895.74	Pt44-Pt45	261°32'11.25"	261°29'55.23"	225.48
Pt45	590761.16	9721862.55	Pt45-Pt46	173°07'24.39"	173°05'8.38"	227.68



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt46	590788.42	9721636.51	Pt46-Pt47	155°11'32.23"	155°09'16.21"	11.38
Pt47	590793.20	9721626.18	Pt47-Pt48	183°10'43.44"	183°08'27.43"	92.43
Pt48	590788.07	9721533.89	Pt48-Pt49	185°31'21.68"	185°29'5.66"	194.03
Pt49	590769.40	9721340.76	Pt49-Pt50	283°05'5.85"	283°02'49.84"	22.60
Pt50	590747.39	9721345.88	Pt50-Pt51	269°58'23.94"	269°56'7.93"	9.83
Pt51	590737.56	9721345.88	Pt51-Pt52	269°58'29.13"	269°56'13.11"	14.55
Pt52	590723.01	9721345.87	Pt52-Pt53	243°26'2.51"	243°23'46.49"	11.91
Pt53	590712.36	9721340.54	Pt53-Pt54	250°50'54.14"	250°48'38.13"	10.65
Pt54	590702.30	9721337.05	Pt54-Pt55	262°01'54.33"	261°59'38.32"	10.01
Pt55	590692.39	9721335.66	Pt55-Pt56	281°10'54.92"	281°08'38.90"	32.27
Pt56	590660.72	9721341.92	Pt56-Pt57	274°29'27.24"	274°27'11.22"	8.96
Pt57	590651.79	9721342.62	Pt57-Pt58	299°26'46.54"	299°24'30.52"	16.81
Pt58	590637.15	9721350.89	Pt58-Pt59	280°46'13.54"	280°43'57.52"	7.82
Pt59	590629.47	9721352.35	Pt59-Pt60	259°35'26.50"	259°33'10.48"	10.17
Pt60	590619.47	9721350.51	Pt60-Pt61	184°20'52.86"	184°18'36.85"	106.59
Pt61	590611.38	9721244.23	Pt61-Pt62	270°48'24.54"	270°46'8.52"	4.33
Pt62	590607.05	9721244.29	Pt62-Pt63	183°53'8.98"	183°50'52.97"	36.43
Pt63	590604.59	9721207.94	Pt63-Pt64	179°44'29.17"	179°42'13.16"	656.53
Pt64	590607.55	9720551.42	Pt64-Pt65	166°43'42.79"	166°41'26.78"	588.93
Pt65	590742.75	9719978.22	Pt65-Pt66	232°21'7.98"	232°18'51.96"	704.90
Pt66	590184.62	9719547.66	Pt66-Pt67	229°00'52.42"	228°58'36.40"	196.13
Pt67	590036.57	9719419.02	Pt67-Pt68	212°32'8.58"	212°29'52.56"	66.69
Pt68	590000.70	9719362.80	Pt68-Pt69	211°32'30.90"	211°30'14.89"	195.19
Pt69	589898.59	9719196.44	Pt69-Pt70	218°51'41.44"	218°49'25.42"	234.57



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt70	589751.41	9719013.79	Pt70-Pt71	175°35'19.63"	175°33'3.62"	17.90
Pt71	589752.79	9718995.95	Pt71-Pt72	140°52'26.23"	140°50'10.21"	61.44
Pt72	589791.56	9718948.28	Pt72-Pt73	119°56'48.40"	119°54'32.39"	8.43
Pt73	589798.86	9718944.08	Pt73-Pt74	148°32'39.72"	148°30'23.70"	7.54
Pt74	589802.79	9718937.65	Pt74-Pt75	110°55'48.88"	110°53'32.86"	5.76
Pt75	589808.18	9718935.59	Pt75-Pt76	131°33'58.20"	131°31'42.18"	66.32
Pt76	589857.80	9718891.59	Pt76-Pt77	121°16'4.38"	121°13'48.37"	35.44
Pt77	589888.09	9718873.19	Pt77-Pt78	64°23'58.28"	64°21'42.26"	35.61
Pt78	589920.20	9718888.58	Pt78-Pt79	94°02'56.06"	94°00'40.04"	93.65
Pt79	590013.62	9718881.96	Pt79-Pt80	38°12'55.56"	38°10'39.54"	30.12
Pt80	590032.25	9718905.63	Pt80-Pt81	115°06'29.85"	115°04'13.83"	19.23
Pt81	590049.67	9718897.47	Pt81-Pt82	192°31'0.38"	192°28'44.36"	45.37
Pt82	590039.84	9718853.18	Pt82-Pt83	110°57'29.39"	110°55'13.37"	27.57
Pt83	590065.58	9718843.32	Pt83-Pt84	218°53'1.57"	218°50'45.55"	42.86
Pt84	590038.68	9718809.96	Pt84-Pt85	201°48'29.99"	201°46'13.97"	8.83
Pt85	590035.40	9718801.77	Pt85-Pt86	234°51'43.29"	234°49'27.27"	93.10
Pt86	589959.27	9718748.18	Pt86-Pt87	224°38'22.83"	224°36'6.81"	36.64
Pt87	589933.52	9718722.12	Pt87-Pt88	253°04'50.98"	253°02'34.96"	78.55
Pt88	589858.38	9718699.26	Pt88-Pt89	225°02'42.23"	225°00'26.21"	52.58
Pt89	589821.17	9718662.10	Pt89-Pt90	193°38'57.49"	193°36'41.47"	46.87
Pt90	589810.11	9718616.56	Pt90-Pt91	184°39'27.13"	184°37'11.11"	10.78
Pt91	589809.23	9718605.82	Pt91-Pt92	213°15'8.22"	213°12'52.20"	13.20
Pt92	589801.99	9718594.77	Pt92-Pt93	182°15'33.01"	182°13'17.00"	8.98
Pt93	589801.64	9718585.80	Pt93-Pt94	226°26'13.88"	226°23'57.86"	4.94



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt94	589798.06	9718582.40	Pt94-Pt95	236°14'7.20"	236°11'51.18"	14.28
Pt95	589786.19	9718574.46	Pt95-Pt96	256°48'23.55"	256°46'7.54"	16.35
Pt96	589770.27	9718570.73	Pt96-Pt97	271°31'27.98"	271°29'11.96"	7.26
Pt97	589763.01	9718570.92	Pt97-Pt98	278°58'56.66"	278°56'40.64"	6.36
Pt98	589756.73	9718571.92	Pt98-Pt99	282°57'5.77"	282°54'49.75"	11.18
Pt99	589745.83	9718574.42	Pt99-Pt100	237°03'52.33"	237°01'36.31"	6.34
Pt100	589740.51	9718570.97	Pt100-Pt101	213°41'40.56"	213°39'24.54"	4.49
Pt101	589738.01	9718567.23	Pt101-Pt102	178°22'17.60"	178°20'1.58"	23.79
Pt102	589738.69	9718543.46	Pt102-Pt103	224°15'57.92"	224°13'41.90"	11.11
Pt103	589730.93	9718535.50	Pt103-Pt104	149°32'31.27"	149°30'15.26"	154.47
Pt104	589809.23	9718402.35	Pt104-Pt105	166°06'51.71"	166°04'35.70"	156.37
Pt105	589846.76	9718250.55	Pt105-Pt106	163°26'14.90"	163°23'58.88"	188.43
Pt106	589900.47	9718069.94	Pt106-Pt107	237°35'24.02"	237°33'8.00"	19.70
Pt107	589883.85	9718059.38	Pt107-Pt108	168°23'6.39"	168°20'50.37"	355.77
Pt108	589955.47	9717710.90	Pt108-Pt109	81°39'25.80"	81°37'9.78"	101.42
Pt109	590055.82	9717725.62	Pt109-Pt110	69°10'45.57"	69°08'29.55"	164.08
Pt110	590209.19	9717783.94	Pt110-Pt111	67°15'58.36"	67°13'42.35"	133.13
Pt111	590331.98	9717835.39	Pt111-Pt112	75°07'44.47"	75°05'28.45"	111.09
Pt112	590439.35	9717863.90	Pt112-Pt113	86°53'26.00"	86°51'9.99"	173.71
Pt113	590612.80	9717873.32	Pt113-Pt114	87°02'57.18"	87°00'41.17"	804.85
Pt114	591416.59	9717914.75	Pt114-Pt115	89°20'42.03"	89°18'26.01"	243.24
Pt115	591659.81	9717917.53	Pt115-Pt116	93°32'5.96"	93°29'49.94"	618.05
Pt116	592276.69	9717879.42	Pt116-Pt117	81°43'39.48"	81°41'23.46"	118.11
Pt117	592393.57	9717896.42	Pt117-Pt118	86°27'28.08"	86°25'12.07"	835.79



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt118	593227.76	9717948.06	Pt118-Pt119	87°09'6.55"	87°06'50.54"	77.75
Pt119	593305.41	9717951.92	Pt119-Pt120	91°02'23.17"	91°00'7.15"	181.63
Pt120	593487.02	9717948.62	Pt120-Pt121	94°30'15.55"	94°27'59.53"	27.54
Pt121	593514.47	9717946.46	Pt121-Pt122	94°30'15.55"	94°27'59.53"	118.77
Pt122	593632.87	9717937.13	Pt122-Pt123	94°30'15.55"	94°27'59.53"	53.60
Pt123	593686.31	9717932.92	Pt123-Pt124	96°24'52.72"	96°22'36.71"	68.49
Pt124	593754.37	9717925.27	Pt124-Pt125	96°24'52.72"	96°22'36.71"	4.86
Pt125	593759.20	9717924.73	Pt125-Pt126	96°24'52.72"	96°22'36.71"	116.72
Pt126	593875.19	9717911.69	Pt126-Pt127	96°24'52.72"	96°22'36.71"	155.19
Pt127	594029.41	9717894.35	Pt127-Pt128	91°22'15.90"	91°19'59.88"	345.16
Pt128	594374.46	9717886.09	Pt128-Pt129	105°00'23.95"	104°58'7.93"	431.29
Pt129	594791.04	9717774.42	Pt129-Pt130	119°09'5.04"	119°06'49.02"	216.67
Pt130	594980.27	9717668.87	Pt130-Pt131	104°48'49.42"	104°46'33.40"	252.95
Pt131	595224.81	9717604.20	Pt131-Pt132	90°01'14.52"	89°58'58.51"	214.21
Pt132	595439.01	9717604.12	Pt132-Pt133	85°08'31.98"	85°06'15.96"	352.06
Pt133	595789.81	9717633.94	Pt133-Pt134	85°08'31.98"	85°06'15.96"	60.21
Pt134	595849.81	9717639.04	Pt134-Pt135	78°30'40.29"	78°28'24.28"	130.05
Pt135	595977.25	9717664.94	Pt135-Pt136	70°59'2.72"	70°56'46.71"	382.48
Pt136	596338.86	9717789.56	Pt136-Pt137	79°59'36.86"	79°57'20.84"	169.04
Pt137	596505.33	9717818.94	Pt137-Pt138	78°25'25.40"	78°23'9.38"	57.23
Pt138	596561.40	9717830.42	Pt138-Pt139	74°59'32.24"	74°57'16.22"	244.28
Pt139	596797.35	9717893.68	Pt139-Pt140	75°12'51.84"	75°10'35.82"	1142.69
Pt140	597902.20	9718185.29	Pt140-Pt141	78°58'11.03"	78°55'55.01"	154.02
Pt141	598053.37	9718214.76	Pt141-Pt142	38°44'15.73"	38°41'59.72"	40.60



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt142	598078.78	9718246.43	Pt142-Pt143	55°03'50.90"	55°01'34.88"	82.77
Pt143	598146.64	9718293.83	Pt143-Pt144	57°29'14.19"	57°26'58.18"	75.81
Pt144	598210.56	9718334.58	Pt144-Pt145	70°39'46.30"	70°37'30.28"	269.86
Pt145	598465.20	9718423.94	Pt145-Pt146	64°02'42.79"	64°00'26.77"	326.77
Pt146	598759.01	9718566.95	Pt146-Pt147	73°24'22.20"	73°22'6.18"	399.11
Pt147	599141.50	9718680.93	Pt147-Pt148	82°33'35.24"	82°31'19.22"	54.36
Pt148	599195.40	9718687.97	Pt148-Pt149	112°04'17.43"	112°02'1.41"	398.64
Pt149	599564.83	9718538.18	Pt149-Pt150	109°50'23.72"	109°48'7.70"	203.15
Pt150	599755.92	9718469.23	Pt150-Pt151	77°32'46.11"	77°30'30.09"	763.90
Pt151	600501.85	9718633.96	Pt151-Pt152	82°00'21.57"	81°58'5.56"	185.18
Pt152	600685.23	9718659.72	Pt152-Pt153	82°12'51.15"	82°10'35.14"	589.78
Pt153	601269.57	9718739.62	Pt153-Pt154	84°43'39.90"	84°41'23.88"	265.47
Pt154	601533.92	9718764.01	Pt154-Pt155	94°13'31.07"	94°11'15.05"	71.93
Pt155	601605.65	9718758.71	Pt155-Pt156	121°08'17.99"	121°06'1.97"	125.15
Pt156	601712.78	9718693.99	Pt156-Pt157	136°23'14.28"	136°20'58.26"	130.31
Pt157	601802.66	9718599.64	Pt157-Pt158	98°32'20.70"	98°30'4.69"	79.36
Pt158	601881.15	9718587.86	Pt158-Pt159	47°05'27.60"	47°03'11.59"	15.85
Pt159	601892.76	9718598.65	Pt159-Pt160	329°35'4.52"	329°32'48.50"	8.71
Pt160	601888.35	9718606.16	Pt160-Pt161	53°17'39.33"	53°15'23.31"	58.51
Pt161	601935.26	9718641.13	Pt161-Pt162	98°19'14.31"	98°16'58.29"	45.11
Pt162	601979.90	9718634.60	Pt162-Pt163	87°05'4.36"	87°02'48.34"	14.74
Pt163	601994.62	9718635.35	Pt163-Pt164	74°11'40.35"	74°09'24.33"	26.21
Pt164	602019.84	9718642.49	Pt164-Pt165	47°37'34.06"	47°35'18.04"	11.77
Pt165	602028.53	9718650.42	Pt165-Pt166	65°50'46.46"	65°48'30.45"	22.32



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt166	602048.90	9718659.56	Pt166-Pt167	55°27'39.14"	55°25'23.12"	46.85
Pt167	602087.50	9718686.12	Pt167-Pt168	59°04'31.56"	59°02'15.54"	47.32
Pt168	602128.09	9718710.44	Pt168-Pt169	334°10'57.30"	334°08'41.28"	97.59
Pt169	602085.59	9718798.28	Pt169-Pt170	343°21'17.87"	343°19'1.85"	55.82
Pt170	602069.60	9718851.76	Pt170-Pt171	357°46'52.35"	357°44'36.33"	83.85
Pt171	602066.35	9718935.55	Pt171-Pt172	6°27'16.89"	6°25'0.88"	98.47
Pt172	602077.42	9719033.39	Pt172-Pt173	94°02'40.94"	94°00'24.92"	199.87
Pt173	602276.80	9719019.29	Pt173-Pt174	96°02'51.53"	96°00'35.51"	107.96
Pt174	602384.16	9719007.92	Pt174-Pt175	78°13'24.59"	78°11'8.57"	27.79
Pt175	602411.36	9719013.59	Pt175-Pt176	106°43'4.26"	106°40'48.24"	196.15
Pt176	602599.22	9718957.17	Pt176-Pt177	31°35'4.13"	31°32'48.12"	4.85
Pt177	602601.76	9718961.29	Pt177-Pt178	349°24'31.23"	349°22'15.21"	11.91
Pt178	602599.57	9718973.00	Pt178-Pt179	330°55'13.15"	330°52'57.13"	27.24
Pt179	602586.34	9718996.80	Pt179-Pt180	340°27'22.24"	340°25'6.22"	54.40
Pt180	602568.14	9719048.07	Pt180-Pt181	3°20'4.80"	3°17'48.79"	63.36
Pt181	602571.82	9719111.32	Pt181-Pt182	353°06'59.65"	353°04'43.63"	15.25
Pt182	602570.00	9719126.46	Pt182-Pt183	343°40'12.00"	343°37'55.98"	139.80
Pt183	602530.69	9719260.63	Pt183-Pt184	347°36'43.12"	347°34'27.10"	43.69
Pt184	602521.32	9719303.30	Pt184-Pt185	331°36'20.69"	331°34'4.67"	54.51
Pt185	602495.39	9719351.25	Pt185-Pt186	332°57'9.68"	332°54'53.67"	122.89
Pt186	602439.51	9719460.70	Pt186-Pt187	315°42'26.14"	315°40'10.12"	20.13
Pt187	602425.46	9719475.11	Pt187-Pt188	353°55'3.12"	353°52'47.10"	17.61
Pt188	602423.59	9719492.62	Pt188-Pt189	47°22'36.01"	47°20'19.99"	8.80
Pt189	602430.07	9719498.58	Pt189-Pt190	53°19'37.60"	53°17'21.58"	15.33



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt190	602442.36	9719507.73	Pt190-Pt191	43°40'48.45"	43°38'32.44"	28.81
Pt191	602462.25	9719528.56	Pt191-Pt192	37°14'23.77"	37°12'7.75"	15.63
Pt192	602471.71	9719541.01	Pt192-Pt193	59°12'41.29"	59°10'25.27"	17.93
Pt193	602487.12	9719550.19	Pt193-Pt194	74°29'30.31"	74°27'14.29"	94.40
Pt194	602578.08	9719575.43	Pt194-Pt195	17°45'50.01"	17°43'33.99"	40.06
Pt195	602590.30	9719613.58	Pt195-Pt196	28°56'59.52"	28°54'43.50"	59.77
Pt196	602619.23	9719665.88	Pt196-Pt197	328°28'44.25"	328°26'28.23"	143.35
Pt197	602544.28	9719788.08	Pt197-Pt198	68°22'48.01"	68°20'31.99"	166.60
Pt198	602699.16	9719849.46	Pt198-Pt199	60°20'31.27"	60°18'15.25"	33.32
Pt199	602728.12	9719865.95	Pt199-Pt200	69°29'10.48"	69°26'54.46"	101.11
Pt200	602822.82	9719901.38	Pt200-Pt201	86°08'52.85"	86°06'36.83"	17.79
Pt201	602840.56	9719902.58	Pt201-Pt202	359°59'56.84"	359°57'40.82"	378.21
Pt202	602840.56	9720280.79	Pt202-Pt203	25°09'35.69"	25°07'19.67"	9.87
Pt203	602844.75	9720289.72	Pt203-Pt204	41°18'37.42"	41°16'21.40"	108.12
Pt204	602916.13	9720370.93	Pt204-Pt205	43°47'22.31"	43°45'6.29"	249.31
Pt205	603088.65	9720550.90	Pt205-Pt206	57°31'43.72"	57°29'27.70"	41.67
Pt206	603123.80	9720573.27	Pt206-Pt207	79°45'26.58"	79°43'10.56"	19.51
Pt207	603143.00	9720576.74	Pt207-Pt208	68°31'22.58"	68°29'6.56"	83.28
Pt208	603220.50	9720607.23	Pt208-Pt209	323°28'19.79"	323°26'3.77"	325.45
Pt209	603026.79	9720868.75	Pt209-Pt210	79°31'38.64"	79°29'22.62"	197.46
Pt210	603220.96	9720904.65	Pt210-Pt211	95°53'53.89"	95°51'37.87"	254.10
Pt211	603473.72	9720878.53	Pt211-Pt212	157°26'45.60"	157°24'29.58"	217.74
Pt212	603557.24	9720677.45	Pt212-Pt213	93°59'47.74"	93°57'31.73"	44.50
Pt213	603601.63	9720674.34	Pt213-Pt214	98°03'17.62"	98°01'1.60"	18.54



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt214	603619.99	9720671.75	Pt214-Pt215	98°03'17.60"	98°01'1.58"	71.79
Pt215	603691.07	9720661.69	Pt215-Pt216	100°13'32.33"	100°11'16.32"	85.12
Pt216	603774.83	9720646.58	Pt216-Pt217	94°16'26.42"	94°14'10.40"	71.48
Pt217	603846.11	9720641.25	Pt217-Pt218	192°35'15.52"	192°32'59.51"	54.32
Pt218	603834.27	9720588.24	Pt218-Pt219	187°07'32.20"	187°05'16.18"	5.97
Pt219	603833.53	9720582.31	Pt219-Pt220	182°46'12.73"	182°43'56.71"	6.57
Pt220	603833.22	9720575.75	Pt220-Pt221	175°54'49.31"	175°52'33.29"	5.94
Pt221	603833.64	9720569.82	Pt221-Pt222	167°28'17.67"	167°26'1.65"	4.88
Pt222	603834.70	9720565.06	Pt222-Pt223	159°16'27.61"	159°14'11.60"	4.19
Pt223	603836.18	9720561.15	Pt223-Pt224	150°56'43.43"	150°54'27.41"	3.27
Pt224	603837.77	9720558.29	Pt224-Pt225	142°25'57.42"	142°23'41.40"	3.47
Pt225	603839.88	9720555.54	Pt225-Pt226	134°59'59.44"	134°57'43.43"	26.19
Pt226	603858.40	9720537.02	Pt226-Pt227	126°02'25.24"	126°00'9.23"	68.71
Pt227	603913.97	9720496.59	Pt227-Pt228	120°00'4.82"	119°57'48.81"	20.53
Pt228	603931.75	9720486.32	Pt228-Pt229	114°29'5.83"	114°26'49.81"	26.38
Pt229	603955.76	9720475.39	Pt229-Pt230	110°20'29.42"	110°18'13.41"	54.27
Pt230	604006.64	9720456.52	Pt230-Pt231	115°55'26.88"	115°53'10.86"	23.10
Pt231	604027.42	9720446.42	Pt231-Pt232	122°36'43.23"	122°34'27.21"	23.85
Pt232	604047.51	9720433.57	Pt232-Pt233	126°23'57.53"	126°21'41.52"	5.74
Pt233	604052.13	9720430.16	Pt233-Pt234	128°23'12.17"	128°20'56.15"	7.91
Pt234	604058.32	9720425.26	Pt234-Pt235	132°15'29.47"	132°13'13.46"	23.12
Pt235	604075.44	9720409.71	Pt235-Pt236	52°41'35.60"	52°39'19.58"	50.63
Pt236	604115.71	9720440.39	Pt236-Pt237	59°25'45.17"	59°23'29.16"	27.82
Pt237	604139.66	9720454.54	Pt237-Pt238	73°20'50.48"	73°18'34.46"	87.03



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt238	604223.05	9720479.48	Pt238-Pt239	79°24'35.31"	79°22'19.29"	148.99
Pt239	604369.49	9720506.86	Pt239-Pt240	62°54'22.14"	62°52'6.12"	27.46
Pt240	604393.94	9720519.37	Pt240-Pt241	50°31'37.86"	50°29'21.84"	11.65
Pt241	604402.94	9720526.78	Pt241-Pt242	68°11'54.93"	68°09'38.91"	37.05
Pt242	604437.33	9720540.54	Pt242-Pt243	79°49'11.31"	79°46'55.29"	21.25
Pt243	604458.25	9720544.29	Pt243-Pt244	97°35'40.15"	97°33'24.13"	2.40
Pt244	604460.63	9720543.98	Pt244-Pt245	112°31'20.40"	112°29'4.38"	21.68
Pt245	604480.66	9720535.67	Pt245-Pt246	117°43'58.48"	117°41'42.47"	31.45
Pt246	604508.50	9720521.04	Pt246-Pt247	119°43'6.30"	119°40'50.28"	21.22
Pt247	604526.92	9720510.52	Pt247-Pt248	115°10'15.17"	115°07'59.15"	4.20
Pt248	604530.72	9720508.73	Pt248-Pt249	124°59'31.27"	124°57'15.26"	3.88
Pt249	604533.90	9720506.51	Pt249-Pt250	130°43'54.55"	130°41'38.53"	3.77
Pt250	604536.75	9720504.05	Pt250-Pt251	140°39'33.38"	140°37'17.37"	6.26
Pt251	604540.72	9720499.21	Pt251-Pt252	152°00'53.69"	151°58'37.68"	16.18
Pt252	604548.31	9720484.92	Pt252-Pt253	102°52'23.08"	102°50'7.07"	32.29
Pt253	604579.80	9720477.73	Pt253-Pt254	98°35'51.34"	98°33'35.32"	10.53
Pt254	604590.21	9720476.16	Pt254-Pt255	89°00'12.96"	88°57'56.95"	52.46
Pt255	604642.66	9720477.07	Pt255-Pt256	94°23'55.57"	94°21'39.55"	27.60
Pt256	604670.18	9720474.95	Pt256-Pt257	97°54'19.47"	97°52'3.45"	13.11
Pt257	604683.16	9720473.15	Pt257-Pt258	109°10'45.31"	109°08'29.29"	3.87
Pt258	604686.82	9720471.88	Pt258-Pt259	138°48'50.67"	138°46'34.65"	3.38
Pt259	604689.04	9720469.34	Pt259-Pt260	145°18'17.10"	145°16'1.08"	7.53
Pt260	604693.32	9720463.15	Pt260-Pt261	148°49'29.44"	148°47'13.42"	13.54
Pt261	604700.34	9720451.56	Pt261-Pt262	139°58'43.07"	139°56'27.05"	10.78



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt262	604707.27	9720443.30	Pt262-Pt263	129°13'12.89"	129°10'56.87"	10.63
Pt263	604715.50	9720436.58	Pt263-Pt264	94°25'37.12"	94°23'21.10"	41.05
Pt264	604756.43	9720433.41	Pt264-Pt265	114°37'4.47"	114°34'48.45"	104.26
Pt265	604851.21	9720389.98	Pt265-Pt266	217°43'3.60"	217°40'47.59"	357.49
Pt266	604632.51	9720107.20	Pt266-Pt267	131°12'55.76"	131°10'39.74"	45.18
Pt267	604666.50	9720077.43	Pt267-Pt268	145°12'14.08"	145°09'58.06"	7.60
Pt268	604670.84	9720071.18	Pt268-Pt269	153°48'0.42"	153°45'44.40"	7.43
Pt269	604674.12	9720064.52	Pt269-Pt270	156°55'45.50"	156°53'29.48"	6.21
Pt270	604676.55	9720058.80	Pt270-Pt271	165°27'56.55"	165°25'40.53"	8.86
Pt271	604678.77	9720050.23	Pt271-Pt272	172°57'25.67"	172°55'9.65"	11.44
Pt272	604680.18	9720038.88	Pt272-Pt273	174°50'59.89"	174°48'43.88"	30.95
Pt273	604682.95	9720008.05	Pt273-Pt274	173°10'35.36"	173°08'19.34"	31.18
Pt274	604686.66	9719977.10	Pt274-Pt275	169°53'33.21"	169°51'17.19"	56.52
Pt275	604696.58	9719921.46	Pt275-Pt276	220°09'53.91"	220°07'37.89"	150.48
Pt276	604599.52	9719806.46	Pt276-Pt277	156°08'4.33"	156°05'48.31"	46.47
Pt277	604618.32	9719763.96	Pt277-Pt278	202°42'18.75"	202°40'2.73"	156.79
Pt278	604557.80	9719619.32	Pt278-Pt279	214°24'54.54"	214°22'38.52"	175.94
Pt279	604458.36	9719474.18	Pt279-Pt280	230°11'38.73"	230°09'22.71"	275.85
Pt280	604246.45	9719297.58	Pt280-Pt281	228°15'40.51"	228°13'24.49"	128.95
Pt281	604150.23	9719211.74	Pt281-Pt282	220°10'20.00"	220°08'3.98"	58.31
Pt282	604112.61	9719167.18	Pt282-Pt283	210°45'15.89"	210°42'59.87"	41.54
Pt283	604091.37	9719131.49	Pt283-Pt284	194°02'9.49"	193°59'53.48"	15.27
Pt284	604087.67	9719116.67	Pt284-Pt285	190°49'8.45"	190°46'52.43"	11.30
Pt285	604085.55	9719105.57	Pt285-Pt286	239°12'3.67"	239°09'47.65"	65.97



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt286	604028.88	9719071.79	Pt286-Pt287	247°16'6.91"	247°13'50.90"	164.05
Pt287	603877.57	9719008.40	Pt287-Pt288	249°48'3.55"	249°45'47.53"	31.73
Pt288	603847.80	9718997.44	Pt288-Pt289	251°35'43.14"	251°33'27.12"	50.77
Pt289	603799.63	9718981.42	Pt289-Pt290	11°47'19.48"	11°45'3.46"	82.49
Pt290	603816.48	9719062.16	Pt290-Pt291	17°16'53.49"	17°14'37.47"	32.44
Pt291	603826.12	9719093.14	Pt291-Pt292	329°03'31.56"	329°01'15.54"	177.60
Pt292	603734.80	9719245.47	Pt292-Pt293	218°53'8.40"	218°50'52.39"	468.24
Pt293	603440.85	9718880.99	Pt293-Pt294	221°17'4.85"	221°14'48.83"	40.42
Pt294	603414.18	9718850.61	Pt294-Pt295	224°30'8.71"	224°27'52.69"	8.61
Pt295	603408.15	9718844.48	Pt295-Pt296	232°45'52.95"	232°43'36.93"	9.97
Pt296	603400.21	9718838.44	Pt296-Pt297	242°16'19.58"	242°14'3.56"	9.33
Pt297	603391.96	9718834.10	Pt297-Pt298	252°26'23.79"	252°24'7.77"	28.76
Pt298	603364.53	9718825.43	Pt298-Pt299	248°08'33.31"	248°06'17.29"	12.61
Pt299	603352.82	9718820.73	Pt299-Pt300	238°31'24.35"	238°29'8.34"	11.40
Pt300	603343.10	9718814.78	Pt300-Pt301	233°34'8.71"	233°31'52.69"	13.81
Pt301	603331.99	9718806.57	Pt301-Pt302	225°05'29.53"	225°03'13.51"	225.15
Pt302	603172.53	9718647.62	Pt302-Pt303	195°56'19.50"	195°54'3.48"	125.64
Pt303	603138.03	9718526.81	Pt303-Pt304	197°40'49.81"	197°38'33.80"	86.42
Pt304	603111.78	9718444.47	Pt304-Pt305	206°04'32.67"	206°02'16.65"	11.08
Pt305	603106.91	9718434.52	Pt305-Pt306	218°49'11.95"	218°46'55.93"	23.64
Pt306	603092.09	9718416.11	Pt306-Pt307	234°04'53.03"	234°02'37.01"	104.33
Pt307	603007.61	9718354.91	Pt307-Pt308	216°45'55.11"	216°43'39.09"	14.68
Pt308	602998.82	9718343.15	Pt308-Pt309	131°18'1.78"	131°15'45.76"	34.93
Pt309	603025.06	9718320.09	Pt309-Pt310	109°50'40.66"	109°48'24.64"	56.12



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt310	603077.85	9718301.04	Pt310-Pt311	107°46'42.82"	107°44'26.80"	76.69
Pt311	603150.87	9718277.63	Pt311-Pt312	84°55'13.41"	84°52'57.39"	17.93
Pt312	603168.73	9718279.22	Pt312-Pt313	36°50'47.69"	36°48'31.67"	13.72
Pt313	603176.96	9718290.20	Pt313-Pt314	108°19'23.22"	108°17'7.20"	23.12
Pt314	603198.91	9718282.93	Pt314-Pt315	96°37'6.90"	96°34'50.88"	58.39
Pt315	603256.91	9718276.20	Pt315-Pt316	162°15'25.95"	162°13'9.94"	89.12
Pt316	603284.07	9718191.32	Pt316-Pt317	88°17'29.47"	88°15'13.45"	312.98
Pt317	603596.91	9718200.65	Pt317-Pt318	199°10'19.16"	199°08'3.14"	381.10
Pt318	603471.75	9717840.69	Pt318-Pt319	289°11'49.67"	289°09'33.65"	54.07
Pt319	603420.69	9717858.47	Pt319-Pt320	191°04'31.24"	191°02'15.22"	222.25
Pt320	603377.99	9717640.36	Pt320-Pt321	277°14'40.10"	277°12'24.08"	239.65
Pt321	603140.25	9717670.58	Pt321-Pt322	278°10'44.02"	278°08'28.00"	96.55
Pt322	603044.68	9717684.32	Pt322-Pt323	291°58'37.65"	291°56'21.63"	87.16
Pt323	602963.85	9717716.94	Pt323-Pt324	169°46'25.41"	169°44'9.39"	43.09
Pt324	602971.50	9717674.53	Pt324-Pt325	172°51'31.53"	172°49'15.51"	36.48
Pt325	602976.04	9717638.33	Pt325-Pt326	192°55'52.75"	192°53'36.73"	73.47
Pt326	602959.60	9717566.72	Pt326-Pt327	212°05'51.36"	212°03'35.34"	87.14
Pt327	602913.29	9717492.90	Pt327-Pt328	200°04'6.45"	200°01'50.43"	45.49
Pt328	602897.68	9717450.17	Pt328-Pt329	90°28'28.99"	90°26'12.97"	53.47
Pt329	602951.15	9717449.73	Pt329-Pt330	88°31'0.91"	88°28'44.90"	37.56
Pt330	602988.70	9717450.70	Pt330-Pt331	95°28'37.63"	95°26'21.61"	9.70
Pt331	602998.36	9717449.78	Pt331-Pt332	104°41'51.09"	104°39'35.08"	8.34
Pt332	603006.43	9717447.66	Pt332-Pt333	111°23'34.05"	111°21'18.03"	13.78
Pt333	603019.26	9717442.63	Pt333-Pt334	122°24'22.51"	122°22'6.50"	13.23



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt334	603030.43	9717435.54	Pt334-Pt335	132°49'30.17"	132°47'14.15"	20.12
Pt335	603045.19	9717421.86	Pt335-Pt336	139°24'36.51"	139°22'20.49"	46.90
Pt336	603075.70	9717386.25	Pt336-Pt337	115°12'4.71"	115°09'48.69"	9.94
Pt337	603084.70	9717382.02	Pt337-Pt338	92°32'40.18"	92°30'24.16"	11.92
Pt338	603096.61	9717381.49	Pt338-Pt339	79°20'45.94"	79°18'29.93"	27.19
Pt339	603123.33	9717386.51	Pt339-Pt340	71°40'52.60"	71°38'36.58"	41.25
Pt340	603162.49	9717399.48	Pt340-Pt341	66°25'31.14"	66°23'15.13"	15.88
Pt341	603177.04	9717405.83	Pt341-Pt342	70°45'2.27"	70°42'46.25"	17.66
Pt342	603193.71	9717411.65	Pt342-Pt343	80°15'20.45"	80°13'4.43"	29.00
Pt343	603222.29	9717416.56	Pt343-Pt344	162°33'58.69"	162°31'42.67"	148.80
Pt344	603266.87	9717274.60	Pt344-Pt345	257°06'43.83"	257°04'27.81"	16.96
Pt345	603250.33	9717270.81	Pt345-Pt346	158°52'49.45"	158°50'33.43"	121.94
Pt346	603294.27	9717157.07	Pt346-Pt347	144°35'28.41"	144°33'12.39"	46.72
Pt347	603321.34	9717118.99	Pt347-Pt348	188°15'55.20"	188°13'39.18"	29.62
Pt348	603317.08	9717089.68	Pt348-Pt349	215°06'40.74"	215°04'24.72"	27.40
Pt349	603301.32	9717067.27	Pt349-Pt350	268°09'40.57"	268°07'24.55"	49.90
Pt350	603251.45	9717065.67	Pt350-Pt351	229°29'22.45"	229°27'6.43"	190.01
Pt351	603106.99	9716942.24	Pt351-Pt352	239°39'10.68"	239°36'54.66"	126.47
Pt352	602997.84	9716878.34	Pt352-Pt353	245°48'2.24"	245°45'46.22"	146.20
Pt353	602864.49	9716818.42	Pt353-Pt354	256°56'26.49"	256°54'10.47"	79.04
Pt354	602787.50	9716800.56	Pt354-Pt355	263°27'13.35"	263°24'57.34"	73.10
Pt355	602714.87	9716792.22	Pt355-Pt356	236°07'39.70"	236°05'23.68"	173.04
Pt356	602571.20	9716695.78	Pt356-Pt357	12°58'55.97"	12°56'39.96"	43.37
Pt357	602580.95	9716738.05	Pt357-Pt358	310°19'21.64"	310°17'5.62"	60.13



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt358	602535.10	9716776.96	Pt358-Pt359	298°48'56.56"	298°46'40.54"	24.94
Pt359	602513.25	9716788.98	Pt359-Pt360	287°27'58.37"	287°25'42.35"	242.95
Pt360	602281.50	9716861.90	Pt360-Pt361	8°45'4.14"	8°42'48.13"	163.12
Pt361	602306.32	9717023.12	Pt361-Pt362	18°55'1.21"	18°52'45.20"	88.28
Pt362	602334.94	9717106.63	Pt362-Pt363	335°03'2.73"	335°00'46.71"	122.17
Pt363	602283.41	9717217.40	Pt363-Pt364	279°44'32.17"	279°42'16.16"	145.07
Pt364	602140.43	9717241.95	Pt364-Pt365	321°09'2.58"	321°06'46.56"	86.41
Pt365	602086.23	9717309.24	Pt365-Pt366	22°25'46.27"	22°23'30.26"	71.93
Pt366	602113.67	9717375.73	Pt366-Pt367	77°08'4.11"	77°05'48.09"	38.78
Pt367	602151.48	9717384.37	Pt367-Pt368	45°44'47.99"	45°42'31.97"	30.23
Pt368	602173.13	9717405.46	Pt368-Pt369	339°44'21.56"	339°42'5.54"	99.07
Pt369	602138.82	9717498.40	Pt369-Pt370	269°42'3.53"	269°39'47.51"	547.42
Pt370	601591.41	9717495.54	Pt370-Pt371	1°56'56.59"	1°54'40.57"	162.94
Pt371	601596.95	9717658.39	Pt371-Pt372	357°59'20.87"	357°57'4.85"	386.84
Pt372	601583.38	9718044.99	Pt372-Pt373	260°43'49.61"	260°41'33.59"	373.68
Pt373	601214.57	9717984.80	Pt373-Pt374	279°32'42.09"	279°30'26.07"	142.92
Pt374	601073.63	9718008.50	Pt374-Pt375	274°42'49.16"	274°40'33.15"	144.11
Pt375	600930.01	9718020.34	Pt375-Pt376	282°37'15.80"	282°34'59.78"	121.05
Pt376	600811.88	9718046.79	Pt376-Pt377	265°45'1.93"	265°42'45.91"	99.68
Pt377	600712.48	9718039.41	Pt377-Pt378	258°11'36.21"	258°09'20.19"	196.63
Pt378	600520.01	9717999.17	Pt378-Pt379	164°20'7.41"	164°17'51.39"	313.26
Pt379	600604.59	9717697.55	Pt379-Pt380	154°04'41.28"	154°02'25.26"	119.93
Pt380	600657.02	9717589.68	Pt380-Pt381	157°47'54.52"	157°45'38.50"	63.79
Pt381	600681.13	9717530.62	Pt381-Pt382	137°24'44.11"	137°22'28.09"	106.75



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt382	600753.36	9717452.03	Pt382-Pt383	144°48'46.78"	144°46'30.76"	64.13
Pt383	600790.32	9717399.61	Pt383-Pt384	152°58'36.81"	152°56'20.79"	50.84
Pt384	600813.42	9717354.33	Pt384-Pt385	195°52'13.03"	195°49'57.01"	19.35
Pt385	600808.12	9717335.71	Pt385-Pt386	236°07'31.22"	236°05'15.21"	263.96
Pt386	600588.97	9717188.59	Pt386-Pt387	290°42'11.24"	290°39'55.22"	54.03
Pt387	600538.42	9717207.69	Pt387-Pt388	256°06'15.50"	256°03'59.48"	44.90
Pt388	600494.84	9717196.91	Pt388-Pt389	186°08'43.39"	186°06'27.38"	231.06
Pt389	600470.10	9716967.17	Pt389-Pt390	114°26'18.61"	114°24'2.60"	11.66
Pt390	600480.72	9716962.35	Pt390-Pt391	162°47'26.56"	162°45'10.54"	43.00
Pt391	600493.44	9716921.28	Pt391-Pt392	200°17'8.72"	200°14'52.70"	465.52
Pt392	600332.04	9716484.63	Pt392-Pt393	182°29'48.82"	182°27'32.80"	304.88
Pt393	600318.76	9716180.04	Pt393-Pt394	163°09'44.08"	163°07'28.06"	8.40
Pt394	600321.19	9716172.00	Pt394-Pt395	189°55'30.71"	189°53'14.69"	102.32
Pt395	600303.56	9716071.21	Pt395-Pt396	265°43'26.94"	265°41'10.93"	113.56
Pt396	600190.32	9716062.74	Pt396-Pt397	251°59'7.10"	251°56'51.08"	136.89
Pt397	600060.14	9716020.41	Pt397-Pt398	247°31'14.03"	247°28'58.01"	78.68
Pt398	599987.44	9715990.33	Pt398-Pt399	236°57'23.88"	236°55'7.86"	87.83
Pt399	599913.82	9715942.44	Pt399-Pt400	216°52'11.43"	216°49'55.41"	40.12
Pt400	599889.75	9715910.34	Pt400-Pt401	209°28'33.51"	209°26'17.49"	27.96
Pt401	599875.99	9715886.00	Pt401-Pt402	230°11'39.94"	230°09'23.93"	24.80
Pt402	599856.94	9715870.13	Pt402-Pt403	245°22'34.80"	245°20'18.79"	23.62
Pt403	599835.47	9715860.29	Pt403-Pt404	221°15'26.99"	221°13'10.97"	3.11
Pt404	599833.42	9715857.95	Pt404-Pt405	254°48'36.56"	254°46'20.54"	7.35
Pt405	599826.32	9715856.02	Pt405-Pt406	244°43'20.37"	244°41'4.35"	36.36



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt406	599793.44	9715840.49	Pt406-Pt407	255°37'6.79"	255°34'50.77"	42.61
Pt407	599752.17	9715829.91	Pt407-Pt408	274°58'10.90"	274°55'54.88"	48.87
Pt408	599703.48	9715834.14	Pt408-Pt409	294°13'40.57"	294°11'24.55"	23.21
Pt409	599682.32	9715843.67	Pt409-Pt410	344°55'53.74"	344°53'37.72"	28.50
Pt410	599674.91	9715871.19	Pt410-Pt411	3°10'47.03"	3°08'31.01"	19.08
Pt411	599675.97	9715890.24	Pt411-Pt412	29°44'41.17"	29°42'25.16"	25.60
Pt412	599688.67	9715912.46	Pt412-Pt413	6°00'33.04"	5°58'17.03"	15.63
Pt413	599690.30	9715928.00	Pt413-Pt414	358°42'58.87"	358°40'42.85"	18.44
Pt414	599689.89	9715946.44	Pt414-Pt415	307°30'52.06"	307°28'36.05"	3.65
Pt415	599687.00	9715948.66	Pt415-Pt416	346°45'30.50"	346°43'14.48"	1.95
Pt416	599686.55	9715950.56	Pt416-Pt417	324°46'57.39"	324°44'41.37"	22.02
Pt417	599673.85	9715968.55	Pt417-Pt418	318°48'50.24"	318°46'34.22"	22.50
Pt418	599659.03	9715985.49	Pt418-Pt419	289°05'36.49"	289°03'20.48"	29.12
Pt419	599631.52	9715995.01	Pt419-Pt420	282°31'44.24"	282°29'28.23"	29.27
Pt420	599602.94	9716001.36	Pt420-Pt421	269°59'60.00"	269°57'43.98"	20.11
Pt421	599582.83	9716001.36	Pt421-Pt422	250°49'15.41"	250°46'59.39"	25.77
Pt422	599558.49	9715992.89	Pt422-Pt423	213°41'24.24"	213°39'8.23"	19.08
Pt423	599547.91	9715977.02	Pt423-Pt424	186°42'35.75"	186°40'19.73"	18.12
Pt424	599545.79	9715959.03	Pt424-Pt425	212°54'18.97"	212°52'2.95"	21.43
Pt425	599534.15	9715941.04	Pt425-Pt426	221°59'14.29"	221°56'58.27"	14.24
Pt426	599524.62	9715930.45	Pt426-Pt427	251°33'53.79"	251°31'37.78"	16.73
Pt427	599508.75	9715925.16	Pt427-Pt428	290°33'21.50"	290°31'5.48"	27.13
Pt428	599483.35	9715934.69	Pt428-Pt429	307°18'14.61"	307°15'58.59"	27.94
Pt429	599461.12	9715951.62	Pt429-Pt430	317°10'29.07"	317°08'13.06"	59.16



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt430	599420.91	9715995.01	Pt430-Pt431	325°11'4.86"	325°08'48.84"	59.04
Pt431	599387.20	9716043.48	Pt431-Pt432	276°09'19.10"	276°07'3.08"	16.29
Pt432	599371.01	9716045.23	Pt432-Pt433	254°32'8.34"	254°29'52.32"	660.36
Pt433	598734.56	9715869.15	Pt433-Pt434	272°34'18.59"	272°32'2.57"	129.01
Pt434	598605.67	9715874.94	Pt434-Pt435	273°01'3.70"	272°58'47.68"	155.77
Pt435	598450.12	9715883.14	Pt435-Pt436	268°37'44.60"	268°35'28.59"	174.38
Pt436	598275.79	9715878.97	Pt436-Pt437	276°57'52.74"	276°55'36.72"	151.20
Pt437	598125.71	9715897.30	Pt437-Pt438	283°11'57.05"	283°09'41.03"	48.87
Pt438	598078.13	9715908.46	Pt438-Pt439	278°29'11.02"	278°26'55.00"	55.55
Pt439	598023.19	9715916.66	Pt439-Pt440	282°31'16.68"	282°29'0.66"	223.48
Pt440	597805.03	9715965.11	Pt440-Pt441	295°07'28.25"	295°05'12.23"	88.77
Pt441	597724.66	9716002.80	Pt441-Pt442	289°39'48.45"	289°37'32.43"	106.16
Pt442	597624.69	9716038.52	Pt442-Pt443	284°03'9.92"	284°00'53.90"	252.03
Pt443	597380.20	9716099.72	Pt443-Pt444	293°05'16.45"	293°03'0.43"	68.65
Pt444	597317.05	9716126.64	Pt444-Pt445	276°29'48.00"	276°27'31.98"	231.30
Pt445	597087.24	9716152.81	Pt445-Pt446	293°48'3.63"	293°45'47.62"	210.98
Pt446	596894.21	9716237.95	Pt446-Pt447	291°01'36.05"	290°59'20.04"	272.93
Pt447	596639.45	9716335.88	Pt447-Pt448	286°29'40.93"	286°27'24.91"	113.76
Pt448	596530.37	9716368.18	Pt448-Pt449	279°40'42.47"	279°38'26.46"	64.06
Pt449	596467.22	9716378.95	Pt449-Pt450	294°21'32.80"	294°19'16.79"	182.76
Pt450	596300.73	9716454.33	Pt450-Pt451	321°18'25.81"	321°16'9.79"	61.44
Pt451	596262.32	9716502.28	Pt451-Pt452	328°35'46.65"	328°33'30.63"	96.97
Pt452	596211.79	9716585.05	Pt452-Pt453	352°41'31.72"	352°39'15.71"	145.56
Pt453	596193.28	9716729.43	Pt453-Pt454	336°11'34.16"	336°09'18.14"	128.58



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt454	596141.38	9716847.07	Pt454-Pt455	341°04'25.06"	341°02'9.04"	76.53
Pt455	596116.55	9716919.46	Pt455-Pt456	345°59'50.85"	345°57'34.83"	27.98
Pt456	596109.78	9716946.61	Pt456-Pt457	356°29'52.56"	356°27'36.54"	53.49
Pt457	596106.51	9717000.00	Pt457-Pt458	344°23'41.80"	344°21'25.78"	50.88
Pt458	596092.83	9717049.01	Pt458-Pt459	320°19'8.24"	320°16'52.23"	93.84
Pt459	596032.91	9717121.23	Pt459-Pt460	313°13'26.16"	313°11'10.15"	55.54
Pt460	595992.44	9717159.27	Pt460-Pt461	321°24'36.41"	321°22'20.39"	24.31
Pt461	595977.27	9717178.27	Pt461-Pt462	191°16'56.64"	191°14'40.62"	49.37
Pt462	595967.61	9717129.86	Pt462-Pt463	244°22'17.89"	244°20'1.87"	52.75
Pt463	595920.06	9717107.04	Pt463-Pt464	224°55'41.96"	224°53'25.95"	42.72
Pt464	595889.88	9717076.79	Pt464-Pt465	237°11'58.32"	237°09'42.30"	100.51
Pt465	595805.40	9717022.35	Pt465-Pt466	250°30'53.76"	250°28'37.74"	108.82
Pt466	595702.81	9716986.05	Pt466-Pt467	210°54'1.98"	210°51'45.96"	35.25
Pt467	595684.71	9716955.80	Pt467-Pt468	259°55'23.59"	259°53'7.57"	26.67
Pt468	595658.45	9716951.14	Pt468-Pt469	268°12'20.21"	268°10'4.19"	72.25
Pt469	595586.24	9716948.87	Pt469-Pt470	254°19'13.78"	254°16'57.77"	58.60
Pt470	595529.82	9716933.04	Pt470-Pt471	263°16'24.64"	263°14'8.62"	38.63
Pt471	595491.46	9716928.51	Pt471-Pt472	273°06'6.48"	273°03'50.46"	83.62
Pt472	595407.96	9716933.04	Pt472-Pt473	278°59'41.08"	278°57'25.06"	43.41
Pt473	595365.09	9716939.82	Pt473-Pt474	282°13'48.44"	282°11'32.42"	85.44
Pt474	595281.59	9716957.92	Pt474-Pt475	248°42'3.69"	248°39'47.67"	43.60
Pt475	595240.97	9716942.09	Pt475-Pt476	234°23'40.17"	234°21'24.16"	38.86
Pt476	595209.38	9716919.46	Pt476-Pt477	227°25'5.30"	227°22'49.28"	36.78
Pt477	595182.30	9716894.58	Pt477-Pt478	239°24'27.11"	239°22'11.09"	102.24



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt478	595094.29	9716842.54	Pt478-Pt479	261°19'34.02"	261°17'18.00"	105.01
Pt479	594990.48	9716826.71	Pt479-Pt480	243°22'39.23"	243°20'23.22"	30.29
Pt480	594963.40	9716813.14	Pt480-Pt481	235°25'28.28"	235°23'12.27"	43.85
Pt481	594927.30	9716788.25	Pt481-Pt482	249°43'42.94"	249°41'26.93"	14.14
Pt482	594914.03	9716783.35	Pt482-Pt483	281°02'21.45"	281°00'5.44"	58.32
Pt483	594856.79	9716794.52	Pt483-Pt484	264°16'30.72"	264°14'14.71"	61.03
Pt484	594796.07	9716788.43	Pt484-Pt485	247°50'25.87"	247°48'9.86"	52.45
Pt485	594747.49	9716768.65	Pt485-Pt486	267°46'55.92"	267°44'39.90"	73.81
Pt486	594673.73	9716765.79	Pt486-Pt487	255°42'49.74"	255°40'33.72"	105.60
Pt487	594571.40	9716739.73	Pt487-Pt488	244°28'51.48"	244°26'35.46"	35.32
Pt488	594539.52	9716724.51	Pt488-Pt489	265°35'25.17"	265°33'9.15"	39.59
Pt489	594500.05	9716721.47	Pt489-Pt490	245°10'12.98"	245°07'56.96"	21.74
Pt490	594480.32	9716712.34	Pt490-Pt491	237°11'58.32"	237°09'42.30"	75.85
Pt491	594416.56	9716671.25	Pt491-Pt492	226°46'33.87"	226°44'17.86"	33.33
Pt492	594392.27	9716648.42	Pt492-Pt493	246°44'58.06"	246°42'42.05"	46.26
Pt493	594349.77	9716630.16	Pt493-Pt494	275°43'29.32"	275°41'13.31"	16.96
Pt494	594332.90	9716631.85	Pt494-Pt495	185°43'29.32"	185°41'13.31"	16.07
Pt495	594331.29	9716615.86	Pt495-Pt496	218°05'15.38"	218°02'59.36"	49.11
Pt496	594301.00	9716577.21	Pt496-Pt497	234°28'36.99"	234°26'20.98"	35.26
Pt497	594272.30	9716556.72	Pt497-Pt498	248°17'12.63"	248°14'56.62"	125.10
Pt498	594156.07	9716510.44	Pt498-Pt499	256°52'18.20"	256°50'2.19"	99.17
Pt499	594059.49	9716487.91	Pt499-Pt500	257°06'29.82"	257°04'13.81"	32.43
Pt500	594027.88	9716480.68	Pt500-Pt501	244°23'3.10"	244°20'47.08"	71.66
Pt501	593963.27	9716449.70	Pt501-Pt502	227°59'38.05"	227°57'22.04"	127.43



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt502	593868.58	9716364.42	Pt502-Pt503	231°23'40.58"	231°21'24.56"	116.10
Pt503	593777.85	9716291.98	Pt503-Pt504	231°25'46.15"	231°23'30.13"	158.10
Pt504	593654.24	9716193.40	Pt504-Pt505	213°06'46.38"	213°04'30.37"	87.42
Pt505	593606.48	9716120.18	Pt505-Pt506	205°39'14.28"	205°36'58.26"	84.36
Pt506	593569.95	9716044.13	Pt506-Pt507	180°00'0.02"	179°57'44.00"	39.43
Pt507	593569.95	9716004.70	Pt507-Pt508	206°30'27.91"	206°28'11.89"	30.07
Pt508	593556.53	9715977.80	Pt508-Pt509	193°51'23.85"	193°49'7.83"	103.94
Pt509	593531.64	9715876.88	Pt509-Pt510	179°59'56.94"	179°57'40.92"	1514.42
Pt510	593531.66	9714362.46	Pt510-Pt511	271°04'18.83"	271°02'2.81"	136.49
Pt511	593395.20	9714365.01	Pt511-Pt512	352°36'56.24"	352°34'40.22"	6.64
Pt512	593394.35	9714371.60	Pt512-Pt513	325°16'16.34"	325°14'0.32"	569.95
Pt513	593069.65	9714840.02	Pt513-Pt514	319°38'7.60"	319°35'51.58"	11.11
Pt514	593062.45	9714848.48	Pt514-Pt515	326°36'1.60"	326°33'45.58"	104.20
Pt515	593005.09	9714935.48	Pt515-Pt516	324°13'2.38"	324°10'46.36"	109.32
Pt516	592941.17	9715024.17	Pt516-Pt517	318°48'49.59"	318°46'33.57"	9.00
Pt517	592935.24	9715030.94	Pt517-Pt518	327°40'38.32"	327°38'22.31"	44.43
Pt518	592911.48	9715068.49	Pt518-Pt519	326°19'57.00"	326°17'40.98"	130.20
Pt519	592839.30	9715176.85	Pt519-Pt520	242°27'9.20"	242°24'53.18"	14.40
Pt520	592826.53	9715170.19	Pt520-Pt521	230°11'40.40"	230°09'24.38"	10.27
Pt521	592818.64	9715163.61	Pt521-Pt522	227°04'54.08"	227°02'38.07"	11.48
Pt522	592810.23	9715155.80	Pt522-Pt523	215°39'35.83"	215°37'19.81"	184.45
Pt523	592702.71	9715005.93	Pt523-Pt524	207°23'35.91"	207°21'19.89"	37.27
Pt524	592685.56	9714972.84	Pt524-Pt525	302°21'26.53"	302°19'10.51"	15.08
Pt525	592672.82	9714980.91	Pt525-Pt526	211°16'42.16"	211°14'26.14"	11.96



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt526	592666.61	9714970.70	Pt526-Pt527	218°09'25.22"	218°07'9.20"	18.84
Pt527	592654.97	9714955.88	Pt527-Pt528	240°45'3.66"	240°42'47.64"	15.16
Pt528	592641.74	9714948.47	Pt528-Pt529	258°01'26.92"	257°59'10.90"	17.85
Pt529	592624.28	9714944.77	Pt529-Pt530	262°43'30.05"	262°41'14.03"	25.07
Pt530	592599.40	9714941.59	Pt530-Pt531	267°52'43.57"	267°50'27.55"	14.30
Pt531	592585.12	9714941.06	Pt531-Pt532	263°59'27.31"	263°57'11.29"	20.22
Pt532	592565.01	9714938.95	Pt532-Pt533	257°54'18.83"	257°52'2.81"	30.31
Pt533	592535.38	9714932.60	Pt533-Pt534	271°07'29.67"	271°05'13.65"	35.27
Pt534	592500.11	9714933.29	Pt534-Pt535	236°57'59.80"	236°55'43.78"	35.44
Pt535	592470.40	9714913.97	Pt535-Pt536	232°54'26.35"	232°52'10.33"	13.60
Pt536	592459.55	9714905.77	Pt536-Pt537	218°14'2.83"	218°11'46.81"	11.12
Pt537	592452.67	9714897.03	Pt537-Pt538	199°32'11.45"	199°29'55.44"	8.70
Pt538	592449.76	9714888.83	Pt538-Pt539	213°01'25.79"	212°59'9.77"	6.31
Pt539	592446.32	9714883.54	Pt539-Pt540	259°02'45.45"	259°00'29.44"	8.35
Pt540	592438.12	9714881.95	Pt540-Pt541	273°05'37.19"	273°03'21.17"	9.80
Pt541	592428.33	9714882.48	Pt541-Pt542	285°25'20.73"	285°23'4.71"	7.96
Pt542	592420.66	9714884.60	Pt542-Pt543	273°30'13.49"	273°27'57.47"	12.99
Pt543	592407.69	9714885.39	Pt543-Pt544	271°07'22.60"	271°05'6.58"	13.50
Pt544	592394.20	9714885.66	Pt544-Pt545	284°02'11.05"	283°59'55.03"	8.73
Pt545	592385.73	9714887.77	Pt545-Pt546	265°36'3.74"	265°33'47.73"	6.90
Pt546	592378.85	9714887.24	Pt546-Pt547	246°15'2.45"	246°12'46.43"	7.23
Pt547	592372.24	9714884.33	Pt547-Pt548	266°37'59.94"	266°35'43.92"	4.51
Pt548	592367.74	9714884.07	Pt548-Pt549	272°02'43.97"	272°00'27.95"	7.41
Pt549	592360.33	9714884.33	Pt549-Pt550	311°25'24.59"	311°23'8.57"	6.00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt550	592355.84	9714888.30	Pt550-Pt551	272°29'21.85"	272°27'5.83"	18.27
Pt551	592337.58	9714889.10	Pt551-Pt552	243°26'9.28"	243°23'53.26"	5.32
Pt552	592332.82	9714886.72	Pt552-Pt553	229°34'25.68"	229°32'9.67"	9.38
Pt553	592325.67	9714880.63	Pt553-Pt554	199°05'37.60"	199°03'21.58"	7.28
Pt554	592323.29	9714873.75	Pt554-Pt555	208°04'17.18"	208°02'1.16"	4.50
Pt555	592321.17	9714869.78	Pt555-Pt556	254°44'42.97"	254°42'26.95"	9.05
Pt556	592312.44	9714867.40	Pt556-Pt557	299°11'50.59"	299°09'34.57"	10.31
Pt557	592303.45	9714872.43	Pt557-Pt558	318°48'50.24"	318°46'34.22"	22.50
Pt558	592288.63	9714889.36	Pt558-Pt559	329°32'5.84"	329°29'49.82"	10.44
Pt559	592283.34	9714898.36	Pt559-Pt560	294°46'30.13"	294°44'14.11"	7.58
Pt560	592276.46	9714901.53	Pt560-Pt561	268°05'26.62"	268°03'10.60"	7.94
Pt561	592268.52	9714901.27	Pt561-Pt562	253°08'30.81"	253°06'14.80"	9.12
Pt562	592259.79	9714898.62	Pt562-Pt563	230°56'47.55"	230°54'31.53"	18.06
Pt563	592245.77	9714887.24	Pt563-Pt564	241°11'21.62"	241°09'5.60"	38.25
Pt564	592212.25	9714868.81	Pt564-Pt565	244°32'11.90"	244°29'55.88"	27.55
Pt565	592187.38	9714856.97	Pt565-Pt566	242°46'51.63"	242°44'35.61"	46.41
Pt566	592146.11	9714835.74	Pt566-Pt567	205°12'2.99"	205°09'46.97"	12.43
Pt567	592140.82	9714824.49	Pt567-Pt568	191°18'35.76"	191°16'19.74"	16.86
Pt568	592137.51	9714807.96	Pt568-Pt569	217°18'14.30"	217°15'58.29"	17.46
Pt569	592126.93	9714794.07	Pt569-Pt570	235°55'31.75"	235°53'15.73"	81.11
Pt570	592059.74	9714748.62	Pt570-Pt571	254°19'13.48"	254°16'57.46"	19.58
Pt571	592040.89	9714743.33	Pt571-Pt572	274°30'50.44"	274°28'34.43"	12.61
Pt572	592028.32	9714744.32	Pt572-Pt573	269°10'53.38"	269°08'37.36"	46.31
Pt573	591982.02	9714743.66	Pt573-Pt574	251°55'39.39"	251°53'23.37"	19.83



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt574	591963.17	9714737.51	Pt574-Pt575	225°31'35.17"	225°29'19.16"	37.33
Pt575	591936.54	9714711.36	Pt575-Pt576	223°59'43.11"	223°57'27.09"	13.33
Pt576	591927.28	9714701.77	Pt576-Pt577	248°37'45.15"	248°35'29.13"	8.17
Pt577	591919.67	9714698.79	Pt577-Pt578	217°52'29.62"	217°50'13.60"	11.31
Pt578	591912.72	9714689.86	Pt578-Pt579	197°32'34.91"	197°30'18.90"	10.75
Pt579	591909.48	9714679.61	Pt579-Pt580	236°18'35.26"	236°16'19.24"	11.45
Pt580	591899.96	9714673.26	Pt580-Pt581	245°17'51.27"	245°15'35.25"	21.84
Pt581	591880.11	9714664.13	Pt581-Pt582	261°34'23.12"	261°32'7.10"	10.83
Pt582	591869.40	9714662.55	Pt582-Pt583	276°58'52.30"	276°56'36.28"	19.59
Pt583	591849.95	9714664.93	Pt583-Pt584	257°11'44.34"	257°09'28.32"	8.95
Pt584	591841.22	9714662.94	Pt584-Pt585	196°41'56.09"	196°39'40.07"	8.29
Pt585	591838.84	9714655.01	Pt585-Pt586	169°41'42.76"	169°39'26.74"	8.87
Pt586	591840.43	9714646.27	Pt586-Pt587	196°23'22.84"	196°21'6.82"	7.03
Pt587	591838.44	9714639.53	Pt587-Pt588	248°11'56.12"	248°09'40.10"	6.41
Pt588	591832.49	9714637.15	Pt588-Pt589	262°52'28.34"	262°50'12.32"	6.40
Pt589	591826.14	9714636.35	Pt589-Pt590	236°18'36.42"	236°16'20.41"	17.17
Pt590	591811.85	9714626.83	Pt590-Pt591	222°34'49.59"	222°32'33.57"	39.89
Pt591	591784.86	9714597.46	Pt591-Pt592	229°38'7.29"	229°35'51.27"	10.42
Pt592	591776.93	9714590.71	Pt592-Pt593	247°37'12.44"	247°34'56.42"	7.30
Pt593	591770.18	9714587.93	Pt593-Pt594	274°14'9.96"	274°11'53.94"	10.75
Pt594	591759.46	9714588.73	Pt594-Pt595	285°25'19.67"	285°23'3.65"	11.94
Pt595	591747.95	9714591.90	Pt595-Pt596	274°05'7.87"	274°02'51.85"	16.71
Pt596	591731.28	9714593.09	Pt596-Pt597	263°25'5.38"	263°22'49.36"	10.39
Pt597	591720.97	9714591.90	Pt597-Pt598	231°27'9.40"	231°24'53.38"	15.82



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt598	591708.60	9714582.05	Pt598-Pt599	220°48'54.15"	220°46'38.14"	28.84
Pt599	591689.75	9714560.22	Pt599-Pt600	214°05'9.17"	214°02'53.15"	29.99
Pt600	591672.94	9714535.38	Pt600-Pt601	214°05'9.17"	214°02'53.15"	23.12
Pt601	591659.98	9714516.23	Pt601-Pt602	230°23'22.09"	230°21'6.08"	12.45
Pt602	591650.39	9714508.29	Pt602-Pt603	246°26'4.20"	246°23'48.18"	9.04
Pt603	591642.10	9714504.68	Pt603-Pt604	259°52'32.11"	259°50'16.09"	9.41
Pt604	591632.84	9714503.02	Pt604-Pt605	272°39'45.93"	272°37'29.91"	14.24
Pt605	591618.62	9714503.69	Pt605-Pt606	280°05'51.08"	280°03'35.07"	24.52
Pt606	591594.47	9714507.99	Pt606-Pt607	242°14'28.31"	242°12'12.29"	7.10
Pt607	591588.19	9714504.68	Pt607-Pt608	260°44'23.58"	260°42'7.56"	30.83
Pt608	591557.76	9714499.72	Pt608-Pt609	264°07'49.61"	264°05'33.59"	35.57
Pt609	591522.37	9714496.08	Pt609-Pt610	242°32'56.37"	242°30'40.36"	28.70
Pt610	591496.91	9714482.85	Pt610-Pt611	233°54'5.93"	233°51'49.91"	39.29
Pt611	591465.16	9714459.70	Pt611-Pt612	214°22'49.01"	214°20'32.99"	7.61
Pt612	591460.86	9714453.41	Pt612-Pt613	221°59'15.00"	221°56'58.98"	8.90
Pt613	591454.90	9714446.80	Pt613-Pt614	231°57'10.14"	231°54'54.12"	9.66
Pt614	591447.30	9714440.85	Pt614-Pt615	256°36'26.07"	256°34'10.05"	7.14
Pt615	591440.35	9714439.19	Pt615-Pt616	253°44'23.36"	253°42'7.35"	8.27
Pt616	591432.42	9714436.88	Pt616-Pt617	286°41'57.85"	286°39'41.83"	10.36
Pt617	591422.49	9714439.86	Pt617-Pt618	325°37'10.99"	325°34'54.98"	7.61
Pt618	591418.19	9714446.14	Pt618-Pt619	340°12'5.19"	340°09'49.18"	8.79
Pt619	591415.22	9714454.41	Pt619-Pt620	289°26'24.89"	289°24'8.88"	5.96
Pt620	591409.60	9714456.39	Pt620-Pt621	251°33'53.40"	251°31'37.39"	8.37
Pt621	591401.66	9714453.75	Pt621-Pt622	236°18'35.76"	236°16'19.74"	13.12



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt622	591390.74	9714446.47	Pt622-Pt623	250°42'36.11"	250°40'20.09"	7.01
Pt623	591384.13	9714444.15	Pt623-Pt624	279°27'43.52"	279°25'27.50"	8.05
Pt624	591376.19	9714445.48	Pt624-Pt625	288°38'58.51"	288°36'42.49"	27.92
Pt625	591349.73	9714454.41	Pt625-Pt626	294°56'38.00"	294°54'21.99"	15.68
Pt626	591335.51	9714461.02	Pt626-Pt627	317°29'21.57"	317°27'5.55"	10.77
Pt627	591328.24	9714468.96	Pt627-Pt628	336°02'15.68"	335°59'59.67"	6.51
Pt628	591325.59	9714474.91	Pt628-Pt629	351°07'8.79"	351°04'52.78"	10.71
Pt629	591323.94	9714485.50	Pt629-Pt630	296°06'49.74"	296°04'33.72"	18.78
Pt630	591307.07	9714493.76	Pt630-Pt631	278°07'50.24"	278°05'34.22"	9.35
Pt631	591297.81	9714495.09	Pt631-Pt632	302°13'42.73"	302°11'26.71"	17.98
Pt632	591282.59	9714504.68	Pt632-Pt633	318°54'12.09"	318°51'56.07"	37.26
Pt633	591258.10	9714532.76	Pt633-Pt634	318°41'48.84"	318°39'32.82"	48.48
Pt634	591226.10	9714569.18	Pt634-Pt635	319°06'40.26"	319°04'24.24"	31.92
Pt635	591205.20	9714593.31	Pt635-Pt636	246°48'4.00"	246°45'47.98"	5.04
Pt636	591200.57	9714591.33	Pt636-Pt637	252°04'19.88"	252°02'3.86"	11.82
Pt637	591189.33	9714587.69	Pt637-Pt638	272°17'25.40"	272°15'9.38"	8.27
Pt638	591181.06	9714588.02	Pt638-Pt639	309°28'22.78"	309°26'6.77"	7.28
Pt639	591175.44	9714592.65	Pt639-Pt640	330°15'19.39"	330°13'3.37"	5.33
Pt640	591172.79	9714597.28	Pt640-Pt641	335°06'34.75"	335°04'18.74"	47.83
Pt641	591152.66	9714640.67	Pt641-Pt642	329°26'5.17"	329°23'49.16"	58.07
Pt642	591123.13	9714690.67	Pt642-Pt643	329°23'58.74"	329°21'42.72"	14.85
Pt643	591115.58	9714703.45	Pt643-Pt644	322°39'51.97"	322°37'35.96"	6.14
Pt644	591111.85	9714708.33	Pt644-Pt645	324°33'29.49"	324°31'13.47"	23.24
Pt645	591098.38	9714727.26	Pt645-Pt646	257°04'2.69"	257°01'46.67"	45.81



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt646	591053.73	9714717.01	Pt646-Pt647	296°33'54.18"	296°31'38.17"	11.83
Pt647	591043.15	9714722.30	Pt647-Pt648	319°59'37.10"	319°57'21.09"	24.18
Pt648	591027.60	9714740.82	Pt648-Pt649	308°02'49.39"	308°00'33.37"	19.32
Pt649	591012.39	9714752.73	Pt649-Pt650	305°08'3.67"	305°05'47.65"	10.92
Pt650	591003.46	9714759.01	Pt650-Pt651	291°15'1.99"	291°12'45.97"	6.39
Pt651	590997.51	9714761.32	Pt651-Pt652	259°12'56.94"	259°10'40.92"	7.07
Pt652	590990.56	9714760.00	Pt652-Pt653	246°02'14.08"	245°59'58.06"	6.51
Pt653	590984.61	9714757.36	Pt653-Pt654	219°48'21.59"	219°46'5.57"	5.17
Pt654	590981.30	9714753.39	Pt654-Pt655	180°00'0.00"	179°57'43.98"	6.95
Pt655	590981.30	9714746.44	Pt655-Pt656	168°59'47.16"	168°57'31.14"	12.13
Pt656	590983.61	9714734.54	Pt656-Pt657	194°37'13.05"	194°34'57.03"	7.86
Pt657	590981.63	9714726.93	Pt657-Pt658	223°31'52.81"	223°29'36.79"	9.12
Pt658	590975.35	9714720.31	Pt658-Pt659	235°44'25.91"	235°42'9.89"	10.34
Pt659	590966.80	9714714.49	Pt659-Pt660	247°09'59.07"	247°07'43.06"	4.36
Pt660	590962.78	9714712.80	Pt660-Pt661	264°17'23.79"	264°15'7.78"	4.25
Pt661	590958.55	9714712.38	Pt661-Pt662	272°51'41.50"	272°49'25.48"	4.24
Pt662	590954.31	9714712.59	Pt662-Pt663	292°06'34.18"	292°04'18.16"	7.31
Pt663	590947.54	9714715.34	Pt663-Pt664	300°57'49.52"	300°55'33.51"	18.51
Pt664	590931.66	9714724.86	Pt664-Pt665	273°41'29.44"	273°39'13.43"	13.15
Pt665	590918.54	9714725.71	Pt665-Pt666	266°38'0.74"	266°35'44.72"	10.81
Pt666	590907.75	9714725.08	Pt666-Pt667	282°59'40.89"	282°57'24.88"	5.65
Pt667	590902.24	9714726.35	Pt667-Pt668	299°27'13.06"	299°24'57.04"	20.66
Pt668	590884.25	9714736.51	Pt668-Pt669	294°15'40.49"	294°13'24.48"	32.97
Pt669	590854.19	9714750.05	Pt669-Pt670	289°49'55.97"	289°47'39.95"	13.73



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt670	590841.28	9714754.71	Pt670-Pt671	280°47'2.73"	280°44'46.71"	9.05
Pt671	590832.39	9714756.40	Pt671-Pt672	267°39'46.39"	267°37'30.37"	10.38
Pt672	590822.02	9714755.98	Pt672-Pt673	259°56'20.41"	259°54'4.39"	13.33
Pt673	590808.90	9714753.65	Pt673-Pt674	249°20'28.57"	249°18'12.55"	13.80
Pt674	590795.99	9714748.78	Pt674-Pt675	256°08'20.10"	256°06'4.08"	16.79
Pt675	590779.69	9714744.76	Pt675-Pt676	262°52'30.50"	262°50'14.49"	13.65
Pt676	590766.14	9714743.07	Pt676-Pt677	280°33'39.21"	280°31'23.19"	12.70
Pt677	590753.65	9714745.40	Pt677-Pt678	292°09'45.65"	292°07'29.64"	14.16
Pt678	590740.53	9714750.74	Pt678-Pt679	294°23'38.12"	294°21'22.10"	16.28
Pt679	590725.71	9714757.46	Pt679-Pt680	287°57'22.34"	287°55'6.33"	58.24
Pt680	590670.31	9714775.41	Pt680-Pt681	348°48'5.16"	348°45'49.15"	402.88
Pt681	590592.07	9715170.63	Pt681-Pt682	326°16'43.28"	326°14'27.26"	66.31
Pt682	590555.26	9715225.78	Pt682-Pt683	315°16'41.64"	315°14'25.62"	116.34
Pt683	590473.40	9715308.44	Pt683-Pt684	317°28'0.87"	317°25'44.85"	168.13
Pt684	590359.74	9715432.34	Pt684-Pt685	312°54'8.15"	312°51'52.13"	72.04
Pt685	590306.96	9715481.38	Pt685-Pt686	309°17'23.87"	309°15'7.85"	59.69
Pt686	590260.77	9715519.17	Pt686-Pt687	313°28'47.33"	313°26'31.31"	87.58
Pt687	590197.22	9715579.44	Pt687-Pt688	321°49'39.72"	321°47'23.71"	26.17
Pt688	590181.05	9715600.01	Pt688-Pt689	350°30'23.28"	350°28'7.26"	35.46
Pt689	590175.20	9715634.98	Pt689-Pt690	359°46'4.39"	359°43'48.37"	46.51
Pt690	590175.01	9715681.49	Pt690-Pt691	3°05'5.88"	3°02'49.86"	180.34
Pt691	590184.72	9715861.57	Pt691-Pt692	1°55'16.22"	1°53'0.20"	207.48
Pt692	590191.67	9716068.93	Pt692-Pt693	345°55'47.24"	345°53'31.22"	33.11
Pt693	590183.62	9716101.05	Pt693-Pt694	336°01'6.28"	335°58'50.26"	24.28



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt694	590173.76	9716123.23	Pt694-Pt695	313°23'15.23"	313°20'59.21"	276.33
Pt695	589972.94	9716313.05	Pt695-Pt696	312°27'49.83"	312°25'33.81"	398.55
Pt696	589678.93	9716582.12	Pt696-Pt697	311°05'49.62"	311°03'33.61"	216.28
Pt697	589515.94	9716724.29	Pt697-Pt698	252°46'9.10"	252°43'53.08"	265.58
Pt698	589262.29	9716645.62	Pt698-Pt699	254°13'1.25"	254°10'45.23"	512.41
Pt699	588769.19	9716506.25	Pt699-Pt700	226°50'47.32"	226°48'31.31"	239.33
Pt700	588594.60	9716342.56	Pt700-Pt701	248°55'38.18"	248°53'22.17"	150.39
Pt701	588454.27	9716288.48	Pt701-Pt702	250°37'30.18"	250°35'14.16"	220.39
Pt702	588246.36	9716215.37	Pt702-Pt703	266°37'17.52"	266°35'1.51"	33.13
Pt703	588213.28	9716213.42	Pt703-Pt704	274°04'1.80"	274°01'45.78"	85.25
Pt704	588128.25	9716219.46	Pt704-Pt705	296°25'4.48"	296°22'48.46"	12.86
Pt705	588116.73	9716225.19	Pt705-Pt706	322°59'7.43"	322°56'51.41"	10.79
Pt706	588110.23	9716233.80	Pt706-Pt707	356°53'15.42"	356°50'59.40"	27.85
Pt707	588108.72	9716261.61	Pt707-Pt708	7°06'49.54"	7°04'33.53"	373.28
Pt708	588154.95	9716632.01	Pt708-Pt709	359°39'56.74"	359°37'40.72"	18.64
Pt709	588154.84	9716650.66	Pt709-Pt710	349°45'9.15"	349°42'53.13"	14.67
Pt710	588152.23	9716665.10	Pt710-Pt711	339°43'7.23"	339°40'51.21"	16.64
Pt711	588146.46	9716680.70	Pt711-Pt712	330°45'30.22"	330°43'14.21"	106.23
Pt712	588094.57	9716773.39	Pt712-Pt713	337°11'39.33"	337°09'23.31"	24.15
Pt713	588085.21	9716795.66	Pt713-Pt714	342°16'6.36"	342°13'50.34"	15.39
Pt714	588080.52	9716810.32	Pt714-Pt715	275°09'50.18"	275°07'34.17"	4.48
Pt715	588076.06	9716810.72	Pt715-Pt716	306°39'40.90"	306°37'24.88"	7.53
Pt716	588070.03	9716815.21	Pt716-Pt717	329°23'42.78"	329°21'26.76"	114.04
Pt717	588011.97	9716913.36	Pt717-Pt718	340°37'19.60"	340°35'3.58"	42.54



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt718	587997.85	9716953.50	Pt718-Pt719	352°34'53.12"	352°32'37.10"	55.16
Pt719	587990.73	9717008.20	Pt719-Pt720	3°26'7.31"	3°23'51.30"	91.66
Pt720	587996.22	9717099.69	Pt720-Pt721	77°58'16.73"	77°56'0.71"	28.97
Pt721	588024.56	9717105.73	Pt721-Pt722	56°27'57.51"	56°25'41.49"	19.45
Pt722	588040.77	9717116.47	Pt722-Pt723	38°20'20.21"	38°18'4.20"	57.19
Pt723	588076.24	9717161.33	Pt723-Pt724	14°36'42.47"	14°34'26.45"	100.72
Pt724	588101.65	9717258.79	Pt724-Pt725	20°43'55.49"	20°41'39.47"	141.21
Pt725	588151.64	9717390.85	Pt725-Pt726	25°58'55.34"	25°56'39.33"	177.96
Pt726	588229.60	9717550.83	Pt726-Pt727	24°07'14.18"	24°04'58.16"	138.70
Pt727	588286.28	9717677.42	Pt727-Pt728	271°34'25.52"	271°32'9.50"	111.20
Pt728	588175.13	9717680.47	Pt728-Pt729	2°14'56.15"	2°12'40.13"	4.15
Pt729	588175.29	9717684.62	Pt729-Pt730	349°50'3.92"	349°47'47.90"	4.88
Pt730	588174.43	9717689.42	Pt730-Pt731	40°53'44.19"	40°51'28.18"	9.13
Pt731	588180.41	9717696.32	Pt731-Pt732	44°31'49.31"	44°29'33.29"	4.09
Pt732	588183.27	9717699.24	Pt732-Pt733	25°08'17.34"	25°06'1.33"	4.17
Pt733	588185.04	9717703.01	Pt733-Pt734	19°37'45.44"	19°35'29.42"	4.11
Pt734	588186.42	9717706.88	Pt734-Pt735	14°30'3.51"	14°27'47.49"	7.52
Pt735	588188.31	9717714.16	Pt735-Pt736	2°13'7.63"	2°10'51.62"	6.21
Pt736	588188.55	9717720.37	Pt736-Pt737	344°31'21.35"	344°29'5.34"	8.80
Pt737	588186.20	9717728.85	Pt737-Pt738	9°27'19.46"	9°25'3.44"	9.64
Pt738	588187.78	9717738.36	Pt738-Pt739	30°03'41.80"	30°01'25.78"	14.64
Pt739	588195.12	9717751.04	Pt739-Pt740	48°14'12.63"	48°11'56.62"	6.91
Pt740	588200.27	9717755.64	Pt740-Pt741	61°58'58.38"	61°56'42.36"	10.04
Pt741	588209.14	9717760.36	Pt741-Pt742	85°54'59.87"	85°52'43.85"	12.42



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt742	588221.53	9717761.24	Pt742-Pt743	123°08'46.79"	123°06'30.78"	1.26
Pt743	588222.58	9717760.56	Pt743-Pt744	107°48'55.49"	107°46'39.47"	5.71
Pt744	588228.02	9717758.81	Pt744-Pt745	128°38'57.94"	128°36'41.92"	15.73
Pt745	588240.31	9717748.98	Pt745-Pt746	123°08'33.09"	123°06'17.07"	5.95
Pt746	588245.29	9717745.73	Pt746-Pt747	104°52'44.00"	104°50'27.98"	6.87
Pt747	588251.93	9717743.97	Pt747-Pt748	83°40'35.96"	83°38'19.94"	6.21
Pt748	588258.10	9717744.65	Pt748-Pt749	53°59'52.09"	53°57'36.08"	5.39
Pt749	588262.46	9717747.82	Pt749-Pt750	26°26'4.77"	26°23'48.75"	8.23
Pt750	588266.13	9717755.19	Pt750-Pt751	59°00'7.48"	58°57'51.46"	10.02
Pt751	588274.72	9717760.35	Pt751-Pt752	73°18'18.01"	73°16'1.99"	5.76
Pt752	588280.23	9717762.00	Pt752-Pt753	65°03'20.60"	65°01'4.59"	7.15
Pt753	588286.71	9717765.02	Pt753-Pt754	56°27'49.47"	56°25'33.45"	6.71
Pt754	588292.31	9717768.73	Pt754-Pt755	46°31'10.29"	46°28'54.28"	5.42
Pt755	588296.24	9717772.45	Pt755-Pt756	40°29'54.16"	40°27'38.14"	3.08
Pt756	588298.24	9717774.80	Pt756-Pt757	29°53'48.82"	29°51'32.81"	46.43
Pt757	588321.38	9717815.05	Pt757-Pt758	41°26'22.85"	41°24'6.84"	33.12
Pt758	588343.30	9717839.88	Pt758-Pt759	48°07'16.22"	48°05'0.20"	39.58
Pt759	588372.77	9717866.30	Pt759-Pt760	37°51'6.81"	37°48'50.79"	13.47
Pt760	588381.04	9717876.94	Pt760-Pt761	40°07'5.68"	40°04'49.66"	12.03
Pt761	588388.79	9717886.14	Pt761-Pt762	37°55'1.44"	37°52'45.43"	24.18
Pt762	588403.65	9717905.22	Pt762-Pt763	273°18'6.20"	273°15'50.18"	29.14
Pt763	588374.56	9717906.90	Pt763-Pt764	278°07'41.54"	278°05'25.53"	23.74
Pt764	588351.06	9717910.25	Pt764-Pt765	279°55'26.61"	279°53'10.59"	22.72
Pt765	588328.68	9717914.17	Pt765-Pt766	270°00'2.57"	269°57'46.55"	19.58



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt766	588309.10	9717914.17	Pt766-Pt767	262°56'1.33"	262°53'45.31"	17.79
Pt767	588291.45	9717911.98	Pt767-Pt768	256°25'54.77"	256°23'38.75"	14.79
Pt768	588277.07	9717908.51	Pt768-Pt769	295°25'59.29"	295°23'43.27"	17.86
Pt769	588260.94	9717916.18	Pt769-Pt770	273°28'9.17"	273°25'53.15"	12.47
Pt770	588248.50	9717916.94	Pt770-Pt771	260°07'3.99"	260°04'47.97"	36.89
Pt771	588212.16	9717910.61	Pt771-Pt772	274°36'28.38"	274°34'12.37"	20.88
Pt772	588191.34	9717912.28	Pt772-Pt773	282°41'5.06"	282°38'49.04"	18.09
Pt773	588173.69	9717916.26	Pt773-Pt774	300°45'37.42"	300°43'21.40"	25.07
Pt774	588152.15	9717929.08	Pt774-Pt775	284°19'43.03"	284°17'27.01"	41.68
Pt775	588111.76	9717939.39	Pt775-Pt776	288°25'19.94"	288°23'3.93"	30.55
Pt776	588082.78	9717949.05	Pt776-Pt777	285°56'4.06"	285°53'48.04"	20.91
Pt777	588062.67	9717954.79	Pt777-Pt778	296°13'59.52"	296°11'43.50"	21.25
Pt778	588043.61	9717964.18	Pt778-Pt779	310°09'18.04"	310°07'2.02"	22.13
Pt779	588026.70	9717978.45	Pt779-Pt780	329°01'1.74"	328°58'45.72"	9.52
Pt780	588021.80	9717986.61	Pt780-Pt781	345°22'8.24"	345°19'52.22"	12.12
Pt781	588018.74	9717998.34	Pt781-Pt782	353°09'57.96"	353°07'41.94"	11.38
Pt782	588017.38	9718009.64	Pt782-Pt783	334°49'20.00"	334°47'3.98"	28.77
Pt783	588005.15	9718035.67	Pt783-Pt784	72°51'7.72"	72°48'51.70"	236.19
Pt784	588230.83	9718105.31	Pt784-Pt785	343°05'8.73"	343°02'52.72"	242.37
Pt785	588160.32	9718337.19	Pt785-Pt786	337°21'20.65"	337°19'4.63"	156.03
Pt786	588100.25	9718481.19	Pt786-Pt787	335°41'5.24"	335°38'49.22"	252.14
Pt787	587996.43	9718710.97	Pt787-Pt788	336°22'31.08"	336°20'15.07"	166.81
Pt788	587929.58	9718863.80	Pt788-Pt789	76°54'46.59"	76°52'30.57"	1293.91
Pt789	589189.88	9719156.78	Pt789-Pt790	78°52'30.52"	78°50'14.50"	271.59



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt790	589456.37	9719209.19	Pt790-Pt791	349°47'59.12"	349°45'43.10"	168.92
Pt791	589426.46	9719375.43	Pt791-Pt792	347°08'53.48"	347°06'37.46"	492.01
Pt792	589317.02	9719855.12	Pt792-Pt793	346°00'24.51"	345°58'8.49"	331.27
Pt793	589236.92	9720176.56	Pt793-Pt794	74°02'48.66"	74°00'32.64"	535.04
Pt794	589751.35	9720323.62	Pt794-Pt795	74°02'5.46"	73°59'49.45"	227.75
Pt795	589970.31	9720386.26	Pt795-Pt796	352°15'19.89"	352°13'3.87"	716.33
Pt796	589873.78	9721096.06	Pt796-Pt797	88°19'8.40"	88°16'52.38"	215.89
Pt797	590089.58	9721102.39	Pt797-Pt798	358°31'27.76"	358°29'11.74"	232.40
Pt798	590083.60	9721334.72	Pt798-Pt799	350°08'27.78"	350°06'11.76"	67.17
Pt799	590072.09	9721400.89	Pt799-Pt800	332°06'25.40"	332°04'9.38"	43.48
Pt800	590051.75	9721439.33	Pt800-Pt801	251°37'2.54"	251°34'46.53"	40.01
Pt801	590013.78	9721426.71	Pt801-Pt802	271°51'59.81"	271°49'43.79"	34.36
Pt802	589979.44	9721427.83	Pt802-Pt803	266°08'15.72"	266°05'59.71"	53.43
Pt803	589926.14	9721424.23	Pt803-Pt804	282°08'20.55"	282°06'4.53"	66.19
Pt804	589861.43	9721438.15	Pt804-Pt805	273°17'35.29"	273°15'19.28"	24.95
Pt805	589836.53	9721439.58	Pt805-Pt806	237°43'39.05"	237°41'23.03"	27.69
Pt806	589813.11	9721424.79	Pt806-Pt807	217°52'7.75"	217°49'51.74"	4.58
Pt807	589810.30	9721421.18	Pt807-Pt808	226°48'45.82"	226°46'29.80"	57.81
Pt808	589768.15	9721381.61	Pt808-Pt809	246°14'6.91"	246°11'50.89"	43.92
Pt809	589727.96	9721363.91	Pt809-Pt810	252°05'56.96"	252°03'40.94"	49.66
Pt810	589680.70	9721348.65	Pt810-Pt811	262°59'8.76"	262°56'52.75"	78.91
Pt811	589602.38	9721339.02	Pt811-Pt812	272°32'20.01"	272°30'3.99"	69.74
Pt812	589532.71	9721342.10	Pt812-Pt813	253°08'39.97"	253°06'23.95"	54.69
Pt813	589480.37	9721326.25	Pt813-Pt814	223°16'14.35"	223°13'58.34"	4.33



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt814	589477.40	9721323.09	Pt814-Pt815	243°31'55.03"	243°29'39.01"	62.91
Pt815	589421.08	9721295.05	Pt815-Pt816	262°38'0.46"	262°35'44.44"	7.99
Pt816	589413.16	9721294.03	Pt816-Pt817	248°27'21.86"	248°25'5.84"	50.26
Pt817	589366.41	9721275.57	Pt817-Pt818	244°12'56.36"	244°10'40.35"	87.35
Pt818	589287.75	9721237.57	Pt818-Pt819	234°53'45.08"	234°51'29.06"	5.03
Pt819	589283.64	9721234.68	Pt819-Pt820	244°27'53.00"	244°25'36.98"	18.01
Pt820	589267.39	9721226.92	Pt820-Pt821	269°25'19.87"	269°23'3.85"	26.71
Pt821	589240.67	9721226.65	Pt821-Pt822	249°44'43.18"	249°42'27.16"	157.01
Pt822	589093.37	9721172.29	Pt822-Pt823	251°40'40.69"	251°38'24.67"	112.67
Pt823	588986.41	9721136.87	Pt823-Pt824	271°20'34.67"	271°18'18.66"	72.22
Pt824	588914.22	9721138.56	Pt824-Pt825	291°22'27.74"	291°20'11.73"	51.45
Pt825	588866.31	9721157.32	Pt825-Pt826	280°21'4.25"	280°18'48.23"	7.28
Pt826	588859.15	9721158.62	Pt826-Pt827	288°38'27.85"	288°36'11.83"	76.10
Pt827	588787.03	9721182.95	Pt827-Pt828	359°59'60.00"	359°57'43.98"	40.00
Pt828	588787.03	9721222.95	Pt828-Pt829	272°45'53.06"	272°43'37.05"	129.89
Pt829	588657.30	9721229.21	Pt829-Pt830	279°51'38.69"	279°49'22.68"	32.54
Pt830	588625.24	9721234.79	Pt830-Pt831	300°22'7.91"	300°19'51.89"	18.92
Pt831	588608.91	9721244.36	Pt831-Pt832	316°37'35.64"	316°35'19.62"	61.85
Pt832	588566.44	9721289.31	Pt832-Pt833	328°56'39.54"	328°54'23.52"	8.08
Pt833	588562.27	9721296.23	Pt833-Pt834	273°42'23.20"	273°40'7.18"	121.69
Pt834	588440.84	9721304.10	Pt834-Pt835	278°18'47.83"	278°16'31.81"	82.49
Pt835	588359.21	9721316.03	Pt835-Pt836	252°37'29.69"	252°35'13.67"	80.70
Pt836	588282.20	9721291.93	Pt836-Pt837	203°57'7.33"	203°54'51.31"	12.50
Pt837	588277.12	9721280.50	Pt837-Pt838	188°45'19.57"	188°43'3.55"	33.48



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt838	588272.02	9721247.41	Pt838-Pt839	273°50'20.79"	273°48'4.77"	119.40
Pt839	588152.89	9721255.40	Pt839-Pt840	272°34'50.93"	272°32'34.91"	436.02
Pt840	587717.31	9721275.04	Pt840-Pt841	271°59'33.98"	271°57'17.96"	282.74
Pt841	587434.73	9721284.87	Pt841-Pt842	48°48'27.77"	48°46'11.76"	107.69
Pt842	587515.77	9721355.80	Pt842-Pt843	48°46'55.74"	48°44'39.73"	196.98
Pt843	587663.94	9721485.59	Pt843-Pt844	57°23'54.17"	57°21'38.16"	72.72
Pt844	587725.20	9721524.77	Pt844-Pt845	280°02'39.38"	280°00'23.36"	22.55
Pt845	587702.99	9721528.70	Pt845-Pt846	349°25'6.81"	349°22'50.79"	545.53
Pt846	587602.82	9722064.95	Pt846-Pt847	32°52'56.54"	32°50'40.52"	123.66
Pt847	587669.95	9722168.80	Pt847-Pt848	46°59'45.47"	46°57'29.45"	115.82
Pt848	587754.65	9722247.79	Pt848-Pt849	47°31'32.77"	47°29'16.75"	278.82
Pt849	587960.30	9722436.07	Pt849-Pt850	326°23'13.18"	326°20'57.16"	59.35
Pt850	587927.45	9722485.49	Pt850-Pt851	331°11'20.54"	331°09'4.53"	3.02
Pt851	587926.00	9722488.14	Pt851-Pt852	345°57'48.00"	345°55'31.98"	3.27
Pt852	587925.20	9722491.31	Pt852-Pt853	1°30'27.20"	1°28'11.18"	5.03
Pt853	587925.33	9722496.34	Pt853-Pt854	18°26'9.28"	18°23'53.26"	3.77
Pt854	587926.52	9722499.91	Pt854-Pt855	39°05'36.79"	39°03'20.77"	2.73
Pt855	587928.24	9722502.03	Pt855-Pt856	48°47'34.02"	48°45'18.00"	516.70
Pt856	588316.97	9722842.42	Pt856-Pt857	134°28'8.67"	134°25'52.66"	75.94
Pt857	588371.17	9722789.22	Pt857-Pt858	46°28'51.81"	46°26'35.79"	179.15
Pt858	588501.08	9722912.59	Pt858-Pt859	51°19'26.15"	51°17'10.13"	317.74
Pt859	588749.14	9723111.15	Pt859-Pt860	50°01'11.58"	49°58'55.56"	103.27
Pt860	588828.27	9723177.50	Pt860-Pt861	53°05'30.25"	53°03'14.23"	181.61
Pt861	588973.48	9723286.56	Pt861-Pt862	59°30'5.88"	59°27'49.87"	685.71



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt862	589564.32	9723634.57	Pt862-Pt863	62°52'10.35"	62°49'54.33"	179.86
Pt863	589724.39	9723716.59	Pt863-Pt864	58°46'28.08"	58°44'12.06"	115.39
Pt864	589823.07	9723776.41	Pt864-Pt865	45°44'12.31"	45°41'56.29"	94.19
Pt865	589890.52	9723842.15	Pt865-Pt866	47°59'6.36"	47°56'50.34"	14.41
Pt866	589901.23	9723851.79	Pt866-Pt867	63°10'6.93"	63°07'50.92"	9.08
Pt867	589909.33	9723855.89	Pt867-Pt0	80°54'33.06"	80°52'17.04"	6.70



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

ANEXO III – Tabela 1 – Descrição das Zonas

MEMORIAL DESCRITIVO - PARQUE DA QUINTA						
VÉRTICE	COORDENADAS		LADO	AZIMUTES		DISTÂNCIA (m)
	E	N		PLANO	REAL	
Pt0	595954.43	9715545.82	Pt0-Pt1	134°31'25.70"	134°29'5.87"	365.32
Pt1	596214.89	9715289.65	Pt1-Pt2	144°03'58.30"	144°01'38.47"	207.27
Pt2	596336.52	9715121.83	Pt2-Pt3	166°24'29.43"	166°22'9.59"	103.11
Pt3	596360.75	9715021.60	Pt3-Pt4	213°32'3.45"	213°29'43.61"	400.41
Pt4	596139.55	9714687.84	Pt4-Pt5	276°07'48.09"	276°05'28.25"	68.37
Pt5	596071.57	9714695.14	Pt5-Pt6	304°30'22.78"	304°28'2.94"	131.32
Pt6	595963.36	9714769.53	Pt6-Pt7	307°12'55.53"	307°10'35.70"	55.95
Pt7	595918.80	9714803.37	Pt7-Pt8	275°06'31.28"	275°04'11.45"	53.71
Pt8	595865.31	9714808.15	Pt8-Pt9	317°55'29.76"	317°53'9.93"	41.10
Pt9	595837.77	9714838.65	Pt9-Pt10	303°07'18.53"	303°04'58.69"	49.02
Pt10	595796.72	9714865.44	Pt10-Pt11	293°05'58.64"	293°03'38.81"	28.91
Pt11	595770.12	9714876.78	Pt11-Pt12	345°52'18.01"	345°49'58.18"	148.07
Pt12	595733.98	9715020.37	Pt12-Pt13	344°32'16.31"	344°29'56.48"	149.48
Pt13	595694.13	9715164.44	Pt13-Pt14	16°45'39.37"	16°43'19.54"	122.25
Pt14	595729.38	9715281.50	Pt14-Pt15	29°01'39.45"	28°59'19.62"	48.24
Pt15	595752.79	9715323.68	Pt15-Pt16	49°11'54.92"	49°09'35.09"	32.48
Pt16	595777.38	9715344.90	Pt16-Pt17	44°19'52.13"	44°17'32.30"	26.47
Pt17	595795.88	9715363.84	Pt17-Pt18	30°50'42.59"	30°48'22.76"	22.50
Pt18	595807.41	9715383.16	Pt18-Pt19	67°16'50.09"	67°14'30.26"	34.31
Pt19	595839.06	9715396.41	Pt19-Pt20	80°09'16.18"	80°06'56.35"	56.32
Pt20	595894.55	9715406.04	Pt20-Pt21	42°57'56.34"	42°55'36.51"	17.87
Pt21	595906.73	9715419.12	Pt21-Pt22	15°42'16.69"	15°39'56.86"	66.29



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt22	595924.68	9715482.93	Pt22-Pt23	14°24'1.67"	14°21'41.83"	46.90
Pt23	595936.34	9715528.36	Pt23-Pt0	46°01'15.71"	45°58'55.88"	25.13

MEMORIAL DESCRITIVO ZONA DE PRESERVAÇÃO DA APA DE SÃO PAULO						
VÉRTICE	COORDENADAS		LADO	AZIMUTES		DISTÂNCIA (m)
	E	N		PLANO	REAL	
Pt0	594415.47	9707039.44	Pt0-Pt1	122°00'39.40"	121°58'17.59"	340.38
Pt1	594704.10	9706859.01	Pt1-Pt2	140°24'4.95"	140°21'43.14"	209.28
Pt2	594837.49	9706697.75	Pt2-Pt3	177°47'23.14"	177°45'1.33"	131.53
Pt3	594842.57	9706566.31	Pt3-Pt4	195°11'17.43"	195°08'55.62"	99.07
Pt4	594816.61	9706470.70	Pt4-Pt5	183°00'27.78"	182°58'5.97"	98.45
Pt5	594811.44	9706372.39	Pt5-Pt6	204°10'23.03"	204°08'1.22"	34.61
Pt6	594797.27	9706340.82	Pt6-Pt7	189°28'40.97"	189°26'19.16"	140.79
Pt7	594774.09	9706201.95	Pt7-Pt8	172°53'33.41"	172°51'11.60"	42.57
Pt8	594779.36	9706159.70	Pt8-Pt9	145°04'31.11"	145°02'9.30"	64.41
Pt9	594816.23	9706106.90	Pt9-Pt10	118°07'55.42"	118°05'33.62"	89.60
Pt10	594895.24	9706064.65	Pt10-Pt11	149°05'58.06"	149°03'36.25"	61.54
Pt11	594926.85	9706011.84	Pt11-Pt12	118°16'43.94"	118°14'22.13"	85.80
Pt12	595002.41	9705971.19	Pt12-Pt13	109°02'26.98"	109°00'5.17"	114.02
Pt13	595110.19	9705933.99	Pt13-Pt14	134°45'5.76"	134°42'43.95"	49.76
Pt14	595145.53	9705898.96	Pt14-Pt15	174°36'5.69"	174°33'43.88"	75.12
Pt15	595152.60	9705824.17	Pt15-Pt16	166°47'29.09"	166°45'7.28"	61.86
Pt16	595166.73	9705763.94	Pt16-Pt17	125°36'19.87"	125°33'58.06"	30.43
Pt17	595191.47	9705746.23	Pt17-Pt18	98°09'0.73"	98°06'38.92"	49.98
Pt18	595240.94	9705739.14	Pt18-Pt19	47°13'8.96"	47°10'47.15"	62.59



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt19	595286.88	9705781.66	Pt19-Pt20	26°37'46.53"	26°35'24.72"	112.02
Pt20	595337.09	9705881.79	Pt20-Pt21	57°41'18.93"	57°38'57.12"	170.56
Pt21	595481.25	9705972.96	Pt21-Pt22	68°34'50.48"	68°32'28.67"	87.31
Pt22	595562.53	9706004.85	Pt22-Pt23	119°06'55.84"	119°04'34.03"	56.88
Pt23	595612.22	9705977.17	Pt23-Pt24	198°23'31.16"	198°21'9.35"	11.90
Pt24	595608.47	9705965.88	Pt24-Pt25	173°18'24.43"	173°16'2.62"	28.34
Pt25	595611.77	9705937.74	Pt25-Pt26	247°19'45.11"	247°17'23.30"	18.90
Pt26	595594.33	9705930.45	Pt26-Pt27	212°50'23.62"	212°48'1.81"	71.68
Pt27	595555.46	9705870.23	Pt27-Pt28	184°45'6.47"	184°42'44.66"	42.66
Pt28	595551.92	9705827.71	Pt28-Pt29	163°38'57.24"	163°36'35.43"	62.76
Pt29	595569.59	9705767.49	Pt29-Pt30	123°00'52.87"	122°58'31.07"	227.58
Pt30	595760.42	9705643.49	Pt30-Pt31	124°06'44.93"	124°04'23.12"	157.93
Pt31	595891.18	9705554.92	Pt31-Pt32	139°17'6.29"	139°14'44.48"	238.37
Pt32	596046.67	9705374.24	Pt32-Pt33	112°40'14.93"	112°37'53.12"	45.96
Pt33	596089.07	9705356.53	Pt33-Pt34	74°01'0.12"	73°58'38.31"	77.20
Pt34	596163.28	9705377.79	Pt34-Pt35	50°38'25.14"	50°36'3.33"	47.97
Pt35	596200.37	9705408.21	Pt35-Pt36	82°57'53.29"	82°55'31.48"	75.84
Pt36	596275.64	9705417.50	Pt36-Pt37	191°34'30.68"	191°32'8.87"	379.78
Pt37	596199.43	9705045.44	Pt37-Pt38	176°23'29.51"	176°21'7.70"	441.41
Pt38	596227.22	9704604.90	Pt38-Pt39	236°43'30.40"	236°41'8.59"	303.81
Pt39	595973.21	9704438.22	Pt39-Pt40	176°04'1.57"	176°01'39.76"	636.50
Pt40	596016.87	9703803.22	Pt40-Pt41	202°46'31.05"	202°44'9.24"	299.37
Pt41	595900.98	9703527.19	Pt41-Pt42	259°06'36.86"	259°04'15.05"	491.90
Pt42	595417.93	9703434.26	Pt42-Pt43	344°16'26.58"	344°14'4.77"	109.39



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt43	595388.29	9703539.55	Pt43-Pt44	330°41'53.71"	330°39'31.90"	199.25
Pt44	595290.77	9703713.31	Pt44-Pt45	348°41'27.98"	348°39'6.18"	108.11
Pt45	595269.57	9703819.32	Pt45-Pt46	0°00'0.00"	-0°02'21.81"	106.00
Pt46	595269.57	9703925.32	Pt46-Pt47	349°29'47.06"	349°27'25.25"	154.97
Pt47	595241.32	9704077.69	Pt47-Pt48	343°22'39.21"	343°20'17.40"	302.37
Pt48	595154.82	9704367.42	Pt48-Pt49	340°26'3.62"	340°23'41.81"	142.51
Pt49	595107.10	9704501.70	Pt49-Pt50	322°04'32.77"	322°02'10.96"	218.36
Pt50	594972.89	9704673.95	Pt50-Pt51	296°40'34.23"	296°38'12.42"	221.36
Pt51	594775.09	9704773.33	Pt51-Pt52	281°46'22.04"	281°44'0.23"	129.88
Pt52	594647.94	9704799.83	Pt52-Pt53	290°33'47.36"	290°31'25.55"	75.45
Pt53	594577.30	9704826.33	Pt53-Pt54	315°24'48.57"	315°22'26.76"	172.01
Pt54	594456.55	9704948.84	Pt54-Pt55	324°17'47.71"	324°15'25.90"	241.29
Pt55	594315.73	9705144.78	Pt55-Pt56	336°25'23.02"	336°23'1.21"	104.06
Pt56	594274.11	9705240.15	Pt56-Pt57	296°42'43.28"	296°40'21.47"	360.04
Pt57	593952.50	9705401.99	Pt57-Pt58	243°22'39.23"	243°20'17.42"	76.75
Pt58	593883.88	9705367.60	Pt58-Pt59	216°48'4.00"	216°45'42.19"	52.76
Pt59	593852.28	9705325.35	Pt59-Pt60	246°44'58.06"	246°42'36.25"	40.13
Pt60	593815.41	9705309.51	Pt60-Pt61	278°09'0.73"	278°06'38.92"	111.75
Pt61	593704.79	9705325.35	Pt61-Pt62	261°46'47.64"	261°44'25.83"	135.30
Pt62	593570.88	9705306.01	Pt62-Pt63	308°43'47.16"	308°41'25.35"	30.92
Pt63	593546.76	9705325.35	Pt63-Pt64	290°16'17.10"	290°13'55.29"	106.69
Pt64	593446.68	9705362.32	Pt64-Pt65	270°00'0.02"	269°57'38.21"	110.62
Pt65	593336.07	9705362.32	Pt65-Pt66	249°43'42.94"	249°41'21.13"	106.69
Pt66	593235.98	9705325.35	Pt66-Pt67	222°12'8.44"	222°09'46.63"	78.41



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Pt67	593183.31	9705267.27	Pt67-Pt68	256°58'3.09"	256°55'41.28"	121.80
Pt68	593064.65	9705239.80	Pt68-Pt69	356°15'11.97"	356°12'50.16"	38.11
Pt69	593062.16	9705277.83	Pt69-Pt70	10°35'37.40"	10°33'15.59"	85.96
Pt70	593077.96	9705362.32	Pt70-Pt71	237°56'5.39"	237°53'43.58"	237.87
Pt71	592876.38	9705236.04	Pt71-Pt72	217°57'49.26"	217°55'27.45"	152.73
Pt72	592782.42	9705115.62	Pt72-Pt73	307°58'35.46"	307°56'13.65"	148.16
Pt73	592665.63	9705206.79	Pt73-Pt74	227°24'50.65"	227°22'28.84"	96.55
Pt74	592594.55	9705141.46	Pt74-Pt75	247°08'31.07"	247°06'9.27"	115.11
Pt75	592488.48	9705096.74	Pt75-Pt76	310°42'35.57"	310°40'13.76"	214.36
Pt76	592325.99	9705236.55	Pt76-Pt77	322°02'51.90"	322°00'30.09"	236.02
Pt77	592180.84	9705422.66	Pt77-Pt78	284°24'5.41"	284°21'43.60"	50.46
Pt78	592131.96	9705435.21	Pt78-Pt79	334°33'29.47"	334°31'7.66"	3.23
Pt79	592130.58	9705438.12	Pt79-Pt80	317°24'27.11"	317°22'5.30"	14.26
Pt80	592120.93	9705448.62	Pt80-Pt81	352°14'38.52"	352°12'16.71"	18.39
Pt81	592118.45	9705466.84	Pt81-Pt82	347°27'31.72"	347°25'9.91"	13.33
Pt82	592115.55	9705479.85	Pt82-Pt83	332°50'49.14"	332°48'27.33"	12.81
Pt83	592109.71	9705491.24	Pt83-Pt84	329°40'30.43"	329°38'8.62"	94.44
Pt84	592062.02	9705572.76	Pt84-Pt85	335°47'21.26"	335°44'59.45"	43.78
Pt85	592044.07	9705612.69	Pt85-Pt86	355°13'7.52"	355°10'45.71"	36.76
Pt86	592041.01	9705649.32	Pt86-Pt87	328°53'38.08"	328°51'16.27"	32.46
Pt87	592024.24	9705677.12	Pt87-Pt88	350°55'14.52"	350°52'52.71"	21.47
Pt88	592020.85	9705698.31	Pt88-Pt89	37°55'25.76"	37°53'3.95"	39.79
Pt89	592045.30	9705729.70	Pt89-Pt90	5°43'48.57"	5°41'26.76"	20.40
Pt90	592047.34	9705749.99	Pt90-Pt91	346°00'31.84"	345°58'10.03"	40.93



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt91	592037.44	9705789.71	Pt91-Pt92	331°30'31.18"	331°28'9.37"	31.98
Pt92	592022.18	9705817.82	Pt92-Pt93	320°31'42.34"	320°29'20.53"	63.93
Pt93	591981.54	9705867.17	Pt93-Pt94	345°00'23.89"	344°58'2.08"	43.69
Pt94	591970.24	9705909.38	Pt94-Pt95	5°56'2.73"	5°53'40.92"	8.78
Pt95	591971.15	9705918.11	Pt95-Pt96	359°03'39.90"	359°01'18.09"	34.42
Pt96	591970.58	9705952.53	Pt96-Pt97	46°03'7.53"	46°00'45.72"	32.70
Pt97	591994.13	9705975.22	Pt97-Pt98	101°34'41.17"	101°32'19.36"	32.62
Pt98	592026.08	9705968.68	Pt98-Pt99	125°56'23.49"	125°54'1.68"	7.51
Pt99	592032.16	9705964.27	Pt99-Pt100	111°04'33.54"	111°02'11.73"	52.73
Pt100	592081.36	9705945.31	Pt100-Pt101	88°15'34.58"	88°13'12.77"	24.86
Pt101	592106.21	9705946.06	Pt101-Pt102	60°23'2.33"	60°20'40.52"	24.36
Pt102	592127.38	9705958.10	Pt102-Pt103	36°49'17.33"	36°46'55.52"	40.95
Pt103	592151.93	9705990.89	Pt103-Pt104	29°46'15.10"	29°43'53.29"	94.98
Pt104	592199.09	9706073.33	Pt104-Pt105	2°24'45.82"	2°22'24.01"	49.69
Pt105	592201.18	9706122.97	Pt105-Pt106	43°19'52.78"	43°17'30.97"	15.71
Pt106	592211.96	9706134.40	Pt106-Pt107	14°09'43.15"	14°07'21.34"	9.75
Pt107	592214.35	9706143.85	Pt107-Pt108	340°18'17.63"	340°15'55.82"	11.95
Pt108	592210.32	9706155.11	Pt108-Pt109	354°09'0.27"	354°06'38.46"	33.44
Pt109	592206.91	9706188.37	Pt109-Pt110	300°36'14.44"	300°33'52.63"	20.02
Pt110	592189.68	9706198.56	Pt110-Pt111	270°42'58.04"	270°40'36.24"	42.04
Pt111	592147.65	9706199.09	Pt111-Pt112	279°18'29.56"	279°16'7.75"	12.37
Pt112	592135.44	9706201.09	Pt112-Pt113	290°11'57.12"	290°09'35.31"	25.94
Pt113	592111.10	9706210.05	Pt113-Pt114	296°37'12.60"	296°34'50.79"	18.39
Pt114	592094.66	9706218.29	Pt114-Pt115	331°49'25.73"	331°47'3.92"	28.79



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt115	592081.06	9706243.67	Pt115-Pt116	342°09'21.35"	342°06'59.54"	22.04
Pt116	592074.31	9706264.65	Pt116-Pt117	356°59'18.13"	356°56'56.32"	26.99
Pt117	592072.89	9706291.60	Pt117-Pt118	334°29'26.97"	334°27'5.16"	30.02
Pt118	592059.96	9706318.70	Pt118-Pt119	1°56'50.06"	1°54'28.25"	4.81
Pt119	592060.12	9706323.50	Pt119-Pt120	348°01'49.90"	347°59'28.09"	17.13
Pt120	592056.57	9706340.26	Pt120-Pt121	324°42'23.24"	324°40'1.43"	33.05
Pt121	592037.47	9706367.24	Pt121-Pt122	316°38'7.49"	316°35'45.68"	31.11
Pt122	592016.11	9706389.86	Pt122-Pt123	313°50'58.62"	313°48'36.81"	53.65
Pt123	591977.42	9706427.03	Pt123-Pt124	340°26'8.32"	340°23'46.51"	9.70
Pt124	591974.17	9706436.18	Pt124-Pt125	0°00'0.00"	-0°02'21.81"	59.63
Pt125	591974.17	9706495.81	Pt125-Pt126	22°45'23.46"	22°43'1.65"	79.99
Pt126	592005.11	9706569.57	Pt126-Pt127	315°29'35.68"	315°27'13.87"	15.85
Pt127	591993.99	9706580.87	Pt127-Pt128	15°54'27.26"	15°52'5.45"	34.28
Pt128	592003.39	9706613.84	Pt128-Pt129	44°55'41.96"	44°53'20.15"	44.75
Pt129	592035.00	9706645.53	Pt129-Pt130	36°29'9.38"	36°26'47.57"	167.51
Pt130	592134.60	9706780.21	Pt130-Pt131	71°45'6.92"	71°42'45.11"	124.28
Pt131	592252.63	9706819.12	Pt131-Pt132	61°38'21.71"	61°35'59.90"	104.17
Pt132	592344.30	9706868.60	Pt132-Pt133	124°43'34.60"	124°41'12.79"	187.66
Pt133	592498.53	9706761.70	Pt133-Pt134	94°57'35.25"	94°55'13.44"	71.66
Pt134	592569.93	9706755.50	Pt134-Pt135	67°19'45.11"	67°17'23.30"	183.40
Pt135	592739.16	9706826.19	Pt135-Pt136	117°53'47.38"	117°51'25.57"	190.63
Pt136	592907.63	9706737.00	Pt136-Pt137	117°53'47.38"	117°51'25.57"	139.08
Pt137	593030.55	9706671.93	Pt137-Pt138	95°55'15.02"	95°52'53.21"	153.58
Pt138	593183.31	9706656.09	Pt138-Pt139	81°44'5.69"	81°41'43.88"	94.59



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt139	593276.92	9706669.68	Pt139-Pt140	81°41'47.60"	81°39'25.79"	112.17
Pt140	593387.91	9706685.88	Pt140-Pt141	68°34'50.48"	68°32'28.67"	115.31
Pt141	593495.26	9706727.99	Pt141-Pt142	54°56'26.17"	54°54'4.36"	114.04
Pt142	593588.61	9706793.50	Pt142-Pt143	76°31'4.17"	76°28'42.36"	182.33
Pt143	593765.91	9706836.01	Pt143-Pt144	80°06'35.89"	80°04'14.08"	270.11
Pt144	594032.00	9706882.40	Pt144-Pt145	103°41'6.27"	103°38'44.46"	86.10
Pt145	594115.65	9706862.03	Pt145-Pt146	56°42'9.15"	56°39'47.34"	182.76
Pt146	594268.41	9706962.37	Pt146-Pt0	62°20'33.49"	62°18'11.68"	166.03

MEMORIAL DESCRITIVO ZPA J						
VÉRTICE	COORDENADAS		LADO	AZIMUTES		DISTÂNCIA (m)
	E	N		PLANO	REAL	
Pt0	595977.27	9717178.27	Pt0-Pt1	141°24'36.41"	141°22'16.43"	24.31
Pt1	595992.44	9717159.27	Pt1-Pt2	133°13'26.16"	133°11'6.18"	55.54
Pt2	596032.91	9717121.23	Pt2-Pt3	140°19'8.24"	140°16'48.26"	93.84
Pt3	596092.83	9717049.01	Pt3-Pt4	164°23'41.80"	164°21'21.82"	50.88
Pt4	596106.51	9717000.00	Pt4-Pt5	176°29'52.56"	176°27'32.58"	53.49
Pt5	596109.78	9716946.61	Pt5-Pt6	165°59'50.85"	165°57'30.87"	27.98
Pt6	596116.55	9716919.46	Pt6-Pt7	161°04'25.06"	161°02'5.08"	76.53
Pt7	596141.38	9716847.07	Pt7-Pt8	154°42'33.30"	154°40'13.32"	47.54
Pt8	596161.69	9716804.09	Pt8-Pt9	157°03'46.04"	157°01'26.06"	81.07
Pt9	596193.28	9716729.43	Pt9-Pt10	172°53'33.41"	172°51'13.43"	72.95
Pt10	596202.31	9716657.04	Pt10-Pt11	175°02'33.44"	175°00'13.46"	52.23
Pt11	596206.82	9716605.00	Pt11-Pt12	165°59'50.85"	165°57'30.87"	20.56
Pt12	596211.79	9716585.05	Pt12-Pt13	148°35'46.65"	148°33'26.67"	96.97



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt13	596262.32	9716502.28	Pt13-Pt14	141°18'25.81"	141°16'5.83"	61.44
Pt14	596300.73	9716454.33	Pt14-Pt15	114°21'32.80"	114°19'12.82"	182.76
Pt15	596467.22	9716378.95	Pt15-Pt16	99°40'42.47"	99°38'22.49"	64.06
Pt16	596530.37	9716368.18	Pt16-Pt17	106°29'40.93"	106°27'20.95"	113.76
Pt17	596639.45	9716335.88	Pt17-Pt18	111°01'36.05"	110°59'16.07"	272.93
Pt18	596894.21	9716237.95	Pt18-Pt19	113°48'3.63"	113°45'43.65"	210.98
Pt19	597087.24	9716152.81	Pt19-Pt20	96°29'48.00"	96°27'28.02"	231.30
Pt20	597317.05	9716126.64	Pt20-Pt21	113°05'16.45"	113°02'56.47"	68.65
Pt21	597380.20	9716099.72	Pt21-Pt22	104°36'3.64"	104°33'43.66"	106.79
Pt22	597483.54	9716072.80	Pt22-Pt23	102°35'13.80"	102°32'53.82"	123.53
Pt23	597604.10	9716045.88	Pt23-Pt24	109°39'48.45"	109°37'28.47"	128.03
Pt24	597724.66	9716002.80	Pt24-Pt25	115°07'28.25"	115°05'8.27"	88.77
Pt25	597805.03	9715965.11	Pt25-Pt26	102°31'16.68"	102°28'56.70"	223.48
Pt26	598023.19	9715916.66	Pt26-Pt27	98°29'11.02"	98°26'51.04"	55.55
Pt27	598078.13	9715908.46	Pt27-Pt28	103°11'57.05"	103°09'37.07"	41.20
Pt28	598118.24	9715899.06	Pt28-Pt29	103°11'57.05"	103°09'37.07"	7.67
Pt29	598125.71	9715897.30	Pt29-Pt30	98°12'42.38"	98°10'22.40"	53.03
Pt30	598178.19	9715889.73	Pt30-Pt31	96°17'28.39"	96°15'8.41"	98.19
Pt31	598275.79	9715878.97	Pt31-Pt32	88°12'38.94"	88°10'18.96"	76.65
Pt32	598352.40	9715881.36	Pt32-Pt33	88°57'25.45"	88°55'5.47"	97.73
Pt33	598450.12	9715883.14	Pt33-Pt34	93°01'3.70"	92°58'43.72"	155.77
Pt34	598605.67	9715874.94	Pt34-Pt35	182°31'48.65"	182°29'28.67"	155.89
Pt35	598598.79	9715719.21	Pt35-Pt36	182°31'48.65"	182°29'28.67"	772.40
Pt36	598564.69	9714947.56	Pt36-Pt37	182°31'48.65"	182°29'28.67"	580.13



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt37	598539.08	9714367.99	Pt37-Pt38	181°54'29.49"	181°52'9.51"	471.43
Pt38	598523.38	9713896.83	Pt38-Pt39	177°57'29.61"	177°55'9.63"	199.96
Pt39	598530.51	9713696.99	Pt39-Pt40	208°35'57.85"	208°33'37.87"	183.43
Pt40	598442.70	9713535.94	Pt40-Pt41	138°35'54.22"	138°33'34.24"	43.02
Pt41	598471.16	9713503.67	Pt41-Pt42	138°35'54.22"	138°33'34.24"	22.94
Pt42	598486.33	9713486.46	Pt42-Pt43	134°45'21.62"	134°43'1.64"	32.01
Pt43	598509.06	9713463.92	Pt43-Pt44	134°45'21.62"	134°43'1.64"	47.49
Pt44	598542.78	9713430.49	Pt44-Pt45	249°26'38.25"	249°24'18.27"	139.60
Pt45	598412.08	9713381.47	Pt45-Pt46	206°33'54.18"	206°31'34.20"	227.18
Pt46	598310.48	9713178.27	Pt46-Pt47	222°34'49.74"	222°32'29.76"	319.08
Pt47	598094.58	9712943.32	Pt47-Pt48	146°53'19.23"	146°50'59.25"	174.37
Pt48	598189.83	9712797.27	Pt48-Pt49	262°49'14.04"	262°46'54.06"	780.19
Pt49	597415.75	9712699.76	Pt49-Pt50	173°34'39.61"	173°32'19.63"	81.54
Pt50	597424.88	9712618.73	Pt50-Pt51	241°51'7.01"	241°48'47.03"	241.21
Pt51	597212.19	9712504.94	Pt51-Pt52	230°52'4.67"	230°49'44.69"	121.89
Pt52	597117.64	9712428.01	Pt52-Pt53	240°52'48.09"	240°50'28.12"	110.59
Pt53	597021.03	9712374.20	Pt53-Pt54	259°52'24.00"	259°50'4.02"	121.86
Pt54	596901.07	9712352.77	Pt54-Pt55	268°30'35.15"	268°28'15.17"	111.97
Pt55	596789.14	9712349.86	Pt55-Pt56	293°54'50.76"	293°52'30.78"	114.06
Pt56	596684.87	9712396.09	Pt56-Pt57	303°34'58.08"	303°32'38.10"	70.35
Pt57	596626.26	9712435.01	Pt57-Pt58	308°43'23.40"	308°41'3.42"	148.73
Pt58	596510.23	9712528.05	Pt58-Pt59	311°37'1.31"	311°34'41.33"	163.87
Pt59	596387.71	9712636.89	Pt59-Pt60	296°52'4.24"	296°49'44.26"	149.56
Pt60	596254.30	9712704.48	Pt60-Pt61	266°17'57.49"	266°15'37.51"	81.46



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt61	596173.01	9712699.22	Pt61-Pt62	241°37'44.00"	241°35'24.02"	57.39
Pt62	596122.52	9712671.95	Pt62-Pt63	240°28'56.33"	240°26'36.35"	108.49
Pt63	596028.11	9712618.49	Pt63-Pt64	234°00'57.76"	233°58'37.78"	237.05
Pt64	595836.29	9712479.21	Pt64-Pt65	199°58'59.26"	199°56'39.28"	94.59
Pt65	595803.96	9712390.32	Pt65-Pt66	175°51'6.99"	175°48'47.01"	61.76
Pt66	595808.43	9712328.72	Pt66-Pt67	172°54'12.77"	172°51'52.79"	229.32
Pt67	595836.76	9712101.16	Pt67-Pt68	173°31'44.29"	173°29'24.31"	234.67
Pt68	595863.21	9711867.99	Pt68-Pt69	202°15'0.43"	202°12'40.45"	103.99
Pt69	595823.83	9711771.74	Pt69-Pt70	201°33'17.50"	201°30'57.52"	84.72
Pt70	595792.70	9711692.94	Pt70-Pt71	276°32'22.20"	276°30'2.22"	412.46
Pt71	595382.93	9711739.91	Pt71-Pt72	293°17'29.54"	293°15'9.56"	65.58
Pt72	595322.70	9711765.84	Pt72-Pt73	6°50'6.64"	6°47'46.66"	91.63
Pt73	595333.60	9711856.82	Pt73-Pt74	314°01'7.30"	313°58'47.32"	388.60
Pt74	595054.15	9712126.86	Pt74-Pt75	265°52'58.68"	265°50'38.70"	505.47
Pt75	594549.98	9712090.57	Pt75-Pt76	338°23'11.27"	338°20'51.29"	302.75
Pt76	594438.47	9712372.03	Pt76-Pt77	339°08'27.40"	339°06'7.42"	86.16
Pt77	594407.79	9712452.54	Pt77-Pt78	327°36'0.86"	327°33'40.88"	26.07
Pt78	594393.82	9712474.56	Pt78-Pt79	323°15'8.97"	323°12'48.99"	39.62
Pt79	594370.11	9712506.31	Pt79-Pt80	312°42'32.56"	312°40'12.58"	11.23
Pt80	594361.86	9712513.93	Pt80-Pt81	298°06'47.89"	298°04'27.91"	35.04
Pt81	594330.95	9712530.44	Pt81-Pt82	294°29'54.71"	294°27'34.73"	18.38
Pt82	594314.23	9712538.06	Pt82-Pt83	290°56'33.89"	290°54'13.91"	18.36
Pt83	594297.09	9712544.62	Pt83-Pt84	296°22'8.02"	296°19'48.04"	27.64
Pt84	594272.32	9712556.90	Pt84-Pt85	300°48'31.70"	300°46'11.72"	26.86



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt85	594249.25	9712570.65	Pt85-Pt86	309°38'39.12"	309°36'19.14"	28.86
Pt86	594227.03	9712589.07	Pt86-Pt87	309°18'20.17"	309°16'0.19"	52.80
Pt87	594186.17	9712622.51	Pt87-Pt88	309°03'10.51"	309°00'50.53"	28.89
Pt88	594163.74	9712640.72	Pt88-Pt89	300°40'28.54"	300°38'8.56"	64.72
Pt89	594108.07	9712673.74	Pt89-Pt90	294°55'18.46"	294°52'58.48"	46.21
Pt90	594066.16	9712693.21	Pt90-Pt91	305°47'19.70"	305°44'59.72"	22.44
Pt91	594047.96	9712706.33	Pt91-Pt92	317°56'10.09"	317°53'50.11"	11.69
Pt92	594040.12	9712715.01	Pt92-Pt93	335°08'9.74"	335°05'49.76"	9.56
Pt93	594036.10	9712723.69	Pt93-Pt94	326°29'34.11"	326°27'14.13"	36.81
Pt94	594015.78	9712754.38	Pt94-Pt95	318°41'28.71"	318°39'8.73"	18.60
Pt95	594003.51	9712768.35	Pt95-Pt96	301°18'14.45"	301°15'54.48"	18.33
Pt96	593987.84	9712777.88	Pt96-Pt97	309°22'41.95"	309°20'21.97"	11.96
Pt97	593978.60	9712785.47	Pt97-Pt98	307°26'41.22"	307°24'21.24"	19.55
Pt98	593963.08	9712797.35	Pt98-Pt99	299°44'40.82"	299°42'20.84"	6.83
Pt99	593957.15	9712800.74	Pt99-Pt100	287°26'51.04"	287°24'31.06"	7.77
Pt100	593949.74	9712803.07	Pt100-Pt101	285°56'43.08"	285°54'23.10"	24.66
Pt101	593926.04	9712809.84	Pt101-Pt102	297°16'36.14"	297°14'16.16"	15.24
Pt102	593912.49	9712816.82	Pt102-Pt103	304°52'39.28"	304°50'19.30"	49.99
Pt103	593871.48	9712845.41	Pt103-Pt104	305°29'33.75"	305°27'13.77"	34.25
Pt104	593843.59	9712865.30	Pt104-Pt105	311°49'13.03"	311°46'53.05"	13.49
Pt105	593833.54	9712874.29	Pt105-Pt106	329°30'0.55"	329°27'40.57"	44.83
Pt106	593810.78	9712912.92	Pt106-Pt107	332°42'1.38"	332°39'41.40"	18.46
Pt107	593802.32	9712929.32	Pt107-Pt108	341°12'0.33"	341°09'40.35"	26.27
Pt108	593793.85	9712954.20	Pt108-Pt109	344°40'0.48"	344°37'40.50"	34.02



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt109	593784.85	9712987.00	Pt109-Pt110	258°02'32.79"	258°00'12.81"	52.54
Pt110	593733.45	9712976.12	Pt110-Pt111	260°54'34.83"	260°52'14.85"	30.74
Pt111	593703.10	9712971.26	Pt111-Pt112	268°55'9.01"	268°52'49.03"	17.53
Pt112	593685.57	9712970.93	Pt112-Pt113	276°47'20.97"	276°45'0.99"	13.99
Pt113	593671.68	9712972.58	Pt113-Pt114	287°54'56.59"	287°52'36.61"	20.24
Pt114	593652.42	9712978.81	Pt114-Pt115	322°52'28.51"	322°50'8.53"	208.54
Pt115	593526.55	9713145.08	Pt115-Pt116	327°37'41.56"	327°35'21.58"	52.63
Pt116	593498.38	9713189.53	Pt116-Pt117	334°53'53.96"	334°51'33.98"	48.65
Pt117	593477.74	9713233.59	Pt117-Pt118	339°26'38.59"	339°24'18.61"	47.47
Pt118	593461.07	9713278.04	Pt118-Pt119	345°11'11.26"	345°08'51.28"	49.67
Pt119	593448.37	9713326.06	Pt119-Pt120	354°40'4.45"	354°37'44.47"	29.90
Pt120	593445.59	9713355.82	Pt120-Pt121	6°29'57.75"	6°27'37.77"	31.56
Pt121	593449.16	9713387.18	Pt121-Pt122	11°39'33.69"	11°37'13.71"	25.53
Pt122	593454.32	9713412.18	Pt122-Pt123	23°12'56.61"	23°10'36.63"	258.74
Pt123	593556.31	9713649.97	Pt123-Pt124	20°36'16.99"	20°33'57.01"	83.47
Pt124	593585.69	9713728.09	Pt124-Pt125	15°45'34.18"	15°43'14.20"	134.43
Pt125	593622.20	9713857.47	Pt125-Pt126	355°38'29.81"	355°36'9.83"	53.01
Pt126	593618.17	9713910.33	Pt126-Pt127	352°09'15.44"	352°06'55.46"	66.43
Pt127	593609.10	9713976.14	Pt127-Pt128	2°47'34.35"	2°45'14.37"	16.29
Pt128	593609.90	9713992.41	Pt128-Pt129	8°07'48.11"	8°05'28.13"	11.23
Pt129	593611.48	9714003.52	Pt129-Pt130	25°33'35.63"	25°31'15.65"	10.12
Pt130	593615.85	9714012.65	Pt130-Pt131	38°39'35.31"	38°37'15.33"	10.16
Pt131	593622.20	9714020.59	Pt131-Pt132	50°23'21.74"	50°21'1.76"	14.94
Pt132	593633.71	9714030.11	Pt132-Pt133	51°12'56.60"	51°10'36.62"	21.05



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt133	593650.12	9714043.30	Pt133-Pt134	49°30'2.33"	49°27'42.35"	14.07
Pt134	593660.82	9714052.44	Pt134-Pt135	47°33'55.43"	47°31'35.45"	24.04
Pt135	593678.56	9714068.66	Pt135-Pt136	35°32'16.06"	35°29'56.08"	17.07
Pt136	593688.48	9714082.55	Pt136-Pt137	16°55'38.72"	16°53'18.74"	15.90
Pt137	593693.11	9714097.76	Pt137-Pt138	6°34'55.18"	6°32'35.20"	17.31
Pt138	593695.09	9714114.96	Pt138-Pt139	351°52'11.22"	351°49'51.24"	14.03
Pt139	593693.11	9714128.85	Pt139-Pt140	342°59'49.66"	342°57'29.68"	16.74
Pt140	593688.21	9714144.86	Pt140-Pt141	335°20'26.89"	335°18'6.91"	185.01
Pt141	593611.03	9714312.99	Pt141-Pt142	342°15'58.35"	342°13'38.37"	22.81
Pt142	593604.08	9714334.72	Pt142-Pt143	348°57'47.13"	348°55'27.15"	26.98
Pt143	593598.91	9714361.20	Pt143-Pt144	271°04'18.83"	271°01'58.85"	67.66
Pt144	593531.26	9714362.47	Pt144-Pt145	0°00'51.36"	-0°01'28.62"	1514.41
Pt145	593531.64	9715876.88	Pt145-Pt146	13°51'23.85"	13°49'3.87"	103.94
Pt146	593556.53	9715977.80	Pt146-Pt147	26°30'27.91"	26°28'7.93"	30.07
Pt147	593569.95	9716004.70	Pt147-Pt148	0°00'0.02"	-0°02'19.96"	39.43
Pt148	593569.95	9716044.13	Pt148-Pt149	25°39'14.28"	25°36'54.30"	84.36
Pt149	593606.48	9716120.18	Pt149-Pt150	33°06'46.38"	33°04'26.40"	87.42
Pt150	593654.24	9716193.40	Pt150-Pt151	51°25'46.15"	51°23'26.17"	158.10
Pt151	593777.85	9716291.98	Pt151-Pt152	63°22'39.23"	63°20'19.25"	44.00
Pt152	593817.18	9716311.69	Pt152-Pt153	43°59'21.02"	43°57'1.04"	121.35
Pt153	593901.46	9716399.00	Pt153-Pt154	50°38'25.15"	50°36'5.17"	79.94
Pt154	593963.27	9716449.70	Pt154-Pt155	64°23'3.10"	64°20'43.12"	71.66
Pt155	594027.88	9716480.68	Pt155-Pt156	76°55'48.07"	76°53'28.09"	131.60



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt156	594156.07	9716510.44	Pt156-Pt157	70°46'35.29"	70°44'15.31"	38.22
Pt157	594192.16	9716523.02	Pt157-Pt158	70°46'35.29"	70°44'15.31"	4.19
Pt158	594196.12	9716524.40	Pt158-Pt159	67°00'40.38"	66°58'20.40"	82.75
Pt159	594272.30	9716556.72	Pt159-Pt160	54°56'26.17"	54°54'6.19"	34.32
Pt160	594300.39	9716576.44	Pt160-Pt161	38°05'15.38"	38°02'55.40"	50.10
Pt161	594331.29	9716615.86	Pt161-Pt162	5°43'29.32"	5°41'9.35"	16.07
Pt162	594332.90	9716631.85	Pt162-Pt163	95°43'29.32"	95°41'9.35"	16.96
Pt163	594349.77	9716630.16	Pt163-Pt164	66°44'58.06"	66°42'38.08"	46.26
Pt164	594392.27	9716648.42	Pt164-Pt165	46°46'33.87"	46°44'13.89"	33.33
Pt165	594416.56	9716671.25	Pt165-Pt166	57°11'58.32"	57°09'38.34"	75.85
Pt166	594480.32	9716712.34	Pt166-Pt167	65°10'12.98"	65°07'53.00"	21.74
Pt167	594500.05	9716721.47	Pt167-Pt168	85°35'25.17"	85°33'5.19"	39.59
Pt168	594539.52	9716724.51	Pt168-Pt169	64°28'51.48"	64°26'31.50"	35.32
Pt169	594571.40	9716739.73	Pt169-Pt170	78°39'44.89"	78°37'24.91"	46.45
Pt170	594616.94	9716748.86	Pt170-Pt171	73°24'13.44"	73°21'53.46"	58.61
Pt171	594673.11	9716765.60	Pt171-Pt172	87°39'24.66"	87°37'4.68"	74.45
Pt172	594747.49	9716768.65	Pt172-Pt173	67°50'25.87"	67°48'5.89"	52.45
Pt173	594796.07	9716788.43	Pt173-Pt174	84°16'30.72"	84°14'10.74"	61.03
Pt174	594856.79	9716794.52	Pt174-Pt175	102°50'7.18"	102°47'47.20"	55.49
Pt175	594910.89	9716782.19	Pt175-Pt176	69°43'42.94"	69°41'22.96"	17.49
Pt176	594927.30	9716788.25	Pt176-Pt177	55°25'28.28"	55°23'8.30"	43.85
Pt177	594963.40	9716813.14	Pt177-Pt178	63°22'39.23"	63°20'19.25"	30.29
Pt178	594990.48	9716826.71	Pt178-Pt179	75°55'47.97"	75°53'27.99"	46.53
Pt179	595035.62	9716838.02	Pt179-Pt180	85°35'25.17"	85°33'5.19"	58.85



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Pt180	595094.29	9716842.54	Pt180-Pt181	62°10'56.41"	62°08'36.43"	48.48
Pt181	595137.17	9716865.17	Pt181-Pt182	56°54'38.14"	56°52'18.16"	53.87
Pt182	595182.30	9716894.58	Pt182-Pt183	47°25'5.30"	47°22'45.32"	36.78
Pt183	595209.38	9716919.46	Pt183-Pt184	54°23'40.17"	54°21'20.19"	38.86
Pt184	595240.97	9716942.09	Pt184-Pt185	68°42'3.69"	68°39'43.71"	43.60
Pt185	595281.59	9716957.92	Pt185-Pt186	100°01'57.18"	99°59'37.20"	38.96
Pt186	595319.95	9716951.14	Pt186-Pt187	104°04'12.07"	104°01'52.09"	46.53
Pt187	595365.09	9716939.82	Pt187-Pt188	98°59'41.08"	98°57'21.10"	43.41
Pt188	595407.96	9716933.04	Pt188-Pt189	93°06'6.48"	93°03'46.50"	83.62
Pt189	595491.46	9716928.51	Pt189-Pt190	83°16'24.64"	83°14'4.66"	38.63
Pt190	595529.82	9716933.04	Pt190-Pt191	75°55'47.97"	75°53'27.99"	37.22
Pt191	595565.93	9716942.09	Pt191-Pt192	71°31'19.21"	71°28'59.23"	21.41
Pt192	595586.24	9716948.87	Pt192-Pt193	88°12'20.21"	88°10'0.23"	72.25
Pt193	595658.45	9716951.14	Pt193-Pt194	79°55'23.59"	79°53'3.61"	26.67
Pt194	595684.71	9716955.80	Pt194-Pt195	30°54'1.98"	30°51'42.00"	35.25
Pt195	595702.81	9716986.05	Pt195-Pt196	70°30'53.76"	70°28'33.78"	108.82
Pt196	595805.40	9717022.35	Pt196-Pt197	57°11'58.32"	57°09'38.34"	100.51
Pt197	595889.88	9717076.79	Pt197-Pt198	44°55'41.96"	44°53'21.98"	42.72
Pt198	595920.06	9717107.04	Pt198-Pt199	64°22'17.89"	64°19'57.91"	52.75
Pt199	595967.61	9717129.86	Pt199-Pt0	11°16'56.64"	11°14'36.66"	49.37



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

ANEXO III - TABELA 2 - Tabela de Parcelamento do Solo

TABELA 2 - Tabela de Parcelamento do Solo						
USO/PORTE	RESIDENCIAL				RESIDENCIAL DE INTERESSE SOCIAL	INDUSTRIAL
	Até 1 hac ou 35 un	Até 3 hac ou 60un	Até 5hac ou 90un	Maior que 5hac ou mais que 90un		
ÁREA VERDE	8%	8%	8%	8%	5%	5%
ÁREA INSTITUCIONAL	NA	3%	5%	8%	5%	5%
ÁREA MÁXIMA DA QUADRA (m²)	62.500,00					90.000,00
TESTADA MÁXIMA DE QUADRA (m)	250,00					300,00
ÁREA MÍNIMA DO LOTE (m²)	150,00				125,00	1.000,00
TESTADA MÍNIMA DO LOTE (m)	7,50				5,00	20,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Anexo IIII-Tabela 3 – Hierarquia de Vias e Calçadas.

	LARGURA DA VIA	LARGURA DA CALÇADA
VIA PRIMÁRIA	-	3,50m
VIA ESTRUTURAL	12,00m	3,50m
VIA COLETORA	10,00m	2,50m
VIA LOCAL	7,00m	1,90m



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

ANEXO III – TABELA 4 - Classificação dos Usos

CLASSIFICAÇÃO DOS USOS		
GRUPO	SUBGRUPO	
RESIDENCIAL	R	RESIDENCIAL
COMERCIAL	CV	COMÉRCIO VAREJISTA
	CA	COMÉRCIO ATACADISTA E DEPÓSITOS
	INF	INFLAMÁVEIS
	CSM	COMÉRCIO E SERVIÇOS MÚLTIPLOS
SERVIÇOS	H	HOSPEDAGEM
	PS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	SAL	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E LAZER
	SP	SERVIÇOS PESSOAIS
	SOE	SERVIÇOS DE OFICINA E ESPECIAIS
	SE	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
	SS	SERVIÇOS DE SAÚDE
	SUP	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
INDUSTRIAL	SB	SERVIÇOS BANCÁRIOS E AFINS
	IA	INDÚSTRIAS ADEQUADAS AO MEIO URBANO
	II	INDÚSTRIAS INCÔMODAS AO MEIO URBANO
INSTITUCIONAL	IN	INDÚSTRIAS NOCIVAS OU PERIGOSAS AO MEIO URBANO
	EAG	EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL
	EDS	EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE DEFESA E SEGURANÇA
	ECL	EQUIPAMENTOS PARA CULTURA E LAZER
	EAR	EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE RELIGIOSA
	EAI	EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES INSALUBRES
	EVP	EQUIPAMENTOS PARA VENDA DE ARTIGOS DIVERSIFICADOS EM CARATER PERMANENTE
URBO-AGRÁRIO	EAT	EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE TRANSPORTES
	EM	EXTRAÇÃO DE MINERAIS
	AGR	AGROPECUÁRIA
	EV	EXTRAÇÃO DE VEGETAIS
	PA	PESCA E AQUICULTURA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO GRUPO
GRUPO: RESIDENCIAL
TABELA 5.1 SUBGRUPO - RESIDENCIAL - R**

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE	PORTE (obs.1)
00.00.01	Residência unifamiliar (Casa)	1	01
00.00.02	Residência unifamiliar (Habitação de Interesse Social)	1	01
00.00.03	Residência com unidade geminada (Casa Projeto com no máximo 2 (duas) unidades residenciais em um único lote)	1 (obs.2)	Até 2
00.00.04	Habitação multifamiliar (Prédio de apartamentos)	2	>01
00.00.05	Conjunto habitacional (Grupo de casas, conjunto residencial, casas em série, condomínio horizontal).	3	Até 300
		4PE-EIV	> 300
00.00.06	Condomínio Residencial de Prédios Conjunto habitacional (Grupo de prédios de apartamentos).	5	Até 300
		6PE-EIV	> 300
00.00.07	Condomínio Residencial de Interesse Social (Grupo de casas).	7	Até 300
		8PE	> 300
00.00.08	Condomínio Residencial de Interesse Social (edificações com mais de 2 pav., com implantação vertical).	7	Até 300
		8PE	> 300
00.00.09		9	Até 300
		10PE	> 300
00.00.10	Residência Multifamiliar (Unidades Compactas)	2	>02

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	O porte refere-se ao número de unidades residenciais.	2	Projetos constituídos de residências com unidade geminada, em um único lote, serão analisados como residência unifamiliar classe R1; em dois ou mais lotes, serão analisados como residência multifamiliar e enquadrados em um dos códigos 00.00.03, 00.00.05 ou 00.00.07 de acordo com as especificidades do projeto.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: COMERCIAL**

TABELA 5.2 - SUBGRUPO - COMÉRCIO VAREJISTA – CV

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CV	PORTE m ² (obs.1)
50.10.52	Comércio varejista de veículos (automóveis, motocicletas e similares) seminovos e/ou usados. (obs.2)	1	Até 250 (obs.2)
		2	251 a 2500 (obs.2)
		PGV1	Acima de 2500 (obs.2)
50.30.03	Comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.3)
50.30.05	Comércio varejista de peças e acessórios para veículos pesados (ônibus, caminhões, etc.).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.3)
50.41.54	Comércio varejista de peças e acessórios para motocicletas e similares.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.3)
50.50.44	Comércio varejista de combustíveis de origem vegetal (lenha, carvão vegetal, serragem, etc.).	1	até 250 (obs.4 e 5)
50.11.60	Hipermercado.	2	Até 2500
		PGV1-EIV	2501 a 5000
		PGV2-EIV	5001 a 10000
		PGV3-EIV	acima de 10000
51.56.00	Comércio varejista de materiais recicláveis não perigosos. (obs 2)	1	Até 500
		3	501 a 2000 (obs.2)
52.12.40	Supermercado.	2	Até 2500
		PGV1-EIV	2501 a 5000
		PGV2-EIV	5001 a 10000
		PGV3-EIV	acima de 10000
52.13.21	Mercearia / mercadinho.	1	Até 250 (obs.4)
		2	251 a 1000 (obs.6)
52.14.00	Loja de conveniência.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.7)
52.15.91	Comércio varejista de artigos diversificados em geral - Loja de Departamentos.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000
		PGV3	Acima de 10000
52.21.30	Padaria.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.6)
52.21.31	Padaria com atividade agregada de alimentação (lanchonete, restaurante, confeitaria etc.).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.8)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	O porte refere-se à área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	5	Com área superior utilizar os parâmetros do Comércio Atacadista -CA, na atividade 51.53.51 - comércio atacadista de madeiras em bruto ou semi-aparelhadas (toras, dormentes etc.).
2	Neste caso, o porte refere-se à área do terreno.	6	Com área superior, enquadrar como Supermercado ou Hipermercado.
3	Com área superior utilizar os parâmetros do Comércio Atacadista -CA, na atividade 51.60.60 - comércio atacadista de peças e acessórios para veículos automotores.	7	Com área superior utilizar os parâmetros da atividade código 52.15.91 - Loja de Departamentos.
4	Cada vaga para automóvel poderá ser substituída por 4 vagas de motocicleta.	8	Com área superior utilizar os parâmetros de uma das atividades do Subgrupo Serviços de Alimentação e Lazer - SAL.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: COMERCIAL**

TABELA 5.2 SUBGRUPO - COMÉRCIO VAREJISTA - CV

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE	PORTE m² (obs.1)
52.21.32	Comércio varejista de produtos de padaria, laticínios, frios e conservas.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
52.22.12	Comércio varejista de bombons, doces, chocolates, gomas de mascar e produtos industrializados.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
52.23.00	Açougue ou casa de carnes.	1	Até 250 (obs.9)
52.24.81	Comércio varejista de bebidas.	1	Até 250 (obs.9)
52.29.91	Comércio varejista de produtos do fumo e tabacaria.	1	Até 250 (obs.9)
52.29.92	Comércio varejista de produtos hortifrutigranjeiros (legumes, verduras, raízes e tubérculos, frutas ovos, aves, pequenos animais para alimentação etc.).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.6)
52.29.93	Peixaria.	1	Até 250 (obs.4 e 9)
52.30.02	Comércio varejista de artesanato e souvenir.	1	Até 250
		2	251 a 2500 (obs.7)
52.31.01	Comércio varejista detectados.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.7)
52.31.02	Comércio varejista de artigos de armarinho (linhas, botões e aviamentos em geral).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.7)
52.31.03	Comércio varejista de artefatos de tecidos (roupas de cama, mesa e banho, de cozinha, redes, toldos, estopas, barbantes, sacaria, etc.).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.7)
52.32.91	Comércio varejista de artigos, complementos e acessórios do vestuário, inclusive para segurança do trabalho.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.7)
52.32.92	Boutique (venda de artigos do vestuário e acessórios, tanto novos, quanto usados).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.7)
52.33.03	Comércio varejista de couros, peles e seus artefatos, exceto calçados e artigos de viagem.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.7)
52.33.72	Comércio varejista de calçados, artigos de couro e viagem.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.7)
52.40.01	Comércio varejista de animais vivos para criação doméstica (pet shop) e acessórios para criação animal.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.10)
52.40.03	Comércio varejista de produtos veterinários, produtos químicos de uso na agropecuária, forragens, rações e produtos alimentícios para animais.	1	Até 250 (obs.4 e 9)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	O porte refere-se à área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	6	Com área superior utilizar os parâmetros de Supermercado ou Hipermercado.		
2	Neste caso, o porte refere-se à área do terreno.	7	Com área superior utilizar os parâmetros como atividade 52.15.91 - Loja de Departamentos.		
3	Com área superior utilizar os parâmetros dos parâmetros do Comércio Atacadista - CA, na atividade 51.60.60 - comércio atacadista de peças e acessórios para veículos automotores.	8	Com área superior utilizar os parâmetros de uma das atividades do Subgrupo Serviços de Alimentação e Lazer - SAL.		
4	Cada vaga para automóvel poderá ser substituída por 4 vagas de motocicleta.	9	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo Comércio Atacadista - CA - atividade 51.92.60 - Comércio Atacadista especializado em mercadorias não especificadas.		
5	Com área superior utilizar os parâmetros do Comércio Atacadista - CA, na atividade 51.53.51 - comércio atacadista de madeiras em bruto ou semi-aparelhadas (toras, dormentes etc.).	10	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo Urboagrário, 01.46.50 - Criação de animais domésticos.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: COMERCIAL**

TABELA 5.2 SUBGRUPO - COMÉRCIO VAREJISTA - CV

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE	PORTE m ² (obs.1)
52.40.06	Comércio varejista de material elétrico e eletrônico.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.11)
52.40.08	Comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso na agropecuária, acessórios e peças (arados, cultivadores, adubadores, pulverizadores, incubadoras, criadeiras, desnatadeiras etc.).	3	Até 1000 (obs.9)
52.41.80	Comércio varejista, atacadista e distribuidora de medicamentos e produtos medicinais e ervanários, sem manipulação.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
52.41.81	Farmácia, drogaria, venda de produtos medicinais e ervanários.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
52.41.84	Perfumaria e comércio varejista de produtos de higiene pessoal.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
52.41.85	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos e para correção de defeitos físicos.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
52.41.86	Comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos odontológico-medico-hospitalares e laboratoriais.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
52.41.87	Comércio varejista de produtos odontológicos (porcelanas, massas, dentes artificiais etc.).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
52.42.60	Comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos, eletrônicos de uso doméstico (fogões, condicionadores de ar, máquinas de costura, de lavar e secar, rádios, televisores, som, etc.).	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV1	Acima de 2500
52.42.61	Comércio varejista de peças e acessórios para máquinas e aparelhos de uso doméstico, inclusive o serviço de reparação.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
52.42.62	Comércio varejista de material fotográfico e cinematográfico.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV1	Acima de 2500
52.42.63	Comércio varejista de instrumentos musicais, acessórios e similares.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV1	Acima de 2500
52.43.41	Comércio varejista de móveis, objetos de arte, decoração e antiguidades.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV1	Acima de 2500

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	O porte refere-se à área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	11	Com área superior utilizar os parâmetros da atividade 51.53.59 - Comércio atacadista e Depósito de material para construção.
9	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo Comércio Atacadista - CA - atividade 51.92.60 - Comércio Atacadista especializado em mercadorias não especificadas.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: COMERCIAL**

TABELA 5.2 SUBGRUPO - COMÉRCIO VAREJISTA - CV

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASS E	PORTE m² (obs.1)
52.43.42	Comércio varejista de artigos de colchoaria(colchões, travesseiros etc.)	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV1	Acima de 2500
52.43.43	Comércio varejista de artigos de tapeçaria(tapetes, passadeiras, cortinas etc.)	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV1	Acima de 2500
52.43.49	Comércio varejista de artigos para serviços de mesa, copa e cozinha (louças, faqueiros, cristais etc.).	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV1	Acima de 2500
52.44.21	Comércio varejista de ferragens, ferramentas, produtos metalúrgicos e artigos de cutelaria (arame, cano, tubos, enxadas, pás, alicate).	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.44.22	Comércio varejista de vidros, espelhos, vitrais, emolduras, exceto vidros para veículos.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.44.24	Comércio varejista de madeira beneficiada e seus artefatos (madeira serrada, folheada, compensada, aglomerada, tábuas, tacos, esquadrias etc.).	1	Até 250
		2	251 a 2500 (obs.9)
52.44.28	Comércio varejista de materiais de construção, exceto cimento, pedras, areia etc.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.44.29	Comércio varejista de materiais de construção, instalações diversas, decoração e mobiliário (HomeCenter)	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.45.01	Comércio varejista de máquinas e aparelhos para escritório, para uso comercial, técnico, profissional, peças, acessórios e equipamentos de informática (impressoras, computadores, registradoras, balanças, máquinas de café, máquinas de venda automática, condicionadores de ar etc.).	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.45.03	Comércio varejista de aparelhos e equipamentos para comunicação, peças e acessórios.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.46.91	Livraria e comércio varejista de livros, jornais, revistas e outras publicações, exceto usados.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.46.92	Comércio varejista de artigos escolares e de escritórios - papelaria.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	O porte refere-se à área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	9	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo Comércio Atacadista - CA - atividade 51.92.60 - Comércio Atacadista especializado em mercadorias não especificadas.
----------	---	----------	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: COMERCIAL**

TABELA 5.2 SUBGRUPO - COMÉRCIO VAREJISTA - CV

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE	PORTE m ² (obs. 1)
52.49.13	Comércio varejista de artigos religiosos.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.49.32	Comércio varejista de artigos de ótica, joalheria e relojoaria.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.49.33	Comércio varejista de bijuterias.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.49.34	Comércio varejista de bicicletas e triciclos, suas peças e acessórios	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.49.35	Comércio varejista de produtos domissanitários e de conservação domiciliar (inseticidas, sabões, polidores, desinfetantes, ceras, produtos para conservação de piscinas etc.).	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.49.36	Comércio Varejista de brinquedos, artigos recreativos, desportivos, de caça, pesca, camping e outros.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.49.37	Comércio Varejista de plantas, flores e frutos ornamentais artificiais e naturais.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.49.41	Comércio varejista de equipamentos de segurança e equipamentos de combate a incêndio (extintores, mangueiras, hidrantes etc).	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.50.72	Comércio varejista de artigos usados (móveis, utilitários, eletro-eletrônicos, etc), exceto veículos automotores.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV 1	Acima de 2500
52.50.73	Comércio de livros, jornais, revistas e outras publicações usadas.	1	Até 250
		2	251 a 2500 (obs. 9)
52.69.81	Outros tipos de comércio varejistas não especificados.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		3	1000 a 2500 (obs. 12)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	O porte refere-se à área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	9	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo Comércio Atacadista - CA - atividade 51.92.60 - Comércio Atacadista especializado em mercadorias não especificadas.		
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.	12	Para atividades que gerem incomodidade, deverá ser utilizado o mesmo padrão de classificação da atividade 52.23.00.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: COMERCIAL**

TABELA 5.3 SUBGRUPO – COMÉRCIO ATACADISTA E DEPÓSITOS – CA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE	PORTE m² (obs.1)
51.21.71	Comércio atacadista de produtos alimentícios para animais.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.21.79	Comércio atacadista de produtos de origem vegetal, não beneficiados, destinados a indústria alimentar (soja em grão, café em saco, arroz em casca, trigo em grão etc.).	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.31.40	Comércio atacadista de laticínios e produtos do leite.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.32.20	Comércio atacadista de cereais beneficiados, farinha amidos e féculas.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.33.00	Comércio atacadista de produtos hortifrutigranjeiros.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000 (obs. 3)
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.34.91	Comércio atacadista de carnes, aves e animais abatidos.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.35.71	Comércio atacadista de pescados, crustáceos e moluscos.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.36.50	Comércio atacadista de bebidas - Depósito.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.37.30	Comércio atacadista de artigos de tabacaria e fumo.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	3	Acima dessa área, enquadrar como código 63.12.61 - Armazenagem (armazéns gerais e frigoríficos, trapiches, silos etc.).
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: COMERCIAL**

TABELA 5.3 SUBGRUPO – COMÉRCIO ATACADISTA E DEPÓSITOS - CA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE	PORTE m ² (obs.1)
51.39.00	Comércio atacadista de produtos alimentícios industrializados.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.39.04	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos, tortas, sorvetes e bombons, exceto fabricação.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000 (obs. 3)
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.39.08	Comércio atacadista de bombons, doces, chocolates, confeitos e assemelhados.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000 (obs. 3)
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.41.11	Comércio atacadista de fibras vegetais beneficiadas, fios têxteis e tecidos.	1	Até 1000
		2	Até 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.41.13	Comércio atacadista de artefatos de tecidos (roupas decama, mesa, banho, cozinha, redes, toldos, estopas, barbantes, sacarias etc.)	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.41.14	Comércio atacadista de artigos de armarinho (linhas, botões e aviamentos em geral).	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.42.00	Comércio atacadista de artigos do vestuário (pronta entrega), inclusive para uso profissional e insegurança.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.42.02	Comércio atacadista de complementos e acessórios do vestuário.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.43.80	Comércio atacadista de calçados.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	3	Acima dessa área, enquadrar como código 63.12.61 - Armazenagem (armazéns gerais e frigoríficos, trapiches, silos etc.).
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: COMERCIAL**

TABELA 5.3 SUBGRUPO – COMÉRCIO ATACADISTA E DEPÓSITOS - CA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE	PORTE m ² (obs.1)
51.44.60	Comércio atacadista de eletrodomésticos e outrosequipamentos de uso pessoal e doméstico.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.45.41	Comércio atacadista de produtos farmacêuticos, da floramedicinal e dos ervanários.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.45.45	Comércio atacadista de produtos odontológicos(porcelanas, massas, dentes artificiais etc.)	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.46.20	Comércio atacadista de produtos cosméticos,perfumaria e de higiene pessoal.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.47.01	Comércio atacadista de livros, revistas e outraspublicações - Distribuidora.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.47.02	Comércio atacadista de papel, papelão, cartolina, cartão eseus artefatos, artigos escolares e de escritório.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.49.71	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza econservação (inseticidas, sabões, polidores,desinfetantes, ceras, produtos para conservação de piscinas etc.)	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.49.73	Comércio atacadista de miudezas em geral.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.49.74	Comércio atacadista de artigos de uso doméstico paraserviços de mesa, copa, cozinha (louças, faqueiros, cristais etc.).	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.		3	Acima dessa área, enquadrar como código 63.12.61 - Armazenagem (armazéns gerais e frigoríficos, trapiches, silos etc.).	
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.				



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: COMERCIAL**

TABELA 5.3 SUBGRUPO – COMÉRCIO ATACADISTA E DEPÓSITOS - CA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m ² (obs.1)
51.49.75	Comércio atacadista de couros, peles e seus artefatos, exceto calçados.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.49.76	Comércio atacadista de brinquedos e artigos recreativos.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.49.79	Comércio atacadista de artigos de uso pessoal, exceto vestuário.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.52.71	Comércio atacadista de produtos extrativos de origem mineral (minerais metálicos e não metálicos, sal marinho e salgema), exceto combustíveis, minerais preciosos e semipreciosos e minerais metálicos em bruto para construção. (obs.2)	1	Até 1000 (obs.2)
		2	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV1	2501 a 5000 (obs.2)
		PGV2	5001 a 10000 (obs.2)
		PGV3-EIV	Acima de 10000 (obs.2)
51.53.51	Comércio atacadista de madeiras em bruto ou semi-aparelhadas (toras, dormentes etc.). (obs.2)	1	Até 1000 (obs.2)
		2	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV1	2501 a 5000 (obs.2)
		PGV2	5001 a 10000 (obs.2)
		PGV3-EIV	Acima de 10000 (obs.2)
51.53.52	Comércio atacadista de madeira beneficiada e artefatos de madeira (madeira serrada, folheada, compensada, aglomerada, taboas, tacos, esquadrias etc.). (obs.2)	1	Até 1000 (obs.2)
		2	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV1	2501 a 5000 (obs.2)
		PGV2	5001 a 10000 (obs.2)
		PGV3	Acima de 10000 (obs.2)
51.53.53	Comércio atacadista de ferragens, ferramentas, produtos metalúrgicos e artigos de cutelaria (arames, canos, tubos, enxadas, pás, alicates, serrotes, canivetes etc.).	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs. 3)
51.53.59	Comércio atacadista e Depósito de material para construção (cal, cimento, areia, pedras, produtos para instalações em geral, artigos de cerâmica, de plástico e de borracha e sanitários etc.). (obs.2)	1	Até 1000 (obs.2)
		2	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV1	2501 a 5000 (obs.2)
		PGV2	5001 a 10000 (obs.2)
		PGV3-EIV	Acima de 10000 (obs.2)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	3	Acima dessa área, enquadrar como código 63.12.61 - Armazenagem (armazéns gerais e frigoríficos, trapiches, silos etc.).
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: COMERCIAL**

TABELA 5.3 SUBGRUPO – COMÉRCIO ATACADISTA E DEPÓSITOS - CA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m ² (obs.1)
51.54.31	Comércio atacadista de produtos químicos de uso na agropecuária. (obs.2)	1	Até 1000 (obs.2)
		2	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV1	2501 a 5000 (obs.2)
		PGV2	5001 a 10000 (obs.2)
		PGV3-EIV	Acima de 10000 (obs.2)
51.55.11	Comércio atacadista de resíduos e sucatas (papel, papelão e seus artefatos, metal, vidros etc.). (obs.2)	1	Até 1000 (obs.2)
		2	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV1	2501 a 5000 (obs.2)
		PGV2	5001 a 10000 (obs.2)
		PGV3	Acima de 10000 (obs.2)
51.55.12	Comércio atacadista de materiais recicláveis não perigosos. (obs.2)	1	Até 500 (obs.2)
		2	500 a 2000 (obs.2)
		PGV1	2001 a 5000 (obs.2)
		PGV2	Acima de 5000 (obs.2)
51.59.43	Comércio atacadista de produtos metalúrgicos e siderúrgicos (ferro, lingotes, placas, chapas, arames, folhas-de-flandres, trilhos, perfis, barras etc.). (obs.2)	1	Até 1000 (obs.2)
		2	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV1	2501 a 5000 (obs.2)
		PGV2	5001 a 10000 (obs.2)
		PGV3	Acima de 10000 (obs.2)
51.61.60	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso na agropecuária, peças e acessórios (arados, cultivadores, adubadores, pulverizadores, incubadoras, criadeiras, ordenhadeiras, desnatadoras, debulhadoras etc.). (obs.2)	1	Até 1000 (obs.2)
		2	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV1	2501 a 5000 (obs.2)
51.69.11	Comércio atacadista de produtos, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos industrial, técnico e profissional, inclusive odontológico-hospitalares e laboratoriais.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.69.19	Comércio atacadista de material fotográfico e cinematográfico, inclusive, máquinas e equipamentos.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.92.60	Comércio atacadista especializado em mercadorias não especificadas.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.92.61	Comércio atacadista e varejista de produtos diversificados	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000 (obs.3)
51.92.63	Comércio atacadista de produtos veterinários.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	3	Acima dessa área, enquadrar como código 63.12.61 - Armazenagem (armazéns gerais e frigoríficos, trapiches, silos etc.).
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: COMERCIAL**

TABELA 5.3 SUBGRUPO – COMÉRCIO ATACADISTA E DEPÓSITOS - CA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m ² (obs.1)
63.12.61	Armazenagem (armazéns gerais e frigoríficos, trapiches, silos etc.).	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000
		PGV3-EIV	Acima de 10000
63.12.63	Depósito e guarda de material e equipamentos de empresas construtoras e afins. (obs.2)	1	Até 1000 (obs.2)
		2	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV1	2501 a 5000 (obs.2)
		PGV2	5001 a 10000 (obs.2)
		PGV3	Acima de 10000 (obs.2)
63.12.64	Depósito fechado de lojas especializadas ou não em venda de produtos e artigos de uso doméstico, para escritório ou comércio.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000
			(obs. 3)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	3			Acima dessa área, enquadrar como código 63.12.61 - Armazenagem (armazéns gerais e frigoríficos, trapiches, silos etc.).
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.				



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: COMERCIAL**

TABELA 5.4 SUBGRUPO – INFLAMAVEIS - INF

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE INF	PORTE m ² (obs.2)
50.50.41	Posto de abastecimento (álcool carburante, gasolina e demais derivados do refino do petróleo).	4	Qualquer
50.50.42	Posto de abastecimento e serviços (lavagem, troca de óleo, serviços de freio, alinhamento e balanceamento, borracharia etc.).	4	Acima de 1800 (obs.4)
50.50.43	Posto de abastecimento com atividades agregadas (Restaurante, Loja de Conveniência, Loja de peças automotivas).	4	Qualquer
51.51.91	Comércio atacadista de combustíveis e demais produtos derivados do refino do petróleo.	5PE-EIV	Qualquer
51.51.96	Comércio atacadista de lubrificantes.	3	Até 1000
		PGV1-EIV	Acima de 1000
51.53.54	Comércio atacadista de material para pinturas (tintas, lacas, vernizes, massas, pincéis, brochas, rolos etc.). (obs.1)	2	Até 500 (obs.1)
		3	501 a 1000 (obs.1)
		4	1001 a 2500 (obs.1)
		PGV1-EIV	2501 a 5000 (obs.1)
		PGV2-EIV	5001 a 10000 (obs.1)
		PGV3-EIV	Acima de 10000 (obs.1)
51.54.31	Comércio atacadista de produtos químicos.	5PE-EIV	Qualquer
51.54.32	Comércio atacadista de gases industriais (oxigênio, nitrogênio, acetileno etc.).	5PE-EIV	Qualquer
51.91.81	Comércio atacadista de produtos e resíduos de origem vegetal e animal em bruto, para fins têxteis (algodão em caroço, juta, sisal, lã, peles, crinas, e cerdas animais).	3	501 a 1000 (obs.1)
		4	1001 a 2500 (obs.1)
		PGV1-EIV	2501 a 5000 (obs.1)
		PGV2-EIV	5001 a 10000 (obs.1)
		PGV3-EIV	Acima de 10000 (obs.1)
51.92.62	Comércio atacadista de borracha, plástico, espuma e seus artefatos. (obs.1)	3	501 a 1000 (obs.1)
		4	1001 a 2500 (obs.1)
		PGV1-EIV	2501 a 5000 (obs.1)
		PGV2-EIV	5001 a 10000 (obs.1)
		PGV3-EIV	Acima de 10000 (obs.1)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada a estacionamento.	7			
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.				
3	Acima dessa área, enquadrar como código 63.12.61 - Armazenagem (armazéns gerais e frigoríficos, trapiches, silos etc.).				
4	Em lote de esquina, área a partir de 1800m ² ; em lote encravado, área a partir de 2500m ² .				
5	Com área superior utilizar os parâmetros da atividade INF código 51.51.96 - Comércio atacadista de lubrificantes ou código 51.51.91 - Comércio atacadista de combustíveis e demais produtos derivados do refino do petróleo.				
		8	Com área superior utilizar os parâmetros do mesmo Subgrupo, como código 51.92.62 - Comércio atacadista de borracha, plástico, espuma e seus artefatos.		
		9	Com área superior utilizar os parâmetros do mesmo Subgrupo, como código 51.54.32 - Comércio atacadista de gases industriais (oxigênio, nitrogênio, acetileno etc.).		
			Com área superior utilizar os parâmetros do mesmo Subgrupo, como código 51.53.54 - Comércio atacadista de material para pinturas (tintas, lacas, vernizes, massas, pincéis, brochas etc.).		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: COMERCIAL**

TABELA 5.4 SUBGRUPO – INFLAMAVEIS - INF

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE INF	PORTE m ² (obs.2)
51.92.66	Comércio Varejista, Atacadista ou Depósito de artigos pirotécnicos e explosivos.	5PE- EIV	Qualquer
52.40.11	Comércio varejista de lubrificantes.	2	Até 500 (obs.5)
52.40.12	Comércio varejista de borracha, plástico, espuma e seus artefatos. (obs.1)	1	Até 250 (obs.1)
		2	251 a 500 (obs.1,7)
52.40.13	Comércio varejista de gases industriais (oxigênio, nitrogênio, acetileno etc.).	2	Até 250 (obs. 8)
52.44.23	Comércio varejista de material para pinturas (tintas, lacas, vernizes, massas, pincéis, brochas, rolos etc.). (obs.1)	1	Até 250 (obs.1)
		2	251 a 500 (obs.1,9)
52.47.70	Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).	2	Até 500
		3	501 a 1000 (obs.5)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada a estacionamento.	7	Com área superior, enquadrar no mesmo Subgrupo, como código 51.92.62 - Comércio atacadista de borracha, plástico, espuma e seus artefatos.		
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.	8	Com área superior, enquadrar no mesmo Subgrupo, como código 51.54.32 - Comércio atacadista de gases industriais (oxigênio, nitrogênio, acetileno etc.).		
5	Com área superior enquadrar como INF código 51.51.96 - Comércio atacadista de lubrificantes ou código 51.51.91 - Comércio atacadista de combustíveis e demais produtos derivados do refino do petróleo.	9	Com área superior, enquadrar no mesmo Subgrupo, como código 51.53.54 - Comércio atacadista de material para pinturas (tintas, lacas, vernizes, massas, pincéis, brochas etc.).		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.5 SUBGRUPO – COMÉRCIO E SERVIÇOS MÚLTIPLOS - CSM

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CSM	PORTE m ² (obs. 1)
52.10.01	Centro de Compras (Comercio Varejista em Geral – Box, quiosques etc.)	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000
		PGV3-EIV	Acima de 10000
70.40.81	Shopping Center / Centro de Compras.	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000
		PGV3-EIV	Acima de 10000
70.40.82	Centro Empresarial, Comercial e de Serviços(prédio de salas e lojas).	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000
		PGV3-EIV	Acima de 10000
70.40.83	Centro Empresarial e de Serviços(prédio de salas).	1	Até 250
		2	251 a 2500
		PGV1	2501 a 5000
		PGV2	5001 a 10000
		PGV3-EIV	Acima de 10000

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada a estacionamento.		
----------	--	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS

TABELA 5.6 SUBGRUPO – HOSPEDAGEM - H

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE H	PORTE m ² (obs.1)
55.13.11	Hotel.	1	Até 2500
		PGV1	Acima de 2500
55.13.12	Hotel Residência (Apart-hotel, flat-service).	1	Até 2500
		PGV1	Acima de 2500
55.13.13	Motel.	1	Até 2500 (obs.2)
55.13.14	Hotel histórico (prédio histórico).	2PE	Qualquer
55.19.01	Albergue (Hostel).	1	Até 1000 (obs.2)
55.19.03	Hospedaria de turismo (pousada).	1	Até 1000 (obs.2)
55.19.04	Pensionato, Pensão.	1	Até 1000 (obs.2)
55.19.05	Casa de Cômodos.	1	Até 1000 (obs.2)
55.19.06	República de estudantes (hospedaria).	1	Até 1000 (obs.2)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.		2	Com área superior utilizar os parâmetros de Hotel ou Hotel Residência.	



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.7 SUBGRUPO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PS

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE PS	PORTE m² (obs.1)
01.61.90	Prestação de serviços relacionados com a agricultura epaisagismo (jardinagem, pulverização, poda, colheita etc.). (obs.2)	1	Até 250 (obs.2).
		2	Acima de 250 (obs.2).
24.54.61	Serviço especializado prestado a Médicos e Odontólogos (moldes e próteses dentárias, talas,tipóias etc.).	1	Até 250
		2	Acima de 250.
29.29.74	Instalação, reparação e manutenção de equipamentosde segurança em geral e de combate a incêndio.	1	Até 250
		2	Acima de 250
36.11.20	Serviços de Marcenaria.	1	Até 250 (obs.13)
40.20.72	Distribuição de combustíveis gasosos de qualquer tipo,por sistema de tubulação (operação,manutenção). (obs.2)	1	Até 1000 (obs.2)
		2	Acima de 1000 (obs.2)
45.20.01	Empresa de construção civil, exceto, almoxarifado epátio e estacionamento de maquinário.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
52.71.00	Reparação e manutenção de máquinas, aparelhos eequipamentos eletrodomésticos.	1	Até 250
		2	Acima de 250
52.71.01	Reparação, manutenção e instalação de máquinas eaparelhos domésticos e para escritório (máquina de costura, máquina registradora, aparelhos telefônicos, computadores, condicionadores de ar e outros).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.13)
52.79.51	Chaveiro.	1	Até 250
		2	Acima de 250.
52.79.55	Conserto de cortinas e tapetes, exceto lavagens.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.13)
52.79.56	Amolador - oficina.	1	Até 250
		2	Acima de 250
53.30.01	Prestação de serviços de manutenção de prédios domiciliares ou não (encanador, eletricista, pintor etc.).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
60.26.72	Transporte de carga em geral - escritório, excetoentrada e garagem de veículos pesados.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.8)
61.10.01	Despachos aduaneiros e agenciamento de navios – escritório.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
63.30.41	Agência de viagem - escritório.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	9	Acima dessa área, enquadrar como outra atividade do mesmoSubgrupo: código 74.15.21 - Empresa Comercial, Serviços, industrial (Unidade Administrativa - Escritório).
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.	13	Acima dessa área, enquadrar em uma das atividades do Subgrupo Indústria Adequada ao Meio Urbano - IA.
8	Acima dessa área, enquadrar no Subgrupo SOE-Serviço de oficinas e Especiais.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.7 SUBGRUPO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PS

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE PS	PORTE m² (obs.1)
64.20.33	Serviços de telecomunicações (telefonia, video texto, telemarketing, Call Center, estabelecimentos comerciais para acesso à internet etc.), exceto rádio e televisão.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
65.59.01	Administração de consórcios.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
68.10.31	Serviços de armazenamento e guarda de bens móveis de pequeno porte.	1	Até 500
		2	501 a 1000
		3	Acima de 1000
70.00.00	Serviço de administração de bens imóveis, incluindo locação, arrendamento e intermediação - Imobiliária.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
70.00.01	Escritório temporário de vendas de empreendimentos imobiliários - Estande de Vendas (com ou sem unidade-modelo).	1	Até 250 (obs.6,7)
71.39.04	Aluguel de equipamentos para eventos (geradores, equipamentos de iluminação e sonorização, palcos, coberturas, arquibancadas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes) - Escritório e depósito.	2	Até 500
		3	Acima de 500
71.40.00	Aluguel de equipamentos, utensílios e mobiliário para festas e eventos (mesas, cadeiras, rechauds, louça etc.).	1	Até 500
		2	501 a 1000
		3	Acima de 1000
71.40.41	Aluguel de artigos e acessórios do vestuário.	1	Até 250
		2	Acima de 250
71.40.43	Aluguel de DVD's, CD's e outras mídias para som e imagem.	1	Até 250
		2	Acima de 250
71.40.44	Aluguel de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (inclusive equipamentos de som e imagem).	1	Até 250
		2	Acima de 250
72.30.31	Serviço de processamento de dados, inclusive, preparo de softwares e páginas de internet, utilização, venda ou locação, assessoria e análise de sistemas.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
72.30.32	Serviço de processamento de dados para empresas comerciais, de serviços e indústrias.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
72.50.81	Reparação, manutenção e instalação de aparelhos e equipamentos de uso profissional, comercial e industrial.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.13)
74.11.00	Prestação de serviços jurídicos.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	9	Acima dessa área, enquadrar como outra atividade do mesmo Subgrupo: código 74.15.21 - Empresa Comercial, Serviços, industrial (Unidade Administrativa - Escritório).		
6	A obtenção de Habite-se do empreendimento imobiliário ao qual serve o Estande de Vendas é condicionada à demolição da edificação temporária.				
7	Somente poderão ser construídos em caráter temporário e exclusivamente para venda de unidades imobiliárias construídas no mesmo local, podendo ocupar as faixas de recuo de frente, desde que não provoque qualquer interferência ao passeio público.	13	Acima dessa área, enquadrar em uma das atividades do Subgrupo Indústria Adequada ao Meio Urbano - IA.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.7 SUBGRUPO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PS

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE PS	PORTE m² (obs.1)
74.11.04	Agente de propriedade industrial (registro de marcas e patentes).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
74.12.80	Prestação de serviços contábeis e de auditoria.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
74.14.40	Holding - Controladora de Participação Societária.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
74.15.21	Empresa comercial, serviços, industrial (Unidade administrativa - Escritório).	1	Até 250
		2	251 até 1000
		PGV1	Acima de 1000
74.15.22	Escritório de representação comercial.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
74.20.91	Serviços de arquitetura, engenharia e técnicos (projetos, levantamentos, desenhos, restauração etc.).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
74.40.30	Serviços de publicidade e propaganda.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
74.50.01	Agenciamento e locação de mão-de-obra para serviços temporários ou não.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
74.60.81	Serviços de vigilância, segurança e investigação – escritório, exceto garagem e oficinas de carros fortes.	1	Até 250
		2	251 até 1000 (obs.9)
74.70.50	Higiene, limpeza e outros serviços executados em prédios e domicílios (dedetização, desinfecção, desratização, tratamento de piscinas, manutenção de jardins etc.).	1	Até 250
		2	251 até 1000 (obs.9)
74.99.31	Serviços de despachantes, avaliadores e peritos.	1	Até 250
		2	251 até 1000 (obs.9)
74.99.33	Serviço especializado prestado a pessoas ou empresas (tradução, revisão, pesquisa, digitação, bibliografia etc.).	1	Até 250
		2	251 até 1000 (obs.9)
74.99.34	Serviço de Leiloeiros (escritório).	1	Até 250
		2	251 até 1000 (obs.9)
74.99.35	Serviço de guarda de bens objeto de leilões.	1	Até 250
		2	251 até 1000 (obs.9)
74.99.36	Gravador (oficina).	1	Até 250
		2	Acima de 250.

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	9	Acima dessa área, enquadrar como outra atividade do mesmo Subgrupo: código 74.15.21 - Empresa Comercial, Serviços, industrial (Unidade Administrativa - Escritório).
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.7 SUBGRUPO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PS

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE PS	PORTE m² (obs.1)
74.99.37	Serviços de reprografia e microfilmagem - gráfica rápida(cópias, plotagens, impressões em pequenos e grandes formatos etc.).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.9)
74.99.38	Cartórios.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
74.99.39	Tingimento e estamparia ("silk-screen", serigrafia,bordados, etc.).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.13)
74.99.40	Confecções de carimbos.	1	Até 250
		2	Acima de 250.
80.99.34	Cursos de música.	1	Até 250 (obs.10)
80.99.36	Curso de artes e ofícios.	1	Até 250 (obs.10)
89.00.00	Prestação de serviços não especificados.	1	Até 250
		2	251 a 500
		3	Acima de 500
91.11.10	Atividades de organizações empresariais e patronais.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
92.11.81	Estúdios cinematográficos.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		3	Acima de 1000
91.12.00	Atividades de organizações profissionais.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
91.20.00	Atividades de Organizações Sindicais.	1	Até 500
		2	501 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
91.92.80	Organizações cívicas e políticas (escritórios eleitorais, partidos políticos etc.).	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
92.11.82	Serviços auxiliares à produção e gravação de películas cinematográficas, de vídeo e áudio (CD,DVD etc.).	1	Até 250
		2	Acima de 250

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	10	Acima dessa área, enquadrar em uma das atividades do Subgrupo Serviço de Educação - SE.
9	Acima dessa área, enquadrar como outra atividade do mesmo Subgrupo: código 74.15.21 - Empresa Comercial, Serviços, industrial (Unidade Administrativa - Escritório).	13	Acima dessa área, enquadrar em uma das atividades do Subgrupo Indústria Adequada ao Meio Urbano - IA.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.7 SUBGRUPO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PS

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE PS	PORTE m ² (obs.1)
92.21.50	Atividades de rádio (estação de rádio).	1	Até 250
		2	Acima de 250
92.22.30	Atividades de televisão (estação de televisão).	4PE	Qualquer
92.31.23	Promoção e/ou produção de espetáculos artísticos e culturais - Escritório.	1	Até 250
		2	Acima de 250.
92.31.25	Restauração (obras de arte, fotografias etc.).	1	Até 250
		2	Acima de 250
92.52.52	Conservação e gestão de museus, edifícios e sítios históricos e atrações similares.	1	Até 250
		2	Acima de 250.
92.61.48	Organização e exploração de atividades desportivas.	1	Até 250
		2	Acima de 250.
92.62.22	Agência de loterias.	1	Até 250
		2	Acima de 250.
93.01.71	Lavanderias e tinturarias domésticas.	1	Até 500 (obs.4)
93.01.72	Lavanderia Hospitalar, Hoteleira, Têxtil e Tinturarias.	2	Até 2500
		3	Acima de 2500 (obs.12)
93.09.10	Serviço de armazenamento e guarda de mercadorias (escritório e depósito).	1	Até 250 (obs.3)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	4	Com área superior utilizar os parâmetros na atividade 93.01.72 - Lavanderia Hospitalar, Hoteleira, Têxtil e Tinturarias.
3	Com área superior enquadrar em comércio atacadista.	12	Deverá ser apresentado o Estudo de Impacto Ambiental para esta atividade.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.8 SUBGRUPO –SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E LAZER - SAL

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE SAL	PORTE m ² (obs.1)
55.21.21	Serviço de alimentação e lazer (restaurante, pizzeria,churrascaria etc.).	1	Até 500
		2	501 a 1000
		PLGV1	1001 a 2000
		PGV2	2001 a 3000
		PGV3	Acima de 3000
55.21.22	Bar, drinks.	1	Até 500 (obs.5)
55.21.23	Boteco, botequim.	1	Até 500 (obs.5)
55.22.01	Lanchonete	1	Até 500 (obs.5)
55.22.02	Pastelaria.	1	Até 500 (obs.5)
55.22.03	Confeitaria.	1	Até 500 (obs.5)
55.22.04	Sorveteria.	1	Até 500 (obs.5)
55.22.05	Casa de chá.	1	Até 500
		2	501 a 1000
		PGV1	1001 a 2000
		PGV2	2001 a 3000
		PGV3	Acima de 3000
55.22.06	Cafeteria.	1	Até 500 (obs.5)
55.22.07	Buffet - escritório e serviços.	1	Até 500 (obs.5)
55.22.08	Buffet - recepção e serviço.	2	501 a 1000
		PGV1	1001 a 2000
		PGV2	2001 a 3000
		PGV3	Acima de 3000
55.22.50	Food Parques (Serviço de alimentação e lazer, desenvolvida com a utilização de carrinhos, tabuleiros,barracas desmontáveis ou veículos automotores adaptados para este fim).	1	Até 10 (obs. 7)
		2	11 a 20 (obs. 7)
		PGV1	Acima de 20 (obs. 7)
55.23.90	Cantina.	1	Até 500 (obs.5)
55.24.73	Marmitaria - exceto industrial (preponderantemente paraconsumo domiciliar).	1	Até 500 (obs.4)
55.24.74	Serviço de congelamento de refeições.	1	Até 500 (obs.4)
92.13.42	Sala para exposições de vídeo.	1	Até 250
		2	251 a 500 (obs.6)
92.32.01	Salões para recitais e concertos.	1	Até 250
		2	251 a 500 (obs.6)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento.	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se à área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.		5	Com área superior utilizar os parâmetros de outra atividade do mesmo Subgrupo.	
2	Neste caso, refere-se à área do terreno.			Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo Equipamentos para Cultura e Lazer, como Cinema ou Teatro.	
3	Com área superior utilizar os parâmetros de comércio atacadista.			O porte refere-se ao número de unidades comerciais.	
4	Com área superior utilizar os parâmetros de Subgrupo Atividades Adequadas ao Meio Urbano - IA atividade código 55.24.70 - Fabricação e fornecimento de alimentos (refeições, lanches etc.).				



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.8 SUBGRUPO –SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E LAZER - SAL

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE SAL	PORTE m² (obs.1)
92.39.84	Boate / danceteria.	3	Até 500 (obs.2)
		4	501 até 1000 (obs.2)
		PGV1	1001 a 2000 (obs.2)
		PGV2	2001 a 3000
		PGV3	Acima de 3000
92.62.25	Exploração de jogos recreativos (boliche, bilhar).	1	Até 500
		2	501 a 1000
		3	Acima de 1000
92.62.26	Exploração de brinquedos mecânicos e eletrônicos(fliperamas, máquinas eletrônicas etc.).	1	Até 500
		2	501 a 1000
		3	Acima de 1000

LEGENDA					
A.T.	Area do Terreno	A.T.M.E.	Area Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Area Util, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	4	Com área superior utilizar os parâmetros como Subgrupo Atividades Adequadas ao Meio Urbano - IA atividade código 55.24.70 - Fabricação e fornecimento de alimentos (refeições, lanches etc.).		
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.	5	Com área superior utilizar os parâmetros de outra atividade do mesmo Subgrupo.		
3	Com área superior utilizar os parâmetros do comércio atacadista.	6	Com área superior utilizar os parâmetros no Subgrupo Equipamentos para Cultura e Lazer, como Cinema ou Teatro.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.9 SUBGRUPO – SERVIÇOS PESSOAIS - SP

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE SP	PORTE m² (obs.1)
18.11.22	Alfaiataria.	1	Até 250 (obs.4)
29.92.06	Conserto de armas.	1	Até 250 (obs.4)
52.72.80	Reparação de calçados.	1	Até 250 (obs.4)
52.79.51	Reparação de artigos de borracha, de couro, de pele e artigos de viagem (sacolas, malas, casacos, sombrinhas etc.).	1	Até 250 (obs. 4)
52.79.52	Reparação de artigos e acessórios do vestuário e de artigos de tecidos. Inclusive, cobertura de botões, ajours, plissês e colocação de ilhoses.	1	Até 250 (obs.4)
52.79.53	Reparação de jóias e relógios.	1	Até 250 (obs.4)
52.79.54	Consertos de brinquedos.	1	Até 250 (obs.4)
52.79.59	Reparação de outros objetos pessoais e domésticos.	1	Até 250 (obs.4)
74.91.81	Serviço de fotografias (escritório e estúdio).	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.6)
92.39.83	Academia de dança, ginástica, esportes e natação.	1	Até 250
		2	251 a 500
		PGV1	Acima de 500
92.39.84	Academia de artes marciais, fisicultura, musculação, pilates e semelhantes.	1	Até 250
		2	251 a 500
		PGV1	Acima de 500
93.02.51	Cabeleireiro.	1	Até 250 (obs.5)
93.02.52	Barbearia.	1	Até 250 (obs.5)
93.02.53	Salão de beleza (cabeleireiro, depilação, manicure, massagem e outros tratamentos estéticos).	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
93.02.54	Manicure/pedicure.	1	Até 250 (obs.5)
93.02.55	Instituto de massagens, spas, termas, sauna e ducha.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
93.02.56	Outros tratamentos de beleza, tatuagem, piercing etc.	1	Até 250 (obs.5)
93.03.34	Velório.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
93.03.35	Serviços funerários (embalsamamento, tanatoestética, tanatopraxia, etc.), exceto velório.	2	Até 500
		3	Acima de 500

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	4	Com área superior utilizar os parâmetros da indústria.		
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.	5	Com área superior utilizar os parâmetros da atividade Salão de beleza.		
3	Com área superior utilizar os parâmetros do comércio atacadista.	6	Com área superior utilizar os parâmetros do mesmo Subgrupo com código 93.09.20 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.9 SUBGRUPO – SERVIÇOS PESSOAIS - SP

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE SP	PORTE m ² (obs.1)
93.09.20	Outras atividades de serviços pessoais não especificadas.	1	Até 250
		2	251 a 500
		3	501 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
93.09.24	Atelier de profissional autônomo.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	Acima de 1000
93.09.25	Serviço de engraxataria.	1	Até 250 (obs.6)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	4	Com área superior utilizar os parâmetros de Indústria.
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.	5	Com área superior utilizar os parâmetros da atividade Salão de beleza.
3	Com área superior utilizar os parâmetros do Comércio Atacadista – CA.	6	Com área superior utilizar os parâmetros do mesmo Subgrupo com código 93.09.20 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.10 SUBGRUPO – SERVIÇOS DE OFICINA E ESPECIAIS - SOE

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE SOE	PORTE m ² (obs.1)
25.12.71	Conserto de pneus e câmara de ar, exceto, recauchutagem de pneus - Borracharia.	1	Até 80 (obs.5)
29.91.20	Reparação e manutenção de motores e máquinaselétricas (geradores, alternadores etc.) - oficinas, exceto para veículos.	1	Até 250
		2	De 251 a 500
		3	501 a 1000 (obs.4)
29.92.98	Reparação, manutenção e instalação de máquinas eaparelhos de uso industrial - oficina.	2	81 a 250
		3	251 a 1000 (obs.4)
31.42.92	Reformadora de baterias (manutenção e reparo debaterias).	1	Até 250
		2	251 a 500 (obs.4)
		3	501 a 1000 (obs.4)
35.92.02	Reparação e manutenção de bicicletas - oficina.	1	Até 250
		2	251 a 500 (obs.4)
37.20.50	Centro coletor e de triagem de resíduos e sucatas (papel, papelão, vidro, metais, etc.)	1	Até 500
		2	Acima de 500
45.20.02	Empresa de construção civil, inclusive, almoxarifadoe pátio de maquinário.	3	Até 1000 (obs. 2)
		4	Acima de 1000 (obs.2)
50.10.53	Concessionária de veículos.	3	Até 1000 (obs.2)
		4	Acima de 1000 (obs.2)
50.20.21	Comércio de peças e acessórios para veículos comoficina mecânica especializada (eletricidade, freios,baterias e outros).	1	até 250
		2	De 251 a 500
		3	De 501 a 1000
		4	Acima de 1001
50.20.22	Oficina mecânica geral para automóveis,inclusive pintura e lanternagem.	1	até 250
		2	De 251 a 500
		3	De 501 a 1000
		4	Acima de 1001
50.20.23	Serviços de lavagem e lubrificação de veículos (obs.2)	2	Até 1000 (obs.2,6)
		3	Acima de 1000 (obs.2,6)
50.20.24	Oficina mecânica e elétrica para veículos pesados.	4	Qualquer
50.20.25	Oficina mecânica especializada para automóveis (eletricidade, blindagem, ar condicionado automotivo,freios e outros).	1	até 250
		2	De 251 a 500
		3	De 501 a 1000
		4	Acima de 1001
50.20.29	Serviços de limpeza a seco e polimento de veículos(obs.2)	1	Até 250 (obs.2,6)
		2	251 a 1000 (obs.2,6)
		3	Acima de 1000 (obs.2,6)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	5	Com área superior, utilizar os parâmetros de outra atividade do subgrupo Atividades Adequadas ao Meio Urbano - IA, atividadecódigo 25.12.70 Recondicionamento de Pneumáticos.		
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.				
3	Com área superior utilizar os parâmetros de comércio atacadista.	7	Poderá ser substituída a metade das vagas de automóvel por motocicletas, na proporção de 4 motos/automóvel.		
4	Com área superior utilizar os parâmetros de indústria.	8	Exige a apresentação do EIV para empreendimentos instalados em terrenos com área superior a 10000m ² .		



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS

TABELA 5.10 SUBGRUPO – SERVIÇOS DE OFICINA E ESPECIAIS - SOE

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE SOE	PORTE m² (obs.1)
50.41.52	Concessionária de motocicletas.	2	Até 500
		3	501 a 1000
		4	Acima de 1000
50.42.31	Reparação e manutenção de motocicletas, triciclos e ciclomotores -oficina.	2	Até 500
		3	501 a 1000
		4	Acima de 1000
52.69.80	Comércio de água através de carros-pipa (escritório, garagem, oficina de manutenção). (obs.2)	3	Até 1000 (obs.2)
		4	Acima de 1000 (obs.2)
60.23.22	Transporte rodoviário de passageiros, incluindo garagem, serviços de oficina e lavagem (coletivo, excursão, escolar etc.). (obs.2)	5PE-EIV	Qualquer (obs.2,8)
60.24.02	Empresa de ônibus interurbano, incluindo garagem, serviços de oficina e lavagem. (obs.2)	5PE-EIV	Qualquer (obs.2,8)
60.25.91	Empresa de taxi - apenas escritório.	1	Até 250
60.25.92	Empresa de taxi - garagem. (obs.2)	1	Qualquer (obs.2)
60.26.71	Transporte de carga em geral - escritório, garagem, depósito. (obs.2)	3	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	Acima de 1000 (obs.2)
60.27.50	Transporte rodoviário de produtos perigosos - escritório, garagem, depósito.	5PE-EIV	Qualquer (obs.8)
60.27.52	Empresa prestadora de serviço limpa-fossa (escritório, garagem). (obs.2)	3	Até 1000 (obs.2)
		4	Acima de 1000 (obs.2)
60.28.31	Transporte de mudança - escritório, garagem, depósito.	3	Até 1000 (obs.2)
		4	Acima de 1000 (obs.2)
63.21.53	Serviço de guarda de veículos - Horizontal (estacionamento comercial). (obs.2)	2	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	Acima de 1000 (obs.2)
63.21.54	Serviço de guarda de veículos - Vertical (estacionamento comercial). (obs.2)	2	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	Acima de 1000 (obs.2)
63.21.55	Serviço especial de guarda de veículos horizontal (estacionamento comercial com permanência do usuário – Drive-in). (obs.2)	2	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	Acima de 1000 (obs.2)
63.30.42	Agência de Viagem - escritório e garagem. (obs.2)	2	Até 1000 (obs.2)
		3	Acima de 1000 (obs.2)
71.10.21	Serviço de locação e arrendamento de veículos de passeio (automotores), incluindo pátio de guarda.	2	Até 1000 (obs.2)
		3	Acima de 1000 (obs.2)
71.31.51	Locação de máquinas e equipamentos agrícolas.	4	Qualquer
71.32.30	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção	4	Qualquer
74.60.81	Serviços de vigilância, segurança e investigação com garagem e oficina de manutenção (inclusive para carros-fortes).	3	Até 1000
		4	Acima de 1000

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	5	Com área superior utilizar os parâmetros de outra atividade do subgrupo Atividades Adequadas ao Meio Urbano - IA, atividade código 25.12.70 Reconhecimento de Pneumáticos.		
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.				
3	Com área superior utilizar os parâmetros do comércio atacadista.	7	Poderá ser substituída a metade das vagas de automóvel por motocicletas, na proporção de 4 motos/automóvel.		
4	Com área superior utilizar os parâmetros de indústria.	8	Exige a apresentação do EIV para empreendimentos instalados em terrenos com área superior a 10000m².		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.10 SUBGRUPO –SERVIÇOS DE OFICINA E ESPECIAIS - SOE

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE SOE	PORTE m ² (obs.1)
76.10.01	Capotaria.	1	Até 250
		2	250 a 500 (obs.4)
80.99.31	Autoescola (incluindo garagem de veículos). (obs.2)	1	Até 250 (obs.2)
		2	251 a 1000 (obs.2)
		3	1001 a 2500 (obs.2)
		4	Acima de 2500 (obs.2)
90.00.00	Limpeza urbana (coleta de lixo) - escritório.	1	Até 250
		2	251 a 500 (obs.9)
90.00.01	Limpeza urbana (coleta de lixo) - Garagem e oficina.	5PE-EIV	Qualquer

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	4	Com área superior utilizar os parâmetros de indústria.		
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.	9	Com área superior, sendo apenas escritório, enquadrar no Subgrupo Prestação de Serviços - PS, 74.15.21 - Empresa Comercial, Serviços, industrial (Unidade Administrativa - Escritório).		
3	Com área superior utilizar os parâmetros do Comércio Atacadista - CA.				



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.11 SUBGRUPO – SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO - SE

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE SE	PORTE m² (obs.1)
73.10.50	Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas enaturais.	2PE-EIV	Qualquer (obs.2)
80.10.01	Centro integrado de educação e saúde (creche, escola, posto).	2PE-EIV	Qualquer (obs.2)
80.13.60	Creche.	1	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV2-EIV	Acima de 2500 (obs.2)
80.14.40	Escola de Educação Infantil - Pré-escola.	1	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV2-EIV	Acima de 2500 (obs.2)
80.15.20	Ensino Fundamental (1º Grau).	1	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV2-EIV	Acima de 2500 (obs.2)
80.20.90	Ensino Médio (2º Grau).	1	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV2-EIV	Acima de 2500 (obs.2)
80.22.50	Ensino Fundamental e Médio (1º e 2º Graus).	1	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV2-EIV	Acima de 2500 (obs.2)
80.30.00	Ensino à Distância - Graduação, Pós-graduação, Extensão e outros (setor administrativo e polo de apoiopresencial).	1	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV2-EIV	Acima de 2500 (obs.2)
80.33.00	Educação Superior (Graduação e Pós-graduação).	2PE-EIV	Qualquer (obs.2)
80.96.90	Ensino técnico-profissional e Tecnológico (Escola Profissionalizante).	1	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV2-EIV	Acima de 2500 (obs.2)
80.96.91	Ensino profissional ligado a indústria e ao comércio.(escola profissionalizante).	1	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV2-EIV	Acima de 2500 (obs.2)
80.99.33	Curso de idiomas.	1	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV2-EIV	Acima de 2500 (obs.2)
80.99.38	Curso Preparatório (pré-vestibular, concursos e outros).	1	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV2-EIV	Acima de 2500 (obs.2)
80.99.39	Educação especial para pessoas com deficiência, transtornos do desenvolvimento ou altas habilidades.	1	Até 1000 (obs.2)
		PGV1	1001 a 2500 (obs.2)
		PGV2-EIV	Acima de 2500 (obs.2)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.		2	Exige a apresentação do EIV, acima de 2.500m² de área construída ou 600 alunos por turno.	



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.12 SUBGRUPO –SERVIÇOS DE SAÚDE - SS

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE SS	PORTE m ² (obs.1)
85.11.11	Hospital.	3	Até 1000
		PGV1	1001 a 2500
		PGV2	2501 a 5000
		PGV3	5001 a 10000
		PGV4-EIV	Acima de 10000
85.11.12	Maternidade.	3	Até 1000
		PGV1	1001 a 2500
		PGV2	2501 a 5000
		PGV3	5001 a 10000
		PGV4-EIV	Acima de 10000
85.11.13	Casa de parto.	1	Até 250 (obs.3)
85.11.14	Hospital de doenças infectocontagiosas.	5PE-EIV	Qualquer
85.12.01	Unidade hospitalar de urgência e emergência.	3	Até 1000
		PGV1	1001 a 2500
		PGV2	2501 a 5000
		PGV3	5001 a 10000
		PGV4-EIV	Acima de 10000
85.13.81	Unidade simplificada de saúde (Posto de saúde).	1	Até 250 (obs.3)
85.13.82	Unidade Básica de Saúde.	1	Até 250
		2	251 a 1000 (obs.3)
85.14.61	Serviço de laboratório (Radiologia, Eletroterapia, Radioterapia e outros).	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	1001 a 2500 (obs.3)
85.14.62	Laboratório de análises clínicas.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	1001 a 2500
		PGV2	Acima de 2500
85.15.41	Consultório (médico, odontológico, psicológico e outros).	1	Até 80 (obs.4)
85.15.42	Clínica sem internamento (médica, odontológica, psicológica etc.).	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	1001 a 2500 (obs.3)
85.15.43	Serviços de terapia, fisioterapia e reabilitação.	1	Até 250
		2	251 a 1000
		PGV1	1001 a 2500 (obs.3)
85.16.21	Hospital psiquiátrico.	5PE-EIV	Qualquer

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada a estacionamento.	3	Com área superior, reenquadrar em outra atividade: Hospital, Maternidade, Unidade Hospitalar de Urgência e Emergência, Hospital veterinário.
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.	4	Com área superior, reenquadrar como atividade 85.15.42 - Clínica sem Internamento.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.12 SUBGRUPO –SERVIÇOS DE SAÚDE - SS

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE SS	PORTE m ² (obs.1)
85.16.22	Clínica de repouso, reabilitação, desintoxicação etc.	4PE	Qualquer
85.16.23	Banco de sangue e/ou hemoterapia.	1	Até 250
		2	251 até 1000
		3	Acima de 1000 (obs.3)
85.20.01	Serviços veterinários (Clínica para animais, serviço de imunização, vacinação e tratamento de pelo e unhas, serviço de alojamento e alimentação para animais domésticos etc.).	1	Até 80
		2	81 até 500
		3	501 até 1000 (obs.3)
85.20.02	Hospital veterinário.	5PE-EIV	Qualquer
85.31.61	Lar para idosos.	4PE	Qualquer
85.31.62	Abrigo para crianças e adolescentes - Orfanato.	4PE	Qualquer
85.31.63	Albergues assistenciais	4PE	Qualquer
85.31.69	Atividades de assistência social	4PE	Qualquer

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada a estacionamento.	3	Com área superior, reenquadrar em outra atividade: Hospital, Maternidade, Unidade Hospitalar de Urgência e Emergência, Hospital veterinário.
2	Neste caso, refere-se a área do terreno.	4	Com área superior, reenquadrar como atividade 85.15.42 - Clínica sem Internamento.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.13 SUBGRUPO –SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - SUP

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE SUP	PORTE m ² (obs. 1)
37.20.65	Coleta, comércio, triagem e reciclagem de resíduos sólidos não perigosos.	4PE-EIV	Qualquer
40.10.01	Geração e distribuição de energia elétrica – POSTO.	1	Até 500
40.10.02	Geração e distribuição de energia elétrica - Agência.	1	Até 500
		2	Acima de 500
40.10.03	Geração e distribuição de energia elétrica (subestação).	4PE-EIV	Qualquer
40.10.04	Geração e distribuição de energia elétrica - Almoarifado / Garagem.	3	Qualquer
41.00.91	Abastecimento de água e esgotamento sanitário – POSTO.	1	Até 500
41.00.92	Abastecimento de água e esgotamento sanitário – Agência.	1	Até 500
		2	Acima de 500
41.00.93	Abastecimento de água e esgotamento sanitário (Estação de Tratamento / Reservatório).	4PE-EIV	Qualquer
41.00.94	Abastecimento de água e esgotamento sanitário.	3	Qualquer
64.11.41	Serviços postais e telegráficos – POSTO.	1	Até 500
64.11.42	Serviços postais e telegráficos – AGÊNCIA.	1	Até 500
		2	Acima de 500
64.11.43	Serviços Postais e telegráficos - Triagem.	1	Até 500
		2	Acima de 500
64.11.44	Serviços Postais e telegráficos - Almoarifado / Garagem.	3	Qualquer
64.20.32	Serviços de telecomunicações - AGÊNCIA/CENTRAL.	1	Até 500
		2	Acima de 500
64.20.34	Serviços de telecomunicações - antenas e torres de telefonia e similares.	4PE-EIV	Qualquer

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada a estacionamento.				



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: SERVIÇOS**

TABELA 5.14 SUBGRUPO –SERVIÇOS BANCÁRIOS E AFINS - SB

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE SB	PORTE m² (obs. 1)
65.21.82	Instituição financeira - Banco.	1	Até 1000
		PGV1	1001 a 1500
		PGV2	1501 a 5000
		PGV3	Acima de 5000
65.21.83	Instituição Financeira – Banco (Terminal de Autoatendimento / Banco 24 Horas agregado a outras atividades).	1	Qualquer
65.23.41	Agencia de poupança.	1	Até 1000
		PGV1	1001 a 1500
		PGV2	1501 a 5000
		PGV3	Acima de 5000
65.24.20	Cooperativa de Crédito.	1	Até 1000
		2	Acima de 1000
65.32.30	Banco de Investimento.	1	Até 1000
		2	Acima de 1000
65.33.10	Banco de Desenvolvimento.	1	Até 1000
		2	Acima de 1000
65.34.00	Sociedade de crédito imobiliário.	1	Até 1000
		2	Acima de 1000
65.35.80	Sociedade de crédito, financiamento e investimento - Financeiras.	1	Até 1000
		2	Acima de 1000
65.40.40	Arrendamento mercantil.	1	Até 1000
		2	Acima de 1000
65.92.70	Sociedades de Capitalização.	1	Até 1000
		2	Acima de 1000
66.10.00	Seguros.	1	Até 1000
		2	Acima de 1000
66.20.00	Previdência privada.	1	Até 1000
		2	Acima de 1000
67.12.10	Atividades de intermediação em transações de títulos e valores mobiliários.	1	Até 1000
		2	Acima de 1000
67.19.91	Serviços auxiliares financeiros (administração de cartão de crédito, casas de câmbio, compra e venda de patentes e licenças, de mercadorias, de metais preciosos, escritórios de representação de bancos estrangeiros etc.).	1	Até 1000
		2	Acima de 1000

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada a estacionamento.	
----------	--	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.15 SUBGRUPO – INDÚST. ADEQUADAS AO MEIO URBANO - IA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE IA	PORTE m² (obs.2)
15.20.01	Produção artesanal de conservas de frutas e legumes, inclusive concentrados e congelados de sucos e polpas.	1	Até 1000 (obs.3)
15.21.00	Processamento, preservação e produção de conservas de frutas, inclusive concentrados e congelados de sucos e polpas.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 10000 (obs.11)
15.22.90	Processamento, preservação e produção de conservas de legumes e outros vegetais.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 10000 (obs.11)
15.23.70	Produção de sucos de frutas, legumes e outros vegetais.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 10000 (obs.11)
15.32.60	Refino de óleo vegetal.	1	Até 1000
		3	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (obs.12)
15.32.61	Refino para aproveitamento de óleo vegetal (filtragem).	1	Até 1000
		3	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (obs.12)
15.41.50	Preparação do leite.	3	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (obs.13)
15.42.30	Fabricação de produtos de laticínios.	3	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (obs.13)
15.43.11	Fabricação de sorvetes, coberturas, tortas e bolos gelados.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 10000 (obs.14)
15.81.42	Fabricação de pães, bolos, biscoitos e tortas.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 10000 (obs.4)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se à área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	11	Com área superior, utilizar os parâmetros do Subgrupo II 15.21.01 - Processamento, preservação e produção de conservas e sucos de frutas, legumes e outros vegetais.
2	Refere-se à área do terreno.	12	Com área superior, utilizar os parâmetros do Subgrupo II 15.30.01 - Fabricação de óleos vegetais e preparação de gorduras para alimentação e outros usos.
3	Com área superior, utilizar os parâmetros de 15.21.00 - Processamento, preservação e produção de conservas de frutas.	13	Com área superior, utilizar os parâmetros do Subgrupo II 15.42.31 - Fabricação de Produtos de Laticínios.
4	Com área superior, utilizar os parâmetros do Subgrupo II, código 15.81.41 - Fabricação de biscoitos, bolachas, massas, pães, bolo e equivalentes industrializados.	14	Com área superior, utilizar os parâmetros do Subgrupo II 15.43.12 - Fabricação de Sorvetes, coberturas, tortas, bolos gelados e similares.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.15 SUBGRUPO – INDÚST. ADEQUADAS AO MEIO URBANO - IA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE IA	PORTE m² (obs.2)
15.83.01	Fabricação artesanal de balas, caramelos, bombons, chocolates e outros.	1	Até 1000 (obs.15)
15.83.02	Fabricação de balas, caramelos, bombons, chocolates, frutas cristalizadas e outros.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (obs.5)
15.84.91	Fabricação de massas (talharim, ravioli, capelete, calzone, pizza etc.).	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (obs.4)
15.85.71	Preparação artesanal de especiarias e condimentos.	1	Até 1000 (obs.6)
15.85.72	Preparação de especiarias, molhos, temperos e condimentos.	1	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.16)
15.89.00	Fabricação de vinagres (de álcool, vinho, frutas etc.).	3	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (obs.18)
15.89.01	Fabricação artesanal de doces em massas, pasta ou em calda (goiabada, marmelada, bananada, pessegada, doces de coco, batata etc.).	1	Até 1000 (obs.7)
15.89.02	Fabricação de doces em massas, pasta ou em calda.	1	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.17)
15.89.04	Fabricação de gelo.	1	Até 1000
		3	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (obs.19)
15.89.06	Refinação, moagem e preparação de sal de cozinha.	5	Qualquer
15.89.07	Fabricação de outros produtos alimentícios de origem vegetal (pipoca, batata frita etc.).	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (obs.8)
15.89.17	Fabricação de produtos alimentícios de origem vegetal (preparação artesanal de castanhas e amêndoas).	1	Até 1000
		2	1001 a 5000 (obs.8)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se à área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.	8	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, como código 15.50.01 - Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares de origem vegetal (milho, café, soja, amêndoas etc.).
2	Refere-se à área do terreno.	15	Com área superior utilizar os parâmetros da atividade 15.83.02 - Fabricação de balas, caramelos, bombons, chocolates, frutas cristalizadas e outros.
4		16	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II 15.85.73 - Fabricação de molhos, temperos ou condimentos.
5	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, código 15.81.41 - Fabricação de biscoitos, bolachas, massas, pães, bolo e equivalentes industrializados.	17	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II 15.89.09 - Fabricação de doces em massa, pasta ou calda.
6	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, código 15.83.00 - Fabricação de derivados do cacau e produção de chocolate, bombons, balas, gomas de mascar.	18	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II 15.88.00 - Fabricação de vinagres.
7	Com área superior utilizar os parâmetros da atividade de código 15.85.72 - Preparação de especiarias, molhos, temperos e condimentos.	19	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II 15.89.14 - Fabricação de gelo.
	Com área superior utilizar os parâmetros da atividade 15.89.02 - Fabricação de doces em massas, pasta ou em calda.		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA X.15 SUBGRUPO – INDÚST. ADEQUADAS AO MEIO URBANO - IA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE IA	PORTE m ² (obs.2)
15.89.08	Industrialização e envazamento de mel de abelha e compostos.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 10000 (obs.17)
15.89.09	Fabricação de produtos alimentícios especiais (nutrição enteral e outras).	1	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.20)
15.91.12	Fabricação artesanal de licor e aperitivos.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (obs.10)
17.41.81	Fabricação de artigos de tecido para uso doméstico (roupa de cama, mesa, copa e banho etc.).	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	Acima de 5000
17.49.30	Fabricação de redes (com tecelagem).	3	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (obs.21)
17.49.31	Fabricação de estopa, de materiais para estofamento e recuperação de resíduos têxteis.	3	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (obs.21)
17.61.21	Fabricação de sacos de tecido e de fibras têxteis.	3	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (obs.21)
17.62.00	Fabricação de artefatos de tapeçaria (tapetes, passadeiras, capachos têxteis ou outros materiais semelhantes).	1	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.21)
17.63.90	Fabricação de artefatos de cordoaria (cordas, cabos, cordões, barbantes etc.).	4	Até 1000
		5	1001 a 5000 (obs.21)
17.69.81	Confecção de artefatos de lona e de tecidos de acabamento especial (toldos, barracas, valames, capas e capotas para veículos etc.).	1	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	Acima de 5000
17.72.80	Fabricação de meias.	1	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.22)
17.79.51	Fabricação de artefatos de trico e croche (blusas, pulôveres, luvas etc.).	1	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.22)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
2	Refere-se à área do terreno.		20	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II 15.86.51 - Fabricação de alimentos dietéticos, infantis e produtos alimentícios especiais.	
10	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, como código 15.91.10 - Fabricação, refinação, homogeneização e mistura de aguardentes e outras bebidas destiladas		21	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II 17.20.00 - Fiação (algodão, seda, lã, fibras duras etc.).	
17	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II 15.89.09 - Fabricação de doces em massa, pasta ou calda.		22	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II 17.71.00 - Fabricação de tecidos de malha.	



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.15 SUBGRUPO – INDÚSTRIAS ADEQUADAS AO MEIO URBANO - IA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE IA	PORTE m ² (obs.2)
18.11.20	Confecção de peças interiores do vestuário (anáguas,calcinhas, soutiens, modeladores, pijamas, camisolas,cuecas etc.).	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	Acima de 5000
18.12.01	Fabricação de roupas do vestuário.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	Acima de 5000
18.13.91	Confecção de roupas profissionais e para segurança notrabalho (uniformes, macacões, aventais, vestimentas especiais revestidas de amianto, chumbo, borracha).	3	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (obs.23)
18.21.01	Fabricação de acessórios do vestuário (gravatas, lenços,cintos, suspensório, luvas e outros).	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	Acima de 5000
18.21.02	Fabricação de chapéus, gorros, boinas, e bonés,exceto para segurança do trabalho.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	Acima de 5000
19.29.01	Aparelhamento de couro (raspagem, pintura,prensagem etc.).	3	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (obs.24)
19.29.11	Fabricação de artefatos de couro, exceto bolsas,valises e outros para viagem.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (obs.24)
19.29.12	Fabricação de bolsas, pastas, porta-níqueis, porta- documentos, valises, malas e assemelhados de couro, peles ou outros materiais.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (obs.24)
19.31.31	Fabricação de calçados de couro e assemelhados.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (obs.24)
19.32.10	Fabricação de calçados de qualquer material (tenis, sapatos, sandálias, confeccionados em borracha, plásticoe materiais diversos combinados ou não).	3	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (obs.25)
19.39.91	Fabricação de calçados de tecido, inclusive paradaança e esportes.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (obs.25)
20.22.22	Fabricação de esquadrias de madeira e peças de madeira para instalações industriais e comerciais (madeiras para balcões, bancadas, cobertas, decks e outros), exceto móveis.	3	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (obs.26)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

2	Refere-se à área do terreno.	25	Com área superior, utilizar os parâmetros do Subgrupo II, como 19.39.99 - Fabricação de calçados de qualquer material.
23	Com área superior, utilizar os parâmetros do Subgrupo II, como 18.22.80 - Fabricação de acessórios para segurança profissional e pessoal.	26	Com área superior, utilizar os parâmetros do Subgrupo II, como 20.10.90 - Serrarias.
24	Com área superior, utilizar os parâmetros do Subgrupo II, como 19.29.10 - Fabricação de artefatos de couro (aparelhamento, acabamento e confecção de artigos diversos).		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.15 SUBGRUPO – INDÚST. ADEQUADAS AO MEIO URBANO - IA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE IA	PORTE m ² (obs.2)
20.23.01	Tanoaria e fabricação de artefatos de madeira arqueada (barris, dornas, tonéis, pipas, batidores, aduelas e outros).	2	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.25)
20.23.02	Fabricação de embalagem de madeira.	2	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.25)
20.29.01	Fabricação de artigos de madeira para uso doméstico, comercial e industrial (tábuas para carne, rolos para massas, prendedores para roupas, estojos para jóias, talheres e outros artigos).	2	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.25)
20.29.02	Fabricação de molduras e execução de obras de talha (molduras de madeira para quadros e espelhos, imagens, figuras, objetos de adorno etc.).	2	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.25)
20.29.03	Fabricação de artefatos de bambu, vime, junco, xaxim e palha trançada (peneiras, cestos, jacás, esteiras, palha preparada para cigarros etc.), exceto móveis.	2	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	Acima de 5000
20.29.04	Fabricação de artefatos de cortiça (rolhas, lâminas, grânulos etc.).	2	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.33)
20.29.05	Fabricação de urnas e caixões mortuários.	2	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.25)
21.21.03	Fabricação artesanal de medicamentos fitoterápicos para uso humano.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (obs.27)
21.30.00	Fabricação de embalagens e artefatos de papel, papelão, cartão e cartolina, inclusive a fabricação de papelão corrugado.	2	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.28)
21.49.01	Fabricação de artefatos de papelão, cartolina, pasta de madeira ou fibra prensada (lenços e guardanapos de papel, bandeiras, forminhas, copos, confetes, serpentinas, bandejas, pratos e semelhantes, carretéis, tubetes cónicos, espátulas, tubos para cardas e semelhantes), para uso comercial, industrial e doméstico.	2	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.28)
21.49.02	Fabricação de peças e acessórios confeccionados em papel, papelão, cartão, e cartolina para máquinas e meios de transporte.	2	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.28)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

2	Refere-se à área do terreno.	28	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, como 21.22.90 - Fabricação de papelão, cartão e cartolina.
25	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, como 19.39.99	33	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, 36.99.49
27	- Fabricação de calçados de qualquer material.		- Fabricação de outros produtos incomodos ao meio urbano não citados.
	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, como 24.53.81		
	- Fabricação de medicamentos.		

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.15 SUBGRUPO – INDÚST. ADEQUADAS AO MEIO URBANO - IA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE IA	PORTE m ² (obs.2)
22.15.20	Edição e impressão de periódicos (revistas, figurinos, álbuns, almanaques, jornais e material impresso de usodiverso).	3	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	Acima de 5000
22.16.00	Edição e impressão de livros e manuais.	3	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	Acima de 5000
22.29.21	Impressão tipográfica, litográfica e "off set".	2	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	Acima de 5000
22.29.22	Produção de matrizes para impressão.	2	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	Acima de 5000
22.29.23	Pautação, encadernação, douração e plastificação.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		4	Acima de 5000
24.52.02	Manipulação de produtos farmacêuticos - Laboratório.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (obs.27)
24.52.03	Fabricação de produtos farmacêuticos homeopáticos.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (obs.27)
24.54.60	Fabricação de materiais para usos médicos,hospitalares e odontológicos.	2	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.29)
24.72.43	Fabricação de preparados para limpeza, processadaatravés de mistura.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 5000 (obs.30)
24.73.22	Fabricação de produtos de perfumaria - manipulação.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 5000 (obs.30)
24.96.10	Fabricação de mídias virgens (discos, fitas etc.).	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 5000 (obs.31)
24.99.64	Fabricação de velas.	2	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (obs.33)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
2	Refere-se à área do terreno.	30	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, como uma das atividades a seguir: 24.71.60 / 24.72.40 / 24.72.41 / 24.73.20		
27	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, como 24.53.81 - Fabricação de medicamentos.	31	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, como 30.20.01 - Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de informática e mídias virgens.		
29	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, como 33.10.30 - Fabricação de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, odontológicos, laboratoriais e aparelhos.	33	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, 36.99.49 - Fabricação de outros produtos incomodos ao meio urbano não citados.		

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.15 SUBGRUPO – INDÚST. ADEQUADAS AO MEIO URBANO - IA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE IA	PORTE m² (obs.2)
25.12.70	Recondicionamento de pneumáticos (recauchutagem).	3	Até 1000
		4	1001 a 2500
		5	2501 a 5000 (obs.33)
25.19.41	Fabricação de artefatos diversos de borracha.	3	Até 1000
		4	1001 a 2500
		5	2501 a 5000 (obs.33)
25.22.40	Fabricação de artefatos de material plástico para embalagem e acondicionamento (sacos, caixas, garrafas, frascos, tampas, rollhas etc.).	3	Até 1000
		4	1001 a 2500
		5	2501 a 5000 (obs.33)
25.29.11	Fabricação de artefatos de matérias plásticas para uso pessoal e doméstico, reforçado ou não com fibra de vidro.	3	Até 1000
		4	1001 a 2500
		5	2501 a 5000 (obs.33)
26.19.02	Fabricação de artigos de fibra e lã de vidro, exceto carrocerias de veículos automotores.	3	Até 1000
		4	1001 a 2500
		5	2501 a 5000 (obs.33)
26.30.11	Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento armado (postes, estacas, vigas, dormentes etc.).	3	Até 1000
		4	1001 a 2500
		5	2501 a 5000 (obs.33)
26.30.12	Fabricação de artefatos de cimentos para construção (tijolos, lajotas, ladrilhos, canos, manilhas etc.), exceto estruturas pré-moldadas de cimento armado.	3	Até 1000
		4	1001 a 2500
		5	2501 a 5000 (obs.32)
26.30.13	Fabricação de peças e ornatos de gesso e estuque (calhas, cantoneiras, sancas, fibrões e semelhantes).	3	Até 1000
		4	1001 a 2500
		5	2501 a 5000 (obs.32)
26.30.15	Preparação de concreto e argamassa. Preparação de material de construção.	6-PE-EIV	Qualquer
26.91.31	Aparelhamento de pedras para construção (meios-fios, paralelepípedos, pedras lavradas e marroadas etc.).	5	Qualquer
26.91.32	Execução de trabalhos em pedras (mármore, granito, ardósia, alabastro etc.).	5	Qualquer
27.31.60	Fabricação de tubos de aço com costura.	3	Até 1000
		4	1001 a 2500
		5	2501 a 5000 (obs.33)
28.12.61	Fabricação de esquadrias de metal (portas de aço, grades, portões, basculantes e semelhantes).	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

2	Refere-se à área do terreno.	33	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, 36.99.49 - Fabricação de outros produtos incomodos ao meio urbano não citados.
32	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, 26.49.21 - Fabricação de artefatos ceramicos ou de cimento para construção, exceto revestimento e louça sanitária.		

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA X.15 SUBGRUPO – INDÚST. ADEQUADAS AO MEIO URBANO – IA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE IA	PORTE m ² (obs.2)
28.12.62	Fabricação de esquadrias de alumínio (portas, grades, portões, basculantes e semelhantes).	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
28.39.81	Serviços de galvanotécnica (cobreagem, cromagem, douração, estanhagem, zincagem, niquelagem, prateação, chumbagem, esmaltação etc.).	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
28.39.80	Serviços industriais de usinagem e soldas.	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
28.99.11	Fabricação de artefatos de serralheria artística (vitrais, esculturas e outros).	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
29.29.73	Fabricação de equipamentos de segurança e combate a incêndio.	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
29.91.25	Reparação ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais.	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
32.21.21	Fabricação de antenas para transmissão e recepção de imagem e som.	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
32.30.10	Fabricação de aparelhos receptores e transmissores de rádio, televisão e de reprodução, gravação ou amplificação de som e vídeo.	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
33.40.53	Fabricação de artigos ópticos (lentes, armações etc.).	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
33.50.21	Fabricação de cronômetros e relógios.	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
34.49.51	Fabricação de bancos e estofados para veículos, exceto, capas e capotas.	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
36.11.01	Fabricação de móveis de madeira ou com sua predominância.	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
36.11.02	Fabricação de móveis de vime e junco ou com sua predominância.	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

2	Refere-se à área do terreno.	33	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, 36.99.49 - Fabricação de outros produtos incomodos ao meio urbano não citados.
----------	------------------------------	-----------	--

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.15 SUBGRUPO – INDÚST. ADEQUADAS AO MEIO URBANO - IA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSEIA	PORTE m ² (obs.2)
36.12.91	Fabricação de móveis de metal ou com sua predominância.	3	Até 1000
		4	1001 a 2500
		5	2501 a 5000 (obs.34)
36.14.51	Fabricação de artefatos de colchoaria (colchões, travesseiros, almofadas, edredons etc.).	3	Até 1000
		4	1001 a 2500
		5	2501 a 5000 (obs.33)
36.91.91	Lapidação de pedras preciosas e semipreciosas.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 5000 (obs.33)
36.91.92	Fabricação de artigos de ourivesaria e joalheria. Fabricação de jóias.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 5000 (obs.33)
36.91.93	Fabricação de bijuterias.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 5000 (obs.33)
36.92.71	Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios (pianos, órgãos, pianolas, instrumentos musicais de corda, sopro, etc.), exceto metálicos.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 5000 (obs.35)
36.93.50	Fabricação de artefatos e equipamentos para esportes, pesca e caça, exceto armas de fogo.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 5000 (obs.33)
36.94.30	Fabricação de brinquedos e jogos recreativos.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 5000 (obs.33)
36.95.11	Fabricação de artefatos de escritório (canetas, lápis, lapiseiras, carimbos, almofadas, cargas para canetas, lâminas p/ lápis e lapiseiras, borrachas, corretores, porta-canetas etc.), exceto de metal, papel e papelão.	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
36.96.00	Fabricação de aviaamentos para costura (botões, colchetes de gancho, de pressão, fecho éclair, fivelas, alfinetes, agulhas, ilhóses etc.), exceto acessórios.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 5000 (obs.33)
36.97.81	Fabricação de vassouras, broxas, pincéis escovas e espanadores, exceto para higiene pessoal.	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)
36.99.41	Decoração, lapidação, gravação, espelhagem, bisotagem, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro ou cristal.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 5000 (obs.33)
36.99.42	Fabricação de artefatos escolares (giz, globos geográficos, figuras geométricas, quadros-negros etc.), exceto, livros e material escolar impresso.	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (obs.33)

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

2	Refere-se à área do terreno.	34	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, 25.29.10 - Fabricação de artefatos de material plástico.
33	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, 36.99.49 - Fabricação de outros produtos inócuos ao meio urbano não citados.	35	Com área superior utilizar os parâmetros do Subgrupo II, 36.92.70 - Fabricação de instrumentos musicais, suas peças e acessórios, inclusive metálicos.

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.15 SUBGRUPO – INDÚST. ADEQUADAS AO MEIO URBANO - IA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE IA	PORTE m² (<i>obs.2</i>)
24.13.94	Produção de adubos por compostagem através doprocessamento (de origem animal e vegetal).	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	Acima de 5000
36.99.43	Fabricação de sombrinhas, guarda-chuvas, ombrelonese guarda-sóis.	1	Até 1000
		2	1001 a 2500
		3	2501 a 5000 (<i>obs.33</i>)
36.99.45	Fabricação de painéis e placas para propagandae sinalização.	2	Até 1000
		3	1001 a 2500
		4	2501 a 5000 (<i>obs.33</i>)
36.99.46	Fabricação de produtos para higiene pessoal (escovas e fios dentais, cotonetes, absorventes, fraldas, escovas para cabelos etc.), exceto,fraldas de tecido.	3	Até 1000
		4	1001 a 2500
		5	2501 a 5000 (<i>obs.33</i>)
36.99.47	Fabricação de persianas e artefatos do mobiliário.	2	Até 1000
		3	1001 a 5000
		4	5001 a 10000 (<i>obs.33</i>)
36.99.50	Fabricação de medalhas e troféus.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (<i>obs.33</i>)
37.10.90	Reciclagem de sucatas metálicas.	5	Qualquer
37.20.60	Reciclagem de sucatas não metálicos.	3	Até 1000
		4	1001 a 5000
		5	5001 a 10000 (<i>obs.33</i>)
45.49.79	Montagem de equipamentos eletrônicos de informática, comunicação, segurança, etc.	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (<i>obs.33</i>)
55.24.70	Fabricação e Fornecimento de Alimentos(Refeição, Lanches etc.).	1	Até 1000
		2	1001 a 5000
		3	5001 a 10000 (<i>obs.33</i>)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
2	Refere-se à área do terreno.		33	Com área superior, utilizar os parâmetros do Subgrupo II, 36.99.49 - Fabricação de outros produtos inkomodos ao meio urbano não citados.	

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.16 SUBGRUPO – INDÚSTRIAS INCÔMODAS AO MEIO URBANO - II

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE II	PORTE m ² (obs.1)
15.11.30	Abate de reses, preparação de produtos de carne.	4PE-EIV	Qualquer
15.12.10	Abate de aves e outros pequenos animais e preparação de produtos de carne.	3PE-EIV	Qualquer
15.13.00	Preparação de carne, banha e produtos de salsicharianão associadas ao abate.	2PE	Qualquer
15.14.80	Preparação e preservação do pescado e fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos.	2PE	Qualquer
15.21.01	Produção de conservas e sucos de frutas, legumes e vegetais diversos.	2PE	Acima de 10000
15.30.01	Fabricação de óleos vegetais e preparação de gorduras para alimentação e outros usos.	3PE-EIV	Qualquer
15.42.31	Fabricação de Produtos de Laticínios.	3PE-EIV	Acima de 10000
15.43.12	Fabricação de Sorvetes, coberturas, tortas, bolos gelados e similares.	2PE	Acima de 10000
	Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares de origem vegetal (milho, café, soja, amêndoas etc.).		
15.50.01		3PE-EIV	Qualquer
15.56.31	Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais.	1PE	Qualquer
15.59.81	Fabricação de mate solúvel.	1PE	Qualquer
15.62.80	Fabricação e refinação de açúcar.	3PE-EIV	Qualquer
15.81.41	Fabricação de biscoitos, bolachas, massas, pães, bolos e equivalentes industrializados.	2PE	Qualquer
15.83.00	Fabricação de derivados do cacau e produção de chocolate, bombons, balas, goma de mascar.	2PE	Qualquer
15.85.73	Fabricação de molhos, temperos ou condimentos.	2PE	Qualquer
15.86.51	Fabricação e preparação de alimentos dietéticos, alimentos infantis e produção de alimentos especiais.	1PE	Qualquer
15.88.00	Fabricação de vinagres.	3PE-EIV	Qualquer
15.89.05	Fabricação de pós alimentícios (para pudim, gelatina, bolo, refresco etc.).	2PE	Qualquer
15.89.99	Fabricação de doces em massa, pasta ou calda.	2PE	Acima de 10000
15.89.14	Fabricação de gelo.	1PE	Acima de 10000
15.91.10	Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de aguardentes e outras bebidas destiladas.	3PE-EIV	Qualquer
15.92.00	Fabricação de vinhos.	3PE-EIV	Qualquer
15.93.80	Fabricação de maltes, cervejas e chopes.	3PE-EIV	Qualquer
15.94.60	Engarrafamento e gaseificação de águas minerais.	1PE	Qualquer
15.95.41	Fabricação e engarrafamento de refrigerantes.	3PE-EIV	Qualquer
15.95.42	Fabricação e engarrafamento de refrescos e de xaropes		
	(de sabores naturais e artificiais), exceto sucos	3PE-EIV	Qualquer
	concentrados.		

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se à área do terreno.				

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.16 SUBGRUPO – INDÚSTRIAS INCÔMODAS AO MEIO URBANO - II

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE II	PORTE m ² (obs.1)
16.00.40	Fabricação de produtos do fumo.	3PE-EIV	Qualquer
17.11.61	Beneficiamento de fibras têxteis vegetais.	3PE-EIV	Qualquer
17.20.00	Fiação (algodão, seda animal, lã e fibras duras etc.).	3PE-EIV	Qualquer
	Fabricação de acessórios têxteis para confecções		
17.69.83	(passamanaria, franjas, galões, pingentes, vieses, fitas elásticas, fitas de tecido filós, rendas, bordados etc.), exceto linhas e fios.	1PE	Qualquer
17.71.00	Fabricação de tecidos de malha.	3PE-EIV	Qualquer
18.22.80	Fabricação de acessórios para segurança profissional e pessoal.	2PE	Qualquer
19.29.10	Fabricação de artefatos de couro (aparelhamento, acabamento e confecção de artigos diversos).	3PE-EIV	Qualquer
19.39.99	Fabricação de calçados de qualquer material.	2PE	Qualquer
	Serrarias (pranchas, tábuas, barrotes, caibros, vigas, sarrafos, tacos e parquetes para assoalhos, aplainados para caixas e engradados etc.).		
20.10.90		2PE	Qualquer
20.21.40	Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada ou aglomerada.	4PE-EIV	Qualquer
21.21.00	Fabricação de papel.	4PE-EIV	Qualquer
21.22.90	Fabricação de papelão, cartão e cartolina.	4PE-EIV	Qualquer
23.20.52	Usina de Asfalto (Preparo e Mistura de Betume e Agregados)	4PE-EIV	Qualquer
24.30.00	Fabricação de resinas e elastômeros.	3PE-EIV	Qualquer
24.40.00	Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais.	3PE-EIV	Qualquer
24.41.41	Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados.	3PE-EIV	Qualquer
	Fabricação de produtos farmacêuticos (aminoácidos, enzimas, Penicilina, sacarina, sulfas etc.), exceto homeopáticos.		
24.51.11		3PE-EIV	Qualquer
24.53.81	Fabricação de medicamentos.	3PE-EIV	Qualquer
24.71.60	Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos.	3PE-EIV	Qualquer
24.72.40	Fabricação de produtos para limpeza e polimento.	3PE-EIV	Qualquer
24.72.41	Fabricação de desinfetantes (água sanitária, creolina, naftalina etc.).	3PE-EIV	Qualquer
24.73.20	Fabricação de produtos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal.	3PE-EIV	Qualquer
24.81.30	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas.	4PE-EIV	Qualquer
24.83.00	Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins.	4PE-EIV	Qualquer
25.11.90	Fabricação de pneumáticos e câmara-de-ar.	4PE-EIV	Qualquer
25.19.44	Fabricação de saltos e solados para calçados e outros artigos de borracha.	3PE-EIV	Qualquer

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhaça.

OBSERVAÇÕES			
1	Refere-se à área do terreno.		

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.16 SUBGRUPO – INDÚSTRIAS INCÔMODAS AO MEIO URBANO - II

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE II	PORTE m ² (obs. 1)
25.19.46	Fabricação de material para acondicionamento de pneumáticos (camelbacks, borrachas para ligações, manchões etc.).	3PE-EIV	Qualquer
25.21.60	Fabricação de manilhas, canos, tubos e conexões de material plástico, inclusive eletrodutos e conduítes.	3PE-EIV	Qualquer
25.29.10	Fabricação de artefatos de material plástico.	3PE-EIV	Qualquer
26.11.50	Fabricação de vidro plano e de segurança.	4PE-EIV	Qualquer
26.12.31	Fabricação de artefatos de vidro para embalagem e acondicionamento (frascos, ampolas, garrafas etc.).	4PE-EIV	Qualquer
26.19.01	Fabricação de artigos de vidro.	4PE-EIV	Qualquer
26.20.41	Fabricação de cimento.	4PE-EIV	Qualquer
26.41.72	Fabricação de revestimento cerâmicos (ladrilhos, mosaicos, azulejos, pastilhas, lajotas etc.).	3PE-EIV	Qualquer
26.42.50	Fabricação de produtos cerâmicos refratários.	4PE-EIV	Qualquer
26.49.21	Fabricação de artefatos cerâmicos ou de cimento para construção (telhas, tijolos, lajotas, canos, manilhas, conexões etc.), exceto, revestimentos e louça sanitária.	3PE-EIV	Qualquer
26.49.22	Fabricação de artefatos cerâmicos ou em barro cozido para uso doméstico (painéis, talhas, filtros, potes, moedores, velas filtrantes etc.)	3PE-EIV	Qualquer
26.49.24	Fabricação de louça sanitária (vasos sanitários, bidês, pias, porta-toalhas etc.).	4PE-EIV	Qualquer
26.49.25	Fabricação de produtos cerâmicos para instalações elétricas (bases para isoladores, interruptores, chaves elétricas etc.).	2PE	Qualquer
26.92.10	Fabricação de cal (virgem e hidratada).	4PE-EIV	Qualquer
26.99.94	Fabricação de materiais abrasivos (lixas, pedras para afiar, esferas de vidro, rebolos, pó preparado para esmeril etc.), exceto, granalha e pó metálico.	3PE-EIV	Qualquer
26.99.95	Fabricação de artefatos de grafita (anéis, mancais, cadinhos, etc.), exceto para instalações elétricas e minas para lápis.	1PE	Qualquer
28.11.80	Fabricação de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de transmissão, andaimes e outros fins.	2PE	Qualquer
28.21.50	Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central.	2PE	Qualquer
28.22.30	Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos.	2PE	Qualquer
28.33.90	Fabricação de artefatos estampados de metal, exceto tanques, reservatórios e recipientes metálicos.	3PE-EIV	Qualquer
28.39.82	Tratamento térmico e químico de metais (têmpera, recozimento, cementação).	3PE-EIV	Qualquer
28.41.00	Fabricação de artigos de cutelaria.	2PE	Qualquer

LEGENDA

A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.

OBSERVAÇÕES

1	Refere-se à área do terreno.	
----------	------------------------------	--

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.16 SUBGRUPO – INDÚSTRIAS INCÔMODAS AO MEIO URBANO - II

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE II	PORTE m ² (obs. I)
28.43.60	Fabricação de ferramentas manuais (enxadas, pás, picaretas, martelos, alicates, ancinhos, serrotes, cavadeiras, chaves de fenda e inglesa, foices, limas, machos, malhos, marretas etc.), exceto ferramentas para máquinas.	3PE-EIV	Qualquer
28.92.40	Fabricação de artefatos de trefilados (esponja, correntes, cabos de aço, molas, pregos, talhas, telas de arame, parafusos, pinos, rebites, porcas, arruelas etc.), exceto móveis.	3PE-EIV	Qualquer
28.99.12	Fabricação de ferragens eletrotécnicas para instalações de rede e subestações de energia elétrica e telecomunicações (cintas ou braçadeiras para postes, parafusos, espaçador, amortecedor de vibrações para linhas de alta-tensão, hastes de aterramento, isoladores, caixas metálicas para conexão e derivação etc.), exceto canos, e conduítes.	2PE	Qualquer
28.99.13	Fabricação de ferragens para construção, móveis, artigos de viagem e outros (cadeados, fechaduras, maçanetas, puxadores, dobradiças, ferrolhos, guarnições e congêneres).	3PE-EIV	Qualquer
28.99.14	Fabricação de artefatos de metal para escritório e para usos pessoal e doméstico (suportes para carimbos, escaninhos para cartões de ponto, cliques e grampos para papel e cabelo, percevejos, aparelhos para barbear não elétricos, saca-rolhas, abridores de latas e garrafas, espremedores de alho, quebra-nozes etc.).	1PE	Qualquer
29.29.71	Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações industriais e comerciais.	2PE	Qualquer
29.31.90	Fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais.	3PE-EIV	Qualquer
29.89.01	Fabricação de aparelhos elétricos para usos doméstico e pessoal (barbeadores, lanternas, cortadores e secadores de cabelo, aparelhos de massagem, aspiradores de pó, batedeiras, fogareiros elétricos, fornos e aquecedores, ozonizadores, chuveiros, enceradeiras, liquidificadores, torradeiras, ventiladores, exaustores, ferramentas elétricas etc.), exceto máquinas de costura, fogões, ar condicionado, refrigeradores, freezers, máquinas de lavar e de secar.	3PE-EIV	Qualquer
30.20.01	Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para informática, inclusive de mídias virgens.	1PE	Qualquer
31.10.00	Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos.	3PE-EIV	Qualquer
31.20.00	Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica.	2PE	Qualquer
31.41.00	Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos.	4PE-EIV	Qualquer
31.42.90	Fabricação de baterias e acumuladores para veículos.	4PE-EIV	Qualquer

L E G E N D A					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
O B S E R V A Ç Õ E S					
1	Refere-se à área do terreno.				

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.16 SUBGRUPO – INDÚSTRIAS INCÔMODAS AO MEIO URBANO - II

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE II	PORTE m ² (obs.1)
31.51.80	Fabricação de lâmpadas.	4PE-EIV	Qualquer
31.52.60	Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação, exceto para veículos.	1PE	Qualquer
31.60.70	Fabricação de material elétrico para veículos.	3PE-EIV	Qualquer
31.99.21	Fabricação de aparelhos e utensílios elétricos para fins industriais e comerciais (fornos elétricos para metalurgia, estufas, esterizadores, fogões e fornos industriais e comerciais, máquinas de café, máquinas e aparelhos de solda elétrica, dispositivos de partida, reguladores de velocidade, freios eletromagnéticos etc.).	3PE-EIV	Qualquer
31.99.22	Fabricação de aparelhos e equipamentos elétricos para fins eletroquímicos e para outros usos técnicos (carregadores de baterias e aparelhos de galvanoplastia etc.).	3PE-EIV	Qualquer
32.10.70	Fabricação de material eletrônico básico.	1PE	Qualquer
33.10.30	Fabricação de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, odontológicos, laboratoriais e aparelhos ortopédicos.	1PE	Qualquer
33.20.00	Fabricação de instrumentos, utensílios e aparelhos de medição, para usos técnico e profissional.	1PE	Qualquer
34.10.00	Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários.	4PE-EIV	Qualquer
34.20.70	Fabricação de caminhões e ônibus.	4PE-EIV	Qualquer
34.31.20	Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores rodoviários.	4PE-EIV	Qualquer
34.40.00	Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores rodoviários.	3PE-EIV	Qualquer
34.49.52	Fabricação de peças e acessórios de metal para motocicletas.	3PE-EIV	Qualquer
35.10.00	Construção e reparação de embarcações e de estruturas flutuantes.	3PE-EIV	Qualquer
35.12.20	Construção de embarcações para esporte e lazer.	3PE-EIV	Qualquer
35.22.00	Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários.	4PE-EIV	Qualquer
35.23.80	Reparação de veículos ferroviários.	3PE-EIV	Qualquer
35.31.90	Construção e montagem de aeronaves.	3PE-EIV	Qualquer
35.32.70	Reparação de aeronaves.	1PE	Qualquer
35.91.20	Fabricação e montagem de motocicletas.	3PE-EIV	Qualquer
35.92.00	Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados.	1PE	Qualquer
	Fabricação de veículos rodoviários não especificados,		
35.99.81	(carroças, carretas, charretes, carros, carrinhos de mão para transporte de sorvetes e outros semelhantes).	3PE-EIV	Qualquer
36.92.70	Fabricação de instrumentos musicais, suas peças e acessórios metálicos ou não.	1PE	Qualquer
36.99.49	Fabricação de outros produtos não citados, cuja produção gere incômodo ao meio urbano.	1PE	Qualquer (obs.2)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se à área do terreno.		2	Poderá ser solicitado EIV para a instalação da atividade.	

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: INDUSTRIAL

TABELA 5.17 SUBGRUPO – INDÚST. NOCIVAS OU PERIGOSAS AO MEIO URB. - IN

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m²
17.19.11	Beneficiamento de materiais têxteis de origem animal (lã, pelos e crinas).	1PE	Qualquer
19.10.00	Beneficiamento de couros e peles (secagem, salga, curtimento e outras preparações de couro de qualquer animal).	1PE	Qualquer
21.10.50	Fabricação de celulose e outras pastas para fabricação de papel.	1PE	Qualquer
23.21.31	Fabricação de produtos do refino do petróleo (gasolina, óleo diesel, querosene, gásóleo, GLP, náftaetc.).	1PE	Qualquer
23.40.01	Destilação de álcool por processamento de cana-de- açúcar, mandioca, madeira e outros vegetais.	1PE	Qualquer
24.13.91	Fabricação de adubos e fertilizantes.	1PE	Qualquer
24.14.70	Fabricação de gases industriais.	1PE	Qualquer
24.21.00	Fabricação de produtos petroquímicos básicos.	1PE	Qualquer
24.60.00	Fabricação de defensivos agrícolas.	1PE	Qualquer
24.61.90	Fabricação de defensivos domésticos (inseticidas, fungicidas, germicidas, carrapaticidas, raticidas etc.).	1PE	Qualquer
24.92.91	Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes.	1PE	Qualquer
24.99.61	Fabricação de fósforos de segurança e artigos pirotécnicos.	1PE	Qualquer
24.99.62	Fabricação de corantes e pigmentos.	1PE	Qualquer
24.99.63	Fabricação de defensivos domésticos (inseticidas, fungicidas, gemicidas, carapaticidas, raticidas, etc.)	1PE	Qualquer
25.19.45	Fabricação de espuma e artefatos de espuma de borracha natural ou sintética, exceto artefatos de colchoaria e espuma de material plástico.	1PE	Qualquer
26.99.91	Beneficiamento de minerais não-metálicos (gesso de gipsita, mica ou malacacheta, quartzo do cristal de rocha, talco de esteatita, nitratos naturais etc.)	1PE	Qualquer
26.99.92	Fabricação de fibra e lã de vidro e seus artefatos (tecidos de fibra de vidro, mantas irregulares, isolantes térmicos para ambientes e para aplicações industriais etc).		
		1PE	Qualquer
27.20.00	Siderurgia.	1PE	Qualquer
27.41.30	Metalurgia do alumínio e suas ligas.	1PE	Qualquer
27.42.10	Metalurgia dos metais preciosos.	1PE	Qualquer
27.49.90	Metalurgia dos metais não ferrosos e suas ligas.	1PE	Qualquer
28.22.31	Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, máquinas motrizes não elétricas, equipamentos de transmissão para fins industriais, caldearia pesada - peças e acessórios (caldeiras, turbinas e máquinas a vapor, moinhos de vento, máquinas eólicas, comportas etc).	1PE	Qualquer
28.34.71	Metalurgia do pó e granalha.	1PE	Qualquer
29.32.71	Fabricação de tratores, máquinas e aparelhos de terraplenagem - peças e acessórios.	1PE	Qualquer
29.70.00	Fabricação de armas, munições e equipamentos militares, incluindo peças e acessórios.	1PE	Qualquer

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhaça.

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INSTITUCIONAL

TABELA 5.18 SUBGRUPO – EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL - EAG

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m ² (obs.1)
75.11.61	Palácio do Governo.	1PE-EIV	Qualquer (obs.2)
75.11.62	Centro Administrativo Governamental.	1PE-EIV	Qualquer (obs.2)
75.11.63	Prefeitura.	1PE-EIV	Qualquer (obs.2)
75.11.64	Administração Pública Federal (prédio governamental).	1PE-EIV	Qualquer (obs.2)
75.11.65	Administração Pública Estadual (prédiogovernamental).	1PE-EIV	Qualquer (obs.2)
75.11.66	Administração Pública Municipal (prédiogovernamental).	1PE-EIV	Qualquer (obs.2)
75.14.01	Assembleia Legislativa.	1PE-EIV	Qualquer (obs.2)
75.14.02	Câmara Municipal.	1PE-EIV	Qualquer (obs.2)
75.23.03	Órgão do Poder Judiciário (Tribunal).	1PE-EIV	Qualquer (obs.2)
99.00.71	Representação estrangeira (consulado, embaixada).	1PE-EIV	Qualquer (obs.2)

L E G E N D A					
A.T.	Area do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
O B S E R V A Ç Õ E S					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.		2	Exige a apresentação do EIV para empreendimentos com áreaconstruída superior a 20000m ² .	

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INSTITUCIONAL

TABELA 5.19 SUBGRUPO – EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE DEFESA E SEGURANÇA - EDS

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m² (obs.1)
75.22.11	Militar para fins de defesa (Quartel).	2PE-EIV	Qualquer (obs.2)
75.22.12	Academia (militar policial ou civil).	2PE-EIV	Qualquer (obs.2)
75.23.01	Penitenciária.	2PE-EIV	Qualquer (obs.2)
75.23.02	Correcional de Menores (Casa de Detenção).	2PE-EIV	Qualquer (obs.2)
75.24.81	Posto Policial.	1	Até 250 (obs.3)
75.24.82	Delegacia de Polícia.	1	Até 1000 (obs.3)
75.24.83	Corpo de Bombeiros.	2PE-EIV	Qualquer (obs.2)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada ao estacionamento.		2	Exige a apresentação do EIV para empreendimentos com área construída superior a 20000m².	
3	Com área superior utilizar os parâmetros em uma das atividades do Subgrupo EAG.				

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: INSTITUCIONAL

TABELA 5.20 SUBGRUPO – EQUIPAMENTOS PARA CULTURA E LAZER - ECL

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m² (obs.1)
55.19.02	Camping.	1	Qualquer
85.32.41	Centro Social Urbano.	3PE	Qualquer
90.50.03	Aquário.	5PE-EIV	Qualquer (obs.2)
92.13.41	Cinema.	2	Até 500 (obs.5)
		PGV1	501 a 1000 (obs.5)
		PGV2	1001 a 1500 (obs.5)
		PGV3	Acima de 1500 (obs.5)
92.31.21	Teatro.	2	Até 500 (obs.5)
		PGV1	501 a 1000 (obs.5)
		PGV2	1001 a 1500 (obs.5)
		PGV3	Acima de 1500 (obs.5)
92.39.81	Exploração de locais e instalações temporárias ou não (parque de diversões, Circo, festivais e assemelhados).	4PE	Qualquer
92.50.01	Centro de Convenções e eventos.	5PE-EIV	Qualquer (obs.2)
92.51.71	Biblioteca Central.	1	Até 1000 (obs.3)
		2	1001 a 2500 (obs.3)
		3PE	Acima de 2500 (obs.3)
92.51.73	Biblioteca de Bairro ou especializada.	1	Até 1000 (obs.3)
		2	1001 a 2500 (obs.3)
		3PE	Acima de 2500 (obs.3)
92.52.51	Museu.	1	Qualquer (obs.3)
92.53.31	Parque metropolitano, de vizinhança ou de bairro.	3PE	Qualquer
92.53.34	Horto Florestal	3PE	Qualquer
92.53.35	Jardim Zoológico.	5PE	Qualquer
92.61.40	Clube de Campo.	3PE	Qualquer
92.61.41	Clube Desportivo e/ou Social.	3PE	Qualquer
92.61.42	Autódromo / Kartódromo.	5PE	Qualquer (obs.3)
92.61.43	Aeroclube.	5PE	Qualquer
92.61.44	Estádio.	5PE-EIV	Qualquer (obs.5)
92.61.45	Ginásio.	4PE	Qualquer (obs.5)
92.61.46	Hípica.	5PE	Qualquer (obs.4)
92.61.47	Hipódromo.	5PE	Qualquer (obs.4)
92.62.29	Exploração de campos esportivos descobertos e sem pavimentação (vôlei de praia, quadras de tênis, futebol e outros esportes).	3PE	Qualquer
92.62.30	Exploração de locais para jogos de ação (paint ball e outros).	3PE	Qualquer
95.50.02	Planetário.	3PE	Qualquer (obs.2,3)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E..	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área do terreno.	4	Inadequado na área urbana		
2	Exige a apresentação do EIV para empreendimentos com área construída superior a 20000m².		Neste caso, o porte refere-se ao número de lugares.		
3	Refere-se a área construída, excluída a área destinada a estacionamento.				

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: INSTITUCIONAL

TABELA X.21 SUBGRUPO – EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE RELIGIOSA - EAR

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m ² (obs.1)
91.91.01	Mosteiro.	3PE	Qualquer
91.91.02	Seminário.	3PE	Qualquer
91.91.03	Convento.	3PE	Qualquer
91.91.04	Templo Religioso (igreja, culto, etc).	1	Até 500
		2	501 a 2000
		PGV1	2001 a 5000
		PGV2	5001 a 10.000
		PGV3-EIV	Acima de 10.001 (obs.2)
91.91.05	Casa Religiosa (atividades assistenciais).	1	Qualquer

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada a estacionamento.		2	Exige a apresentação do EIV para empreendimentos com área construída superior a 10.001m ² .	

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: INSTITUCIONAL

TABELA 5.22 SUBGRUPO – EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES INSALUBRES - EAI

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m ² (obs.1)
38.21.10	Disposição, triagem, tratamento e processamento de resíduos da construção civil (com ou sem reciclagem).	1PE-EIV	Qualquer (obs.2,3)
51.56.10	Comércio atacadista de materiais recicláveis perigosos. (obs.2)	2PE-EIV	Qualquer (obs.3)
93.00.00	Aterro Sanitário.	3PE-EIV	Qualquer (obs.2,3)
93.00.09	Tratamento de resíduos perigosos (resíduos sólidos deserviços de saúde, resíduos químicos e outros).	2PE-EIV	Qualquer (obs.3)
93.03.32	Crematório.	2PE-EIV	Qualquer (obs.3)
93.03.33	Sepultamento (horizontal).	3PE-EIV	Qualquer (obs.2,3)
93.03.34	Sepultamento (vertical).	3PE-EIV	Qualquer (obs.3)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área construída, excluída a área destinada a estacionamento.	3	Exige a apresentação do EIV para qualquer porte.		
2	Refere-se a área do terreno.				

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO

GRUPO: INSTITUCIONAL

TABELA 5.23 SUBGRUPO – EQUIPAMENTOS PARA VENDA DE ARTIGOS DIVERSIFICADOS EM CARÁTER PERMANENTE - EVP

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m ² (obs.1)
51.21.00	Central de Abastecimento Alimentar (comércio atacadistade produtos hortifrutigranjeiros).	1PE-EIV	Qualquer (obs.2)
51.90.00	Feiras e Exposições.	3PE	Qualquer
52.10.00	Mercado Público.	2PE	Qualquer
63.12.65	Pólo ou condomínio de centrais de distribuição.	3PE-EIV	Qualquer (obs.2)

L E G E N D A					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E..	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
O B S E R V A Ç Õ E S					
1	Refere-se a área do terreno.		2	Exige a apresentação do EIV para qualquer porte.	

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: INSTITUCIONAL

TABELA 5.24 SUBGRUPO – EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE TRANSPORTES - EAT

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m ² (obs.1)
60.26.74	Terminal Rodoviário de Cargas.	2PE-EIV	Qualquer (obs.2)
60.30.51	Transporte dutoviário de água, gás, energia etc.	1PE	Qualquer
60.10.00	Transporte Ferroviário (Estação Ferroviária).	2PE-EIV	Qualquer (obs.3)
60.20.61	Transporte Metroviário (estação metroviária).	2PE-EIV	Qualquer (obs.3)
63.21.55	Terminal de Transporte rodoviário de passageiros (Estação de integração intramunicipal).	2PE-EIV	Qualquer (obs.2)
63.21.56	Transporte Rodoviário / Ferroviário (Estação Ferroviária, Rodoviária, Rodoferroviária, Metroviária - estação multimodais).	2PE-EIV	Qualquer (obs.3)
60.24.01	Terminal de Transporte rodoviário de passageiros (Rodoviária intermunicipal).	1PE-EIV	Qualquer (obs.3)
63.22.31	Transporte marítimo (Porto).	3PE-EIV	Qualquer (obs.3)
63.22.34	Transporte marítimo (Marina).	3PE-EIV	Qualquer (obs.3)
63.23.10	Transporte Aéreo (Aeroporto).	3PE-EIV	Qualquer (obs.3)
63.23.11	Heliporto ou Heliponto.	2PE-EIV	Qualquer (obs.3)

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área do terreno.		3	Exige a apresentação do EIV para qualquer porte.	
2	Exige a apresentação do EIV para empreendimentos instalados em terrenos com área superior a 10000m ² .				

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: URBO-AGRÁRIO

TABELA 5.25 SUBGRUPO – EXTRAÇÃO DE MINERAIS - EM

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m ² (obs.1)
10.00.01	Extração de águas.	1PE	Qualquer
14.10.00	Extração mineral em geral.	2PE	Qualquer
14.10.90	Extração de areias, cascalhos, saibros e rochas, quando não se destinarem como matéria bruta para indústria de transformação, argila para fabrico de cerâmica estrutural e calcário para corretivo de solos.	2PE	Qualquer
14.21.40	Aproveitamento de jazidas de minerais destinados à indústria de fertilizantes e demais utilizações industriais.	2PE	Qualquer
14.22.20	Extração de sal marinho e salgema.	2PE	Qualquer

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área do terreno.				

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: URBO-AGRÁRIO

TABELA 5.26 SUBGRUPO – AGROPECUÁRIA - AGR

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m ² (obs.1)
01.11.20	Produção de lavouras temporárias (grãos, frutos etc.).	2PE	Qualquer
01.13.90	Cultura de cana-de-açúcar.	2PE	Qualquer
01.21.00	Horticultura, culturas de condimentos, aromáticas emedicinais.	1PE	Qualquer
01.22.80	Floricultura.	1PE	Qualquer
01.30.01	Cultura de sementes e mudas.	1PE	Qualquer
01.39.21	Fruticultura (caju, coco,laranja etc).	2PE	Qualquer
01.41.40	Bovinocultura.	2PE	Qualquer (obs.2)
01.42.21	Equinocultura - criação de cavalos.	2PE	Qualquer (obs.2)
01.43.00	Ovinocultura - criação de ovinos e produção de lã.	2PE	Qualquer (obs.2)
01.44.90	Suinocultura - criação de porcos.	2PE	Qualquer (obs.2)
01.45.50	Criação de outros animais da pecuária.	2PE	Qualquer (obs.2)
01.45.70	Avicultura - criação de aves.	2PE	Qualquer
01.45.74	Produção de ovos.	2PE	Qualquer
01.45.75	Cunicultura - criação de coelhos.	2PE	Qualquer
01.46.50	Criação de animais domésticos.	1PE	Qualquer
01.46.51	Caprinocultura.	2PE	Qualquer (obs.2)
01.46.52	Sericicultura - criação de bicho da seda.	2PE	Qualquer
01.46.53	Apicultura - criação de abelhas.	2PE	Qualquer

L E G E N D A					
A.T.	Area do Terreno	A.T.M.E.	Area Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Area Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
O B S E R V A Ç Õ E S					
1	Refere-se a área do terreno.			2	Inadequado em área urbana

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: URBO-AGRÁRIO

TABELA X.27 SUBGRUPO – EXTRAÇÃO DE VEGETAIS - EV

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m ² (obs.1)
01.67.71	Extração de substâncias tanantes, produtos medicinais etóxicos.	3PE	Qualquer
02.11.90	Silvicultura.	3PE	Qualquer
02.12.70	Exploração Florestal (extração, produção, coleta etc.).	3PE	Qualquer

LEGENDA					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
OBSERVAÇÕES					
1	Refere-se a área do terreno.				

ANEXO III – TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO E SUBGRUPO
GRUPO: URBO-AGRÁRIO

TABELA 5.28 SUBGRUPO – PESCA E AQUICULTURA - PA

CÓDIGO	ATIVIDADE	CLASSE CA	PORTE m ² (obs.1)
05.11.81	Pesca de captura ou extração (fluvial, costeira, oceânicaetc.).	4PE	Qualquer
05.12.61	Piscicultura (cipinocultura, cultivo de peixes ornamentaisetc.).	3PE	Qualquer
05.12.62	Carcinocultura - cultivo de camarões marinhos e de água doce.	4PE	Qualquer
05.12.63	Ostricultura - Cultivo de ostras / Mitilicultura / Cultura de mexilhões.	4PE	Qualquer
05.12.64	Helicicultura - Cultivo de caracóis.	4PE	Qualquer
05.12.66	Ranicultura - Cultivo de rãs.	4PE	Qualquer

L E G E N D A					
A.T.	Área do Terreno	A.T.M.E.	Área Total Máxima da Edificação	PE	Projeto Especial
A.U.	Área Útil, excluída a área destinada a estacionamento	PGV	Polo Gerador de Viagens	EIV	Estudo de Impacto de Vizinhança.
O B S E R V A Ç Õ E S					
1	Refere-se a área do terreno.				



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO III – TABELA 6 - ADEQUAÇÃO DOS USOS ÀS ZONAS
TABELA 6.1 – ZONAS RURAIS

ZONA RURAL MATA/SANTANA (ZRMS), ZONA RURAL ITAPARY (ZRI), ZONA RURAL BOM JARDIM/JUÇATUBA (ZRBJ), ZONA RURAL GUARAPIRANGA (ZRG)

SUBGRUPOS DE USO	CLASSE DAS ATIVIDADES													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PGV1	PGV2	PGV3	PGV4
R	A	A	A	A	A	A	A		A					
CV	A	A	A								I	I	I	
CA	A	A									I	I	I	
INF	A	A	A	A	A						I	I	I	
CSM	A	A									I	I	I	
H	A	A									I			
PS	A	A	A	A							I			
SAL	A	A	A	A							I	I	I	
SP	A	A	A								I			
SOE	P4	P4	P4	P4	P4						I			
SE	A	A									I	I		
SS	A	A	A	A	A						I	I	I	I
SUP	A	A	A	A										
SB	A	A									I	I	I	
IA	P4	P4	P4	P4	P4	P4								
II	P4	P4	P4	P4										
IN	P4													
EAG	A													
EDS	A	A												
ECL	A	A	A	A	A						I	I	I	
EAR	A	A	A								I	I	I	
EAI	P	P	P											
EVP	A	A	A											
EAT	A	A	A											
EM	P4	P4												
AGR	A	A												
EV			A											
PA			A	A										
Obs.: Para verificar a que subgrupo e classe cada atividade pertence, verificar Anexo 5.														
LEGENDA														
A	Adequado		I	Inadequado					P	Permitido com restrições				
RESTRIÇÕES DE USO														
4	Permitida apenas com as licenças ambientais.													



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

ANEXO III – TABELA 6 - ADEQUAÇÃO DOS USOS ÀS ZONAS

TABELA 6.2 – ZONAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SÃO PAULO e ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JENIPARANA

SUBGRUPOS DE USO	CLASSE DAS ATIVIDADES													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PGV1	PGV2	PGV3	PGV4
R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
CV	I	I	I								I	I	I	
CA	I	I									I	I	I	
INF	I	I	I	I	I						I	I	I	
CSM	I	I									I	I	I	
H	I	I									I			
PS	I	I	I	I							I			
SAL	I	I	I	I							I	I	I	
SP	I	I	I								I			
SOE	I	I	I	I	I						P(4)			
SE	I	I									P(1)	P(1)		
SS	I	I	I	I	I						P(1)	P(1)	P(1)	P(1)
SUP	I	I	I	I										
SB	I	I									I	I	I	
IA	I	I	I	I	I	I								
II	I	I	I	I										
EAG	I													
EDS	I	I												
ECL	I	I	I	I	I						I	I	I	
EAR	I	I	I								I	I	I	
EAI	I	I	I											
EVP	I	I	I											
EAT	I	I	I											
EM	I	I												
AGR	I	I												
EV			I											
PA			I	I										

Obs.: Para verificar a que subgrupo e classe cada atividade pertence, verificar Anexo 5.

LEGENDA	
A	Adequado
I	Inadequado
P	Permitido com restrições

USO PERMITIDO	
1	Pesquisa científica, visitação pública, lazer, recreação. (vide restrições no Plano de Manejo específico da área)
2	Atividades hortifrutigranjeiras, preservação ambiental, educação e pesquisa ambiental, exploração, beneficiamento e envasamento de recurso hídrico e cultivo de espécies nativas da flora, apicultura, minhocultura e permacultura



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO III – TABELA 6 - ADEQUAÇÃO DOS USOS ÀS ZONAS
TABELA 6.3 – ZONAS URBANAS

Zona da Sede (ZS); Zona de Expansão Urbana (ZEU); Zona de Desenvolvimento Urbano – Araçagi (ZDU – A);
Zona de Desenvolvimento Urbano – Boa Viagem (ZDU - BV); V- Zona de Desenvolvimento Urbano –
Panaquatira (ZDU - P); Zona da Sede (ZS); Zona Central (ZC);

SUBGRUPOS DE USO	CLASSE DAS ATIVIDADES													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PGV1	PGV2	PGV3	PGV4
R	A	A	A	A	A	A	A		A					
CV	A	A	A								I	I	I	
CA	A	A									I	I	I	
INF	A	A	A	A	A						I	I	I	
CSM	A	A									I	I	I	
H	A	A									I			
PS	A	A	A	A							I			
SAL	A	A	A	A							I	I	I	
SP	A	A	A								I			
SOE	P4	P4	P4	P4	P4						I			
SE	A	A									I	I		
SS	A	A	A	A	A						I	I	I	I
SUP	A	A	A	A										
SB	A	A									I	I	I	
IA	P4	P4	P4	P4	P4	P4								
II	P4	P4	P4	P4										
IN	P4													
EAG	A													
EDS	A	A												
ECL	A	A	A	A	A						I	I	I	
EAR	A	A	A								I	I	I	
EAI	PE	SA												
EVP	A	A	A											
EAT	A	A	A											
EM	P1	P1												
AGR	A	A												
EV			P4											
PA			P4											

Obs.: Para verificar a que subgrupo e classe cada atividade pertence, verificar Anexo 5.

LEGENDA

A	Adequado	I	Inadequado	P	Permitido com restrições
RESTRIÇÕES					DE USO
4	Permitida apenas com as licenças ambientais.				



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ANEXO III - TABELA 7 - Tabela de Parâmetros Urbanos de Ocupação das Zonas

ZONAS URBANAS						
SIGLA	ZONA	DIMENSÕES MÍNIMAS DO LOTE		ATME (%)	ALML (%)	ALTURA MÁX DA EFIF. (m)
		ÁREA MÍNIMA DO LOTE (m²)	TESTADA MÍNIMA (m)			
ZS	ZONA DA SEDE	150,00	7,5	240	30	30
ZDU - A	ZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ARAÇAGI	150,00	7,5	370	40	90
ZDU – BV	ZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - BOA VIAGEM	150,00	7,5	370	40	90
ZDU - P	ZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - PANAQUATIRA	150,00	7,5	370	40	90
ZEU	ZONA DE EXPANSÃO URBANA	150,00	7,5	360	30	60
ZC	ZONA CENTRAL	150,00	7,5	240	30	15
ZONAS RURAIS						
SIGLA	ZONA	ÁREA MÍNIMA DO LOTE (m²)	TESTADA MÍNIMA (m)	ATME (%)	ALML (%)	ALTURA MÁX DA EFIF. (m)
ZRMS	ZONA RURAL MATA / SANTANA	200,00	10	360	30	60
ZRI	ZONA RURAL ITAPAI	200,00	10	180	40	60
ZRBJJ	ZONA RURAL BOM JARDIM / JUÇATUBA	200,00	10	180	40	60
ZRG	ZONA RURAL GUARAPIRANGA	200,00	10	180	40	60



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ANEXO III - TABELA 8 - Tabela de Afastamentos


GABARITO	FRONTAL	LATERAL	FUNDOS
1 (TERREO)	5	1,5	1,5
2	5	2	1,5
3 a 5	5	3	3
6 a 10	6	*	*
11 a 20	8	*	*
21 a 30	10	*	*
*Ver incisos II, III e IV			



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**


ANEXO IV – DESENHO 1 – Retorno Circular

(Art. 188. – LEI Nº _____ / _____)



ANEXO IV – DESENHO 2 – Retorno em “Y”

(Art. 188. – LEI Nº _____ / _____)




ANEXO IV – DESENHO 3 – Retorno em “T”


(Art. 188. – LEI Nº _____ / _____)



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**



ANEXO IV – DESENHO 4 – Chanfro nos lotes de esquina





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO IV – DESENHO 5 – Acesso aos pólos geradores de tráfego

